



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE TELhado EXISTENTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA POR ESTRUTURA METÁLICA, RUA MARIA ANGI SARKIS, S/Nº, ESQUINA COM A RUA PEDRO MATINÊS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA N.º 02/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 66/2022

PLANILHA DE CONFERÊNCIA - PROPOSTA COMERCIAL - LICITANTE: JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Civil (BDI) = 24,52%

Equip. (BDI) =

Com desoneração

SIM

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/BDI	C/BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					71.272,66
1.1	CDHU	0208050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	147,16	183,24	1.099,44
1.2	CDHU	0202150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	597,09	743,50	2.974,00
1.3	CDHU	0202130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	946,88	1.179,06	4.716,24
1.4	CDHU	0403040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.817,26	5,86	7,30	13.266,00
1.5	CDHU	0403080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	113,00	7,33	9,13	1.031,69
1.6	CDHU	0402050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M2	1.730,72	17,88	22,27	38.543,13
1.7	AGETOP RODOVIARIA	*47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - (COMPLEMENTO: INCLUSIVE CARGA E DESCARGA)	Tkm	211,78	1,13	1,41	298,61
1.8	emop	**04.006.0014-1	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEÇA: VERGALHOES, VIGAS DE MADEIRA, CAIXAS E MEIOS-FIOS, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA	T	70,59	79,23	98,66	6.964,41
1.9	CDHU	0507040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	24,23	78,85	98,19	2.379,14
2.0			COBERTURA METÁLICA					1.022.665,43
2.1	CDHU	1503030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	24.342,72	16,05	19,99	486.610,97
2.2	CDHU	0123239	Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 16mm)	UN	228,00	23,63	29,43	6.710,04
2.3	CDHU	3307140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	25.357,00	2,57	3,20	81.142,40
2.4	CDHU	1613130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	1.820,95	157,60	196,24	357.343,23
2.5	CDHU	1612060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	64,73	119,35	148,62	9.620,17
2.6	CDHU	1612200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	41,65	94,68	117,90	4.910,54
2.7	CDHU	1633062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	158,95	195,61	243,57	38.715,45
2.8	CDHU	1633052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	168,21	119,27	148,52	24.982,55
2.9	CDHU	4603050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	M	117,50	86,32	107,49	12.630,08
TOTAL GERAL								R\$ 1.093.938,09

JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL