



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1076273-43/2021	<b>Nº SICONV</b> 912713	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Pedreira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Rua Luiza Eccel			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação calçadas e sinalização da Rua Luiza Eccel	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Pedreira	<b>BDI 1</b> 26,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação calçadas e sinalização da Rua Luiza Eccel</b>									<b>311.883,27</b>	
<b>1.</b>			<b>Rua luiza Eccel</b>						<b>-</b>	<b>311.883,27</b>
<b>1.1.</b>			<b>Pavintação asfáltica</b>						<b>-</b>	<b>185.902,46</b>
1.1.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	264,99	51,29	BDI 1	65,01	17.227,00	RA
1.1.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	34,36	56,32	BDI 1	71,39	2.452,96	RA
1.1.3.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	444,19	2,19	BDI 1	2,78	1.234,85	RA
1.1.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	236,61	8,32	BDI 1	10,55	2.496,24	RA
1.1.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	222,10	8,32	BDI 1	10,55	2.343,16	RA
1.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	402,24	2,39	BDI 1	3,03	1.218,79	RA
1.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.066,08	2,39	BDI 1	3,03	3.230,22	RA
1.1.8.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.110,48	1,17	BDI 1	1,48	1.643,51	RA
1.1.9.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	222,10	125,45	BDI 1	159,01	35.316,12	RA
1.1.10.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	111,05	11,73	BDI 1	14,87	1.651,31	RA
1.1.11.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.110,48	0,12	BDI 1	0,15	166,57	RA
1.1.12.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019 (RT 104375)	M2	1.110,48	3,39	BDI 1	4,30	4.775,06	RA
1.1.13.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (SINAPI 96401 RT 05/2020)	M2	1.110,48	12,43	BDI 1	15,76	17.501,16	RA
1.1.14.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,42	1.461,53	BDI 1	1.852,49	82.287,61	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1076273-43/2021	<b>Nº SICONV</b> 912713	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Pedreira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Rua Luiza Eccel			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação calçadas e sinalização da Rua Luiza Eccel	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Pedreira	<b>BDI 1</b> 26,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação calçadas e sinalização da Rua Luiza Eccel</b>									<b>311.883,27</b>	
1.1.15.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	44,42	8,72	BDI 1	11,05	490,84	RA
1.1.16.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.788,81	1,62	BDI 1	2,05	11.867,06	RA
<b>1.2.</b>			<b>Calçadas</b>					<b>-</b>	<b>124.227,12</b>	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	444,23	0,40	BDI 1	0,51	226,56	RA
1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,98	56,87	BDI 1	72,08	2.881,76	RA
1.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	22,21	115,52	BDI 1	146,42	3.251,99	RA
1.2.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	444,23	3,52	BDI 1	4,46	1.981,27	RA
1.2.5.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	444,23	90,47	BDI 1	114,67	50.939,85	RA
1.2.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	308,15	166,28	BDI 1	210,76	64.945,69	RA
<b>1.3.</b>			<b>Sinalização viária</b>					<b>-</b>	<b>1.753,69</b>	
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,72	28,33	BDI 1	35,91	384,96	RA
1.3.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	142,74	5,43	BDI 1	6,88	982,05	RA
1.3.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	5,96	51,19	BDI 1	64,88	386,68	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1076273-43/2021	<b>Nº SICONV</b> 912713	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Pedreira	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Rua Luiza Eccel			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação calçadas e sinalização da Rua Luiza Eccel	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Pedreira	<b>BDI 1</b> 26,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação calçadas e sinalização da Rua Luiza Eccel</b>									<b>311.883,27</b>

Pedreira  
Local  
segunda-feira, 12 de junho de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Carlos Roberto Lavezzo  
CREA/CAU: 5060266178  
ART/RRT: 28027230221110136

← RECURSO

