



PREFEITURA MUNICIPAL

São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

ORÇAMENTO de TERRAPLENAGEM

Objeto: Patamarização de Lotes

Locais: Terreno JNM Empreendimentos

- *Lote 1 da Quadra Q*

- *4ª Etapa de Ampliação do Pólo Industrial*

Terreno Logística TPL

- *Lote 01 da Quadra O*

- *4ª Etapa de Ampliação do Pólo Industrial*

Propr.: Município de São João da Boa Vista

1.0 – Terraplenagem do Lote 01 da Quadra Q

1.1– QUANTIFICAÇÕES:

Área do Terreno: 27.450,09m²

Área de Limpeza: 14.500,00m²

Volume de Corte: 29.115,55m³

Volume de Aterro: 6.250,70m³ (terra necessária: 6.250,70 x 1,1 = 6.875,77m²)

Volume de Bota Fora: 22.239,78m³ (29.115,55 – 6.875,77)

1.2– ORÇAMENTO

14.500,00m ² de limpeza e remoção R\$ 0,20/m ²	R\$ 2.900,00
29.115,55m ³ de corte a R\$ 3,10/m ³	90.258,20
6.250,70m ³ de aterro compactado a R\$ 3,00/m ³	18.752,10
22.239,78m ³ de transporte de terra x R\$1,15/m ³	25.575,75
Controle de compactação e umidade – vb	3.750,00

TOTAL DO ITEM 1.2

R\$ 141.236,05

2.0 – Terraplenagem do Lote 01 da Quadra O

2.1 – QUANTIFICAÇÕES

Área do Terreno: 20.010,71m²

Área de Limpeza: 20.010,71m²

Volume de Aterro 22.239,78m³



PREFEITURA MUNICIPAL

São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

2.2 – ORÇAMENTO

20.010,71m ³ de limpeza e remoção a R\$ 0,75/m ²	R\$ 15.008,03
22.239,78m ³ de aterro compactado a R\$ 3,00/m ³	66.719,34

TOTAL DO ITEM 2.2	R\$ 81.727,37
-------------------	---------------

TOTAL GERAL ***R\$ 222.963,42***

São João da Boa Vista, 05 de fevereiro de 2012

Nilson Zenun
Eng. Civil: Crea 0600813326

Fernando José Pereira Guena
Diretor da Assessoria de Planejamento