



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

### Custo - Materiais / Mão de Obra

Obra = Guias E Sarjetas  
 Local = Final do Prolongamento Rua Sta. Eliza - Alto da Boa Vista  
 Município = São João da Boa Vista - SP.  
 Data = 13/02/2012

**ITEM - 01****Boletim CPOS n. 156**

Etapas Construtivas - (A)	Fonte de Pesquisa	Código	Un	Dados Projeto (A)	Prço Unitário Material e Mão de Obra (R\$) - B	Preço Total - (AxB) Convênio (R\$)	Porc. (%) Etapas (A) Constr.
---------------------------	-------------------	--------	----	-------------------	--	------------------------------------	------------------------------

<b>A - Guias e Sarjetas Pré-Moldado - Tipo Extrusada:</b>	<b>Área Construída - (M)</b>	<b>130,00</b>
---	------------------------------	---------------

**1.0 - Guias e Sarjetas Extrusadas GS-45:****1.1 - Limpeza/Preparo Caixa/Nivelamento:**

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	CPOS	20913	m²	130,00	2,12	275,60	6,35
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	CPOS	540103	m²	130,00	9,24	1.201,20	27,70
<b>Subtotal Item - 1.1</b>						<b>1.476,80</b>	<b>34,05</b>

**1.2 - Guia Pre-moldada:**

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	CPOS	540604	m	130,00	22,00	2.860,00	65,95
<b>Subtotal Item - 1.1</b>						<b>2.860,00</b>	<b>65,95</b>
<b>1.0 - Guias e Sarjetas Extrusadas GS-45:</b>						<b>4.336,80</b>	<b>100,00</b>

<b>Total Geral dos Serviços - Item - A - (R\$)</b>	<b>4.336,80</b>	
<b>Valor por metro linear - Obra - (R\$/m)</b>	<b>33,36</b>	<b>100,00</b>

**Cronograma Obra:****A obra deverá ser entregue em 30 dias corridos**

- NOTA : O proponente declara estar ciente que se vencedor, executará o objeto, assumindo todo os riscos e obrigações, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações.

- OBS : Os quantitativos do orçamento são indicativos, não cabendo a empresa vencedora da licitação nenhuma reivindicação por eventuais acréscimos que possam vir a ocorrer.

São João da Boa Vista, 13 de Fevereiro de 2012

Município de São João da Boa Vista  
 Fernando José pereira Guena  
 Diretor da Assessoria de Planejamento

Luis Antonio Gonçalves  
 Eng. Civil - Crea - 5060174278  
 Assessoria de Planejamento