



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

### Custo - Materiais / Mão de Obra

Obra = Execução de Aguas Pluviais  
 Local = Final do Prolongamento Rua Sta. Eliza - Alto da Boa Vista  
 Município = São João da Boa Vista - SP.  
 Data = 13/02/2012

**ITEM-02****Boletim CPOS n. 156**

Etapas Construtivas - (A)	Fonte de Pesquisa	Código	Un	Dados	Prço Unitário	Preço	Porc. (%)
				Projeto (A)	Material e Mão de Obra (R\$) - B	Total - (Ax B) Convênio (R\$)	Etapas (A) Constr.

**A - Galeria - Aguas Pluviais :****Área Construída 231,00****1.0 - Tubo de Concreto:****1.1 - Demolição/Escavação/Tubulação/Reaterro:**

Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0	CPOS	30701	m <sup>2</sup>	<b>265,00</b>	10,14	2.687,10	4,80
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	CPOS	70102	m <sup>3</sup>	<b>380,20</b>	5,20	1.977,04	3,53
Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	CPOS	461206	m	<b>33,00</b>	64,86	2.140,38	3,82
Tubo de concreto (PS-2), DN= 600mm	CPOS	461208	m <sup>2</sup>	<b>231,00</b>	121,89	28.156,59	50,30
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactado	CPOS	71102	m <sup>3</sup>	<b>245,14</b>	2,97	728,07	1,30
<b>Subtotal Item - 1.1</b>						<b>35.689,18</b>	<b>63,76</b>
<b>1.0 - Tubo de Concreto:</b>						<b>35.689,18</b>	<b>63,76</b>

**2.0 - Boca de Lobo:****2.1 - Boca de Lobo:**

Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	CPOS	491201	un	<b>5,00</b>	1.128,57	5.642,85	10,08
<b>Subtotal Item - 2.1</b>						<b>5.642,85</b>	<b>10,08</b>
<b>2.0 - Boca de Lobo:</b>						<b>5.642,85</b>	<b>10,08</b>

**3.0 - Poço de Visita:****3.1 - Poço de Visita:**

Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	CPOS	491214	un	<b>7,00</b>	2.091,92	14.643,44	26,16
<b>Subtotal Item - 3.1</b>						<b>14.643,44</b>	<b>26,16</b>
<b>3.0 - Poço de Visita:</b>						<b>14.643,44</b>	<b>26,16</b>

**Total Geral dos Serviços - Item - A - (R\$)**  
**Valor por metro quadrado - Obra - (R\$/m<sup>2</sup>)**

**55.975,47**  
**242,32**      **100,00**

**Cronograma Obra:****A obra deverá ser entregue em 30 dias corridos**

**- NOTA : O proponente declara estar ciente que se vencedor, executará o objeto, assumindo todos os riscos e obrigações, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações.**

**- OBS : Os quantitativos do orçamento são indicativos, não cabendo a empresa vencedora da licitação nenhuma reivindicação por eventuais acréscimos que possam vir a ocorrer.**

São João da Boa Vista, 13 de Fevereiro de 2012

Município de São João da Boa Vista  
 Fernando José Pereira Guena  
 Diretor da Assessoria de Planejamento

Luis Antonio Gonçalves  
 Eng. Civil - Crea - 5060174278  
 Assessoria de Planejamento