ORÇAMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

(MATERIAL E MÃO DE OBRA)

REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 3 CM COMPACTADO - FAIXA "D"

	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO UNIT.	VL C/ BDI 25%	Valor Total	CÓDIGO SINAPI
1.0	**LIMPEZA E LAVAGEM DO LEITO CARROÇÁVEL**						
1.1	Varrição e Lavagem da rua	18.502,40	m²	R$ 0,96	R$ 1,20	R$ 22.202,88	73806/001
2.0	**CORREÇÃO DE SUPERFÍCIE**						
2.1	Correção das Irregularidades do Leito Carroçável	18.502,40	m²	R$ 2,91	R$ 3,64	R$ 67.348,74	72965
	com CBUQ (1,00 CM).						
3.0	**PINTURA DE LIGAÇÃO**						
3.1	Pintura de ligação - RR -1C	18.502,40	Kg/m²	R$ 0,99	R$ 1,24	R$ 22.942,98	72942
4.0	**REVESTIMENTO CBUQ - 3 cm compactado**						
4.1	Revestimento CBUQ 3 cm	18.502,40	m²	R$ 12,83	R$ 16,04	R$ 296.778,50	72965
	CUSTO TOTAL				**R$ 22,12**	**R$ 409.273,10**	

São João da Boa Vista, 31 de Maio de 2012.

LUCIEN DONIZETTI SILVA - ENG. CIVIL e AGRIMENSOR - CREA - 0600942981

SETOR DE PLANEJAMENTO TÉCNICO