



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

Custo - Materiais / Mão de Obra

Obra = Guias E Sarjetas
Local = Final do Prolongamento Rua Sta. Eliza - Alto da Boa Vista
Município = São João da Boa Vista - SP.
Data = 03/10/2012

ITEM - 01

Boletim CPOS n. 157

Etapas Construtivas - (A)	Fonte	Código	Un	Dados	Prço Unitário	Preço	Porc. (%)
	de			Projeto	Material e Mão de Obra	Total - (Ax B)	
	Pesquisa			(A)	(R\$) - B	Convênio (R\$)	Constr.

A - Guias e Sarjetas Pré-Moldado - Tipo Extrusada:

Área Construída - (M)

130,00

1.0 - Guias e Sarjetas Extrusadas GS-45:

1.1 - Limpeza/Preparo Caixa/Nivelamento:

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	CPOS	20913	m ²	130,00	3,30	514,80	7,37
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	CPOS	540103	m ²	130,00	10,19	1.589,64	22,75
Subtotal Item - 1.1						2.104,44	30,12

1.2 - Guia Pre-moldada:

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	CPOS	540604	m	130,00	31,30	4.882,80	69,88
Subtotal Item - 1.1						4.882,80	69,88
1.0 - Guias e Sarjetas Extrusadas GS-45:						6.987,24	100,00

Total Geral dos Serviços - Item - A - (R\$)

6.987,24

Valor por metro linear - Obra - (R\$/m)

53,75

100,00

Cronograma Obra:

A obra deverá ser entregue em 30 dias corridos

- NOTA : O proponente declara estar ciente que se vencedor, executará o objeto, assumindo todo os riscos e obrigações, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações.

- OBS : Os quantitativos do orçamento são indicativos, não cabendo a empresa vencedora da licitação nenhuma reivindicação por eventuais acréscimos que possam vir a ocorrer.

São João da Boa Vista, 03 de Outubro de 2012

Município de São João da Boa Vista
Fernando José pereira Guena
Diretor da Assessoria de Planejamento

Luis Antonio Gonçalves
Eng. Civil - Crea - 5060174278
Assessoria de Planejamento