



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Custo de Edificações- Material / Mão de Obra

12
A

Obra = CERCA DE ALAMBRADO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS - "MORADA ONOFRE INOCENTINI"

Local = Rua Fortunato Fiori s/nº - Solário da Mantiqueira

Município = São João da Boa Vista - SP.

28.065,87

Fonte Pesquisa : Mercado Local

Data da Pesquisa - 29/07/2013

Fonte de Pesquisa	Código	Etapas Construtivas - (A)	Unid	Dados Projeto (A)	Prço Unitário Material e Mão de Obra (B) - (R\$)	Preço Total. (A x B) (R\$)	Preço Total - (R\$) ((AxB)xBDI)	Porc. (%) Etapas - (A) Construtivas
-------------------	--------	---------------------------	------	-------------------	--	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

A - CERAMENTO EM ALAMBRADO:

Área Construída	355,00	m
-----------------	--------	---

1.0 - Cercamento:

1.1 - Confeção Portão / Pintura / Assentamento :

COTADO	MERCADO	PORTÃO-01: Confeção de portão metálico em tubo de 1,5mm de espessura nas dimensões de 100 x 200cm, incluso instalação	m²	2,00	380,00	760,00	760,00	2,71%
COTADO	MERCADO	Pintura de fundo em zarcão e posterior pintura em esmalte sintético em duas demãos em revolver, na cor azul del rei.	m²	8,00	22,42	179,36	179,36	0,64%
COTADO	MERCADO	PORTÃO-02: Confeção de portão metálico em duas folhas nas dimensões de 450 x 200cm em tubo de 2" em tela galvanizada, incluso instalação	m²	9,00	395,00	3.555,00	3.554,98	12,67%
COTADO	MERCADO	Pintura de fundo em zarcão e posterior pintura em esmalte sintético em duas demãos em revolver, na cor azul del rei.	m²	4,50	22,42	100,89	100,89	0,36%
COTADO	MERCADO	Execução de coluna nas dimensões de 3,00m de altura x 15cm x 15cm, para fixação de portão metálico	m	8,00	37,50	300,00	300,00	1,07%
1.1 - Confeção Portão / Pintura / Assentamento :							4.895,23	17,44%

1.2 - Muretas / Mourões / Tela Galvanizada :

COTADO	MERCADO	Execução de muretas do tipo mourão de concreto pré-fabricado com 3,00m de altura com angulação de 45 graus, nas dimensões de 10 x 10cm, espaçados a cada 2,50m	unid	142,00	25,23	3.583,10	3.583,10	12,77%
COTADO	MERCADO	Tela galvanizada de 3" em arame 12 galvanizado com altura de 1,80m	m²	639,00	18,00	11.502,00	11.502,00	40,98%
COTADO	MERCADO	Colocação de 3 fiadas horizontal em arame galvanizado 12 para fixação de tela, com acabamento em arame 14 e 18	Kg	20,00	8,00	160,00	160,00	0,57%
COTADO	MERCADO	Execução de mureta (Abertura de vala + perfuração de brocas com diâmetro de 25cm x 1,00m de profundidade e reaterro apoiado) em alvenaria de bloco de concreto de vedação nas dimensões de 14cm de argura x 36cm de altura x 355 m de comprimento	m²	128,00	44,35	5.676,80	5.676,80	20,23%
COTADO	MERCADO	Pintura em cal - (Mureta de blocos de concreto + Mourões pré-fabricados)	m²	362,70	6,20	2.248,74	2.248,74	8,01%
1.2 - Muretas / Mourões / Tela Galvanizada :							23.170,64	82,56%
1.0 - Cercamento:							28.065,87	100,00%


Valor Total da Obra Etapas de 1.0 a 1.2 - (R\$)	28.065,87	
Valor Metro Quadrado de Obra - (R\$/m²)	79,06	100,00%

Cronograma Obra:

A obra deverá ser entregue em 30 dias corridos

- OBS :Os quantitativos do orçamento são indicativos, não cabendo a empresa vencedora da licitação nenhuma reivindicação por eventuais acréscimos que possam vir a ocorrer.

O Proponente declara estar ciente que se vencedor, executará o objeto, assumindo todos os riscos e obrigações, nos da Lei 8.666/93 e suas alterações.


 Município de São João da Boa Vista
 Amélia Maria de Queiroz Melo
 Diretora de Planejamento e Desenvolvimento

São João da Boa Vista, 29 de julho de 2013

 Peterson Garcia Zenun
 Eng. Civil - Crea -5063276246
 Planejamento e Desenvolvimento