



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0.402.501-66/2012	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO ZEGLIN PALÚ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MANDIRITUBA/PR	BDI 1 21,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE ÚNICO - PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO ZEGLIN PALÚ									337.149,41	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.653,57	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.653,57	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	375,86	BDI 1	456,63	2.054,84	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	7,50	65,71	BDI 1	79,83	598,73	RA
2.			PÓRTICO E COBERTURA					-	314.448,44	
2.1.			ESTRUTURA PÓRTICO E COBERTURA					-	314.448,44	
2.1.1.	Cotação	001	FACHADA PÓRTICO EM ACM KYNNAR 4 MM NAS CORES DESCRITAS EM PROJETO, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. RECORTE E DOBRA ROUTER CNC, INSTALAÇÃO SISTEMA DE BANDEJA COLADO.	UN	1,00	65.950,65	0,00%	65.950,65	65.950,65	RA
2.1.2.	Cotação	002	"COLMEIAS" FACHADA EM ACM KYNNAR 4 MM NAS CORES DESCRITAS EM PROJETO, DOBRA E RECORTE ROUTER CNC.	UN	1,00	26.496,00	0,00%	26.496,00	26.496,00	RA
2.1.3.	Cotação	003	ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA ANCORAGEM DE FACHADA COM PINTURA LISA TINTA DP.	UN	1,00	13.590,90	0,00%	13.590,90	13.590,90	RA
2.1.4.	Cotação	004	COBERTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO DE 4"x3,75MM GV, TRELIÇA CALANDRADA. TELHA GALVALUME 0,43MM 1X12M.	UN	1,00	85.990,80	0,00%	85.990,80	85.990,80	RA
2.1.5.	Cotação	005	CALHA DE BEIRAL, CHAPA EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA.	UN	1,00	17.950,60	0,00%	17.950,60	17.950,60	RA
2.1.6.	Cotação	006	PINTURA PARA ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA.	UN	1,00	19.677,60	0,00%	19.677,60	19.677,60	RA
2.1.7.	Composição	002	FUNDAÇÕES PARA ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO E FERRO ARMADO	M2	1,00	21.151,07	BDI 1	25.696,43	25.696,43	RA
2.1.8.	Composição	003	EQUIPAMENTOS PARA ELEVAÇÃO: CAMINHÃO MUNCK E ANDAIMES	UN	1,00	23.308,82	BDI 1	28.317,89	28.317,89	RA
2.1.9.	Cotação	007	CHUMBADORES ESPERAS EM TUBO COM REFORÇO PARA ANCORAGEM DA ESTRUTURA.	UN	1,00	14.895,21	0,00%	14.895,21	14.895,21	RA
2.1.10.	Cotação	008	LETREIROS EM PVC 50MM COM PINTURA ESPECIAL E VERNIZ DE PROTEÇÃO.	UN	1,00	15.882,36	0,00%	15.882,36	15.882,36	RA
3.			ILUMINAÇÃO					-	8.209,95	
3.1.			COBERTURA EXTERNA					-	8.209,95	
3.1.1.	SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	15,00	351,08	BDI 1	426,53	6.397,95	RA
3.1.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	300,00	4,97	BDI 1	6,04	1.812,00	RA
4.			EDIFICAÇÃO EXISTENTE - PINTURA EXTERNA					-	9.558,77	
4.1.			PINTURA					-	8.666,29	
4.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	137,56	2,27	BDI 1	2,76	379,67	RA
4.1.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	137,56	3,79	BDI 1	4,60	632,78	RA
4.1.3.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M2	137,56	26,45	BDI 1	32,13	4.419,80	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0.402.501-66/2012	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO ZEGLIN PALÚ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MANDIRITUBA/PR	BDI 1 21,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE ÚNICO - PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO ZEGLIN PALÚ									337.149,41	
4.1.4.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	137,56	19,35	BDI 1	23,51	3.234,04	RA
4.2.			ESQUADRIAS					-	892,48	
4.2.1.	SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	337,12	BDI 1	409,57	409,57	RA
4.2.2.	SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	397,49	BDI 1	482,91	482,91	RA
5.			LIMPEZA DA OBRA					-	2.278,68	
5.1.			LIMPEZA DA OBRA					-	2.278,68	
5.1.1.	Composição	005	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	439,90	4,26	BDI 1	5,18	2.278,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MANDIRITUBA/PR  
Local

quarta-feira, 31 de maio de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ALYSSON GONÇALES QUADROS  
CREA/CAU: PR 65603/D  
ART/RRT: 1720231965951