

Nº 06

PROPOSTA DE PREÇOS

Prestador de serviço : GEMA ENGENHARIA LTDA		Inscrição Estadual : 90306527-35
CNPJ/CPF : 06.269.548/0001-18		
Endereço : R. Ida Leonor Mazalotti Siqueira, 11		
Bairro: CIC		
CEP: 81460-318		Cidade: Curitiba Estado: PR
Telefone: 41-998129832		Fax:
e-mail: contato@gemaengenharia.com.br		
Banco: 001- Banco do Brasil	Agência: 3511-4	Conta-corrente: 19210-4

Mandirituba, 11 de Julho de 2023

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 004/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PORTAL E COBERTURA METÁLICA NO PARQUE ÂNGELO ZEGLIN PALU da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **273.080,32 - Duzentos e setenta e três mil e oitenta reais com trinta e dois centavos.**

O prazo de execução do objeto é de **30 (trinta) dias** contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **(90) (noventa dias)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Fernando Manoel F. Conceição

CPF: 060.216.049-97

Diretor - Gema Engenharia


Fernando Manoel Faustino da Conceição

RG: 9124203-6

Responsável Legal

06.269.548/0001-18

Inscr. Est. 9030.6527-35

Gema Engenharia Ltda EPP

Rua Ida Leonor Mazalotti Siqueira, 111

CEP 81.460-318 - (41) 99812-9832

Curitiba - PR





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0.402.501-66/2012	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO ZEGLIN PALÚ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MANDIRITUBA/PR	BDI 1 21,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE ÚNICO - PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO ZEGLIN PALÚ									273.080,32	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.149,32	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.149,32	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	304,44	BDI 1	369,86	1.664,37	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	7,50	53,22	BDI 1	64,66	484,95	RA
2.			PÓRTICO E COBERTURA					-	254.703,18	
2.1.			ESTRUTURA PÓRTICO E COBERTURA					-	254.703,18	
2.1.1.	Cotação	001	FACHADA PÓRTICO EM ACM KYNMAR 4 MM NAS CORES DESCRITAS EM PROJETO, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. RECORTE E DOBRA ROUTER CNC, INSTALAÇÃO SISTEMA DE BANDEJA COLADO.	UN	1,00	53.420,02	0,00%	53.420,02	53.420,02	RA
2.1.2.	Cotação	002	"COLMEIAS" FACHADA EM ACM KYNMAR 4 MM NAS CORES DESCRITAS EM PROJETO, DOBRA E RECORTE ROUTER CNC.	UN	1,00	21.461,76	0,00%	21.461,76	21.461,76	RA
2.1.3.	Cotação	003	ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA ANCORAGEM DE FACHADA COM PINTURA LISA TINTA DP.	UN	1,00	11.008,62	0,00%	11.008,62	11.008,62	RA
2.1.4.	Cotação	004	COBERTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO DE 4"x3,75MM GV, TRELIÇA CALANDRADA. TELHA GALVALUME 0,43MM 1X12M.	UN	1,00	69.652,54	0,00%	69.652,54	69.652,54	RA
2.1.5.	Cotação	005	CALHA DE BEIRAL, CHAPA EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA.	UN	1,00	14.539,98	0,00%	14.539,98	14.539,98	RA
2.1.6.	Cotação	006	PINTURA PARA ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA.	UN	1,00	15.938,85	0,00%	15.938,85	15.938,85	RA
2.1.7.	Composição	002	FUNDAÇÕES PARA ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO E FERRO ARMADO	M2	1,00	17.132,36	BDI 1	20.814,10	20.814,10	RA
2.1.8.	Composição	003	EQUIPAMENTOS PARA ELEVação: CAMINHÃO MUNCK E ANDAIMES CHUMBADORES ESPERAS EM TUBO COM REFORÇO PARA ANCORAGEM DA ESTRUTURA.	UN	1,00	18.880,14	BDI 1	22.937,48	22.937,48	RA
2.1.9.	Cotação	007	LETREIROS EM PVC 50MM COM PINTURA ESPECIAL E VERNIZ DE PROTEÇÃO.	UN	1,00	12.065,12	0,00%	12.065,12	12.065,12	RA
2.1.10.	Cotação	008	LETREIROS EM PVC 50MM COM PINTURA ESPECIAL E VERNIZ DE PROTEÇÃO.	UN	1,00	12.864,71	0,00%	12.864,71	12.864,71	RA
3.			ILUMINAÇÃO					-	6.646,20	
3.1.			COBERTURA EXTERNA					-	6.646,20	
3.1.1.	SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	15,00	284,37	BDI 1	345,48	5.182,20	RA
3.1.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	300,00	4,02	BDI 1	4,88	1.464,00	RA
4.			EDIFICAÇÃO EXISTENTE - PINTURA EXTERNA					-	7.738,44	
4.1.			PINTURA					-	7.015,55	
4.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	137,56	1,83	BDI 1	2,22	305,38	RA
4.1.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	137,56	3,06	BDI 1	3,72	511,72	RA
4.1.3.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M2	137,56	21,42	BDI 1	26,02	3.579,31	RA

000524

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0.402.501-66/2012	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO ZEGLIN PALÚ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MANDIRITUBA/PR	BDI 1 21,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
LOTE ÚNICO - PORTAL E COBERTURA - ACESSO DO PARQUE MUNICIPAL ÂNGELO ZEGLIN PALÚ									273.080,32	
4.1.4.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	137,56	15,67	BDI 1	19,04	2.619,14	RA
4.2.			ESQUADRIAS					-	722,89	
4.2.1.	SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	273,06	BDI 1	331,74	331,74	RA
4.2.2.	SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	321,96	BDI 1	391,15	391,15	RA
5.			LIMPEZA DA OBRA					-	1.843,18	
5.1.			LIMPEZA DA OBRA					-	1.843,18	
5.1.1.	Composição	005	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	439,90	3,45	BDI 1	4,19	1.843,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MANDIRITUBA/PR

Local

quarta-feira, 31 de maio de 2023

Data

Fernando Manoel
 Responsável Técnico
 Nome: Fernando Manoel
 Eng. Civil
 CREA/CAU: PR 65603/D
 UREA - PR 182446/D

06.269.548/0001-18
 Inscr. Est. 9030.6527-35

Gema Engenharia Ltda EPP

Rua Ida Leonor Mazaloti Siqueira, 111
 CEP 81.460-318 - (41) 99812-9832
 Curitiba - PR



Cronograma Fisico Finaceiro

Obra: PORTAL E COBERTURA
METÁLICA NO PARQUE ÂNGELO ZEGLIN PALU

CUSTO GLOBAL

Local: PARQUE ÂNGELO ZEGLIN PALU / Mandirituba

R\$ 273.080,32

No. Item	Tarefa / Fase	Custo R\$	Data de início	Dias de Atividade	Porcentagem
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.149,32	01/ago/23	3	0,80%
2	PÓRTICO E COBERTURA	R\$ 254.703,18	05/ago/23	25	93,27%
3	ILUMINAÇÃO	R\$ 6.646,20	12/ago/23	18	2,43%
4	EDIFICAÇÃO EXISTENTE	R\$ 7.738,44	12/ago/23	18	2,83%
5	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 1.843,18	30/ago/23	1	0,67%
6					
7		R\$ 273.080,32			100,00%
8					
9					
10					
11					
12					
13					
15					
16					
18					
19					
20					

06.269.548/0001-18

Inscr. Est. 9030.6527-35

Gema Engenharia Ltda EPP

Rua Ida Leonor Mazaloti Siqueira, 111

CEP 81.460-318 - (41) 99812-9832

Curitiba - PR

Fernando Manoel
Eng. Civil
CREA- PR 182446/D

000526

hail LTDA

hail.com.br

PRESA/EPP (x)SIM ()NÃO

2023

STA DE PREÇOS

A handwritten signature or stamp, possibly reading "RLO", enclosed in a circular or oval shape.

RAZÃO SOCIAL: Gema L.iger
CNPJ 06.269.548/0001-18
EMAIL: [contato@gemaenger](mailto:contato@gemaenger.com.br)
ENQUADRA-SE COMO MICROEM
TOMADA DE PREÇO Nº 004/
ENVELOPE Nº 2 – PROPOS
DATA: 11/07/2023