

COMPOSIÇÕES

ORÇAMENTO: 051/23 R05

OBJETO: AMPLIAÇÃO JAZIGOS SETOR C DO CEMITÉRIO PARQUE

LOCAL: AV. EVARISTO OLIVATTO FILHO, 10 - JD. CAIEIRA - LIMEIRA/SP

| COMP. 01 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica malha de 5 mm e estrutura de madeira pontaletada. | m ² | |
|-----------|--------|--|----------------|-------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE |
| 02.03.060 | CDHU | Proteção de fachada com tela de nylon - | M2 | 1,00000 |

| COMP. 02 | SINAPI | Escavação manual de broca para dreno com trado de D = 200 mm e profundidade de 50 cm na terra. | m | |
|----------|--------|--|---------|-------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE |
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,16000 |
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,02850 |

| COMP. 03 | SINAPI | Lastro de material granular, brita nº 2, regularizado e apiloado para dreno | m ³ | |
|----------|--------|---|----------------|-------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE |
| 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,55000 |
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,50000 |

| COMP. 04 | SINAPI | Tubo de PVC branco de 200 mm, comprimento de 0,15 cm para cada dreno. | m | |
|----------|--------|---|---------|-------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE |
| 41930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 1,05000 |
| 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,13400 |
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,13400 |

| COMP. 05 | SINAPI | Transporte e colocação de lajes no interior dos jazigos | un | |
|----------|--------|---|---------|-------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE |
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,20000 |

| COMP. 06 | SINAPI | Rebaixamento de guia para rampa | UN | |
|----------|--------|--|---------|-------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE |
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - | H | 2,00000 |
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - | H | 2,00000 |