

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - EMDL - "EM LIQUIDAÇÃO"

Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 - Conjunto A - Centro - CEP 13.480-074 - Limeira - SP

Fone: (19) 3404-9730 - Fax (19) 3441-4256

C.N.P.J./M.F. 45.144.516/0001-48

e-mail: valdir.oliveira@limeira.sp.gov.br - emdelcompras@yahoo.com.br

EMPRESA VENCEDORA: JCM CONSTRUTORA LTDA - EPP					
ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, nº 340 - Centro			CIDADE: Limeira		U.F.: S.P.
C.N.P.J./M.F.: 07.420.418/0001-05	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo Roberto Moreira		C.P.F./M.F.: 106.635.738-23	CREA/SPF: 5060222993	
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS					
LICITAÇÃO: Licitação Presencial nº 001/2024		TIPO: Menor Preço Global	ART DA OBRA: 2620241147340	DATA DA EMISSÃO DA ART. 02/07/2024	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 152 jazigos triplo simples nas quadras 227 e 228, setor "C", Cemitério Parque.					
VALOR DO CONTRATO (R\$): R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).					
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de julho de 2024.		DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 15 de julho de 2024.		PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 04 (quatro) meses contados da data da ordem de serviços.	
FORMA DE PAGAMENTO: Medições mensais a partir da data da ordem de execução de serviços. A fatura será paga no prazo de 10 (dez) dias fora a quinzena do ateste da nota fiscal. O pagamento pelos serviços prestados só será efetuado após ter-se constatado que foram de acordo com as quantidades expressas na Ordem de Serviço.					
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, CONFORME PERCENTUAIS DO ACORDO TCU	GI	1.00	22800.88	22,800.88
SUB-TOTAL					22,800.88
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01	Placa de identificação para obra	m2	6.00	1,112.50	6,675.00
02.02	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m2	611.71	2.13	1,302.94
02.03	Isolamento de obra com tela plástica malha de 5 mm e estrutura de madeira pontaletada	m2	249.17	31.25	7,786.56
02.04	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	unmês	4.00	1,093.75	4,375.00
02.05	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unmês	4.00	1,262.50	5,050.00
02.06	Demolição manual de concreto simples - CALÇADA DE CONCRETO	m3	5.18	275.00	1,424.50
02.07	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m3	5.18	131.25	679.88
SUB-TOTAL					27,293.88
03	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				
03.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m2	611.71	0.50	305.86

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - EMDL - "EM LIQUIDAÇÃO"

Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 - Conjunto A - Centro - CEP 13.480-074 - Limeira - SP

Fone: (19) 3404-9730 - Fax (19) 3441-4256

C.N.P.J./M.F. 45.144.516/0001-48

e-mail: valdir.oliveira@limeira.sp.gov.br - emdelcompras@yahoo.com.br

03.02	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m3	1,349.64	15.00	20,244.60
03.03	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m2	515.43	5.00	2,577.15
SUB-TOTAL					23,127.61
04	INFRAESTRUTURA				
04.01	Locação de obra de edificação	m2	513.83	20.63	10,600.31
04.02	Escavação manual de broca para dreno com trado de D = 200 mm e profundidade de 50 cm na terra.	m	152.00	70.63	10,735.76
04.03	Lastro de material granular, brita nº 2, regularizado e apiloado para dreno	m3	3.04	134.38	408.52
04.04	Tubo de PVC branco de 200 mm, comprimento de 0,15 cm para cada dreno	m	45.60	181.25	8,265.00
04.05	Lastro de pedra britada	m3	7.81	242.50	1,893.93
04.06	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m2	390.39	198.50	77,492.42
SUB-TOTAL					109,395.94
05	SUPERESTRUTURA				
05.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	1,118.51	100.63	112,555.66
05.02	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	444.82	12.25	5,449.05
05.03	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m3	19.99	546.25	10,919.54
05.04	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	19.99	458.75	9,170.41
SUB-TOTAL					138,094.66
06	LAJE				
06.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m2	394.32	195.00	76,892.40
06.02	Armadura em tela soldada de aço	kg	1,935.53	12.65	24,484.45
06.03	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	78.39	516.25	40,468.84
06.04	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	78.39	458.75	35,961.41
SUB-TOTAL					177,807.10
07	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNO E REVESTIMENTO INTERNO				

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A - EMDL - "EM LIQUIDAÇÃO"

Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 - Conjunto A - Centro - CEP 13.480-074 - Limeira - SP


Fone: (19) 3404-9730 - Fax (19) 3441-4256

C.N.P.J./M.F. 45.144.516/0001-48

e-mail: valdir.oliveira@limeira.sp.gov.br - emdelcompras@yahoo.com.br

07.01	Chapisco	m2	2,154.81	8.75	18,854.59
07.02	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo - ESP. 3 CM	m3	64.64	1013.75	65,528.80
SUB-TOTAL					84,383.39
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
08.01	Transporte e colocação de lajes no interior dos jazigos	un	3,216.00	7.00	22,512.00
SUB-TOTAL					22,512.00
09	ATERRO E COMPACTAÇÃO				
09.01	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	587.71	38.75	22,773.76
09.02	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	587.71	11.25	6,611.74
SUB-TOTAL					29,385.50
10	TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE				
10.01	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	715.08	11.25	8,044.65
10.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	10,726.18	3.75	40,223.18
SUB-TOTAL					48,267.83
11	PASSEIO E GRAMADO				
11.01	Lastro de pedra britada	m3	7.78	242.50	1,886.65
11.02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	9.33	897.50	8,373.68
11.03	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	m2	355.78	18.75	6,670.88
SUB-TOTAL					16,931.21
TOTAL GLOBAL					700,000.00

Limeira, 15 de Julho de 2024.



Dionísio Franco Simoni
Liquidante



Nicola Manis Rodrigues
Engenheiro Fiscal - CREA 5060585088-SP