

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE URBANISMO



COMPOSIÇÕES

ORÇAMENTO: 028/22 R05

OBJETO: AMPLIAÇÃO JAZIGOS PROVISÓRIOS DO CEMITÉRIO PARQUE - PLATÔ A

LOCAL: AV. EVARISTO OLIVATTO FILHO, 10 - JD. CAIEIRA - LIMEIRA/SP

COMP. 01	Isolamento de obra com tela plástica malha de 5 mm e estrutura de madeira pontalestadam .	m ²	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE
	Proteção de fachada com tela de nylon -	M2	1,00000
COMP. 02	Escavação manual de broca para dreno com trado de D = 200 mm cm e profundidade de 100 cm na terra.	m	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02850
COMP. 03	Lastro de material granular, brita nº 2, regularizado e apiloado	m ³	
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,55000
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000
COMP. 04	Tubo de PVC branco de 200 mm, comprimento de 0,15 cm para cada dreno.	m	
	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	1,05000
	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13400
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13400
COMP. 05	Transporte e colocação de lajes no interior dos jazigos	un	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000
COMP. 06	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 -	m ²	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE
	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA -	M2	1,12800
	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA -	M	0,25000
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA -	M	0,20000
	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM -	UN	1,12240
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) -	M3	0,12130
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	0,22560
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	0,15940
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -	UN	0,38500