



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

ESCLARECIMENTO III

CONCORRÊNCIA 028/2024

DE 13 DE MAIO DE 2024

MENOR PREÇO GLOBAL

Araraquara, 28 de maio de 2024.

Vimos, através deste, em relação à Concorrência 028/2024, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM MICROREVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS Local: DIVERSAS VIAS - ARARAQUARA/SP Contrato de Repasse nº: 954620/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL, tendo em vista pedido de esclarecimento, expor o que segue:

ESCLARECIMENTOS:

1. Entendemos que todos os serviços serão executados no período diurno, está correto o nosso entendimento?
2. Qual a espessura que deverá ser adotado para a execução do Microrevestimento?
3. Visto no Memorial Descritivo, a etapa 05. Procedimento Executivo, item 05.02. Sequência da Execução, o serviço de Pintura de Ligação sobre o pavimento e Umedecimento de Superfície, porém quando recebido a Pintura de Ligação na superfície, o procedimento de Umedecimento de Superfície não será necessário. Está correto nosso entendimento?
4. Com relação a questão anterior, foi verificado que o serviço de Pintura de Ligação não foi considerado em planilha de quantidades. Desta forma, como esse será remunerado?
5. Haja visto que no Memorial Descritivo, cita na etapa 08. Manejo Ambiental, a remoção de todos os resíduos provenientes da execução da obra. Entendemos que para o tipo de serviço proposto nesse processo, esse não possui destinação necessária. Está correto nosso entendimento?
6. Verificado em memorial descritivo, solicitamos esclarecer qual a área referente a da Rua Adalgiza Delbon Michetti, entre Av. Benedito de Arruda Falcão e Av. João Bosco Antônio da Silva Faria – Jd. Eliana, visto que no memorial descritivo está com área 2.4217,02m².
7. Não foi encontrado legenda nos projetos das ruas com relação aos locais de aplicação de Microrevestimento. Uma vez que os mesmos detalham as guias e sarjetas, bem como locais de blocos de concreto, entendemos que tais situações não competem à estes serviços e não impactará a produção do Microrevestimento. Está correto nosso entendimento.?
8. Nos projetos em questão, foi verificado a especificação do serviço de CBUQ faixa C do DNER, porém não encontrado em planilha.
9. Conforme esclarecimento enviado pela Prefeitura Municipal referente ao processo em questão, solicitamos esclarecer qual a complexidade técnica do serviço "LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019", haja visto se tratar de uma máquina de jato de alta pressão, para efetuar limpeza e preparar o local para a aplicação do serviço principal Microrevestimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

10. Ainda com relação ao questionamento anterior, solicitamos esclarecer se a comprovação do item "LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019", pode ser substituído por limpeza mecanizada?

RESPOSTA: Segundo manifestação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, temos que:

1- O período vai depender do planejamento em conjunto com a Prefeitura de Araraquara quando do início dos mesmos;

2- Devem ser seguidas as normas vigentes e utilizar as quantidades mínimas previstas na composição do DER-SP utilizada como referência;

3- Conforme descrito no memorial apenas o umedecimento da superfície já é suficiente para a execução do microvestimento. O uso da pintura de ligação ocorre em casos excepcionais que necessitam de um aumento de aderência e que não necessariamente ocorrerão no objeto desta licitação;

4- Somente serão remunerados serviços previstos em planilha;

5- Sim;

6- A=2.427,02 m² - conforme projeto;

7- Todas as vias elencadas e hachuradas em projeto terão seus pavimentos tratados através do microvestimento;

8- Considerar microvestimento conforme composição de referência do DER-SP;

9- A limpeza deverá seguir os critérios estipulados pela SINAPI na composição do item utilizado como referência;

10- Somente serão aceitos os serviços remunerados na planilha orçamentária da obra e em acordo com os critérios utilizados como referência na composição dos itens;

Era o que tínhamos a esclarecer.

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Agente de Contratação