



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**GERÊNCIA DE LICITAÇÃO**

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901  
Fone: (16) 3301-5066 Site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) E-mail: [edital@araraquara.sp.gov.br](mailto:edital@araraquara.sp.gov.br)

**ESCLARECIMENTO I**  
**CONCORRÊNCIA N° 018/2023**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 4393/2023**

Vimos, através deste, tendo em vista pedido de esclarecimento em relação ao edital de concorrência pública nº 018/2023, cujo objeto visa à contratação de empresa especializada para conservação de sistema viário através de recapeamento em microrevestimento em diversas vias públicas, conforme memorial descritivo e demais anexos, esclarecer o que segue:

**QUESTÕES:**

1. Não encontramos nenhuma menção sobre a espessura do micropavimento a ser executado e entendemos que essa informação é extremamente importante para a correta valoração deste serviço. Solicitamos, portanto, informações sobre essa espessura.
2. Sendo a planilha composta apenas de dois itens (limpeza com jato d'água s/sup. de conc. e microrevestimento asfáltico a frio com polímero com fibra), observamos que não há menção sobre os custos de Mão de Obra Indireta (Engenheiro, Técnicos, Segurança do Trabalho, Vigilância, Controle Tecnológico) e Instalação e Operação de Canteiro. Está correto nosso entendimento? Em caso positivo, onde estes custos serão remunerados?
3. Sobre o item LIMPEZA COM JATO D'ÁGUA S/SUP. DE CONC., estamos falando sobre uma superfície de concreto asfáltico ou concreto convencional? Entendemos que esse será o serviço para a limpeza das superfícies que receberão o microrrevestimento, portanto seria a primeira opção. Está correto nosso entendimento? Em caso positivo, existe alguma restrição sobre a execução desse serviço? Ele pode ser executado no mesmo dia da aplicação do microrrevestimento?

**ESCLARECIMENTOS:**

- 1 - A espessura mínima do microrrevestimento será de 12mm.
- 2 - Os encargos citados são contemplados no valor global dos serviços a serem executados.
- 3 - O asfalto é convencional. A limpeza através de jato d'água deverá ser feita no dia anterior da aplicação do microrrevestimento, tendo em vista que o pavimento deverá estar isento de qualquer tipo de material que prejudique a aderência.

Araraquara, 01 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO DA SILVA

Subcomissão de Licitação da Administração Geral

Presidente

ARIANE SOARES DE SOUZA

Subcomissão de Licitação da Administração Geral

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR

Subcomissão de Licitação da Administração Geral