

Proc. Administrativo 34- 109.570/2024

De: Djalma G. - FUNDESPORT - EC

Para: FUNDESPORT - EC - Equipe de contratação Fundesport

Data: 07/02/2025 às 15:56:03

Setores envolvidos:

PGM, SDU, SOSP, FUNDESPORT, SFP-SSLCC, SOSP-COP, PGM-SUB-EST, SFP-SSLCC-DCOMP, SOSP-COP-GFO,
FUNDESPORT - UA, FUNDESPORT - EC

Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento de Futebol Feminino do Parque Pinheirinho – CT Pinheirinho.

Segue esclarecimentos.

Djalma Gomes

Agente de Contratação.

Anexos:

ESCLARECIMENTOS.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPERVISÃO DE CONTRATOS
Av. La Salle, s/n – Fonte Luminosa – Araraquara – SP - CEP: 14.801-901 – Fone: (16) 3303-2700
Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: licitacoesportes@araraquara.sp.gov.br

ESCLARECIMENTOS

CONCORRÊNCIA N.º 001/2024 RETIFICADA II
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 109.570/2024

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL FEMININO “OLEGÁRIO TOLÓI DE OLIVEIRA” LOCALIZADO NO PARQUE PINHEIRINHO EM ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO”.

Vimos, através deste, em relação ao pedidos de esclarecimentos, expor o que segue:

ESCLARECIMENTOS:

QUESTIONAMENTO 1 – RAMON AGUILERA CONSTRUTORA

1 – Da divergência de contratação

Verificamos que a planilha orçamentária apresenta o valor total da obra como R\$ 23.233.160,58 (vinte e três milhões e duzentos e trinta e três mil, cento e sessenta mil reais e cinquenta e oito centavos), enquanto o cronograma físico-financeiro indica o montante de R\$ 32.752.852,91 (trinta e dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos).

Esclarecimento: Solicitamos esclarecimento sobre qual é o real valor estimado da contratação.

Resposta: O valor de R\$ 32.752.852,91 apresentado no cronograma, refere-se ao valor aprovado junto ao concedente na formalização da parceria incluindo os custos da obra, mobiliários, equipamentos e custeio no período de 19 meses. **DEVEM SER CONSIDERADOS APENAS OS ITEM REFERENTES À OBRA, A SEREM EXECUTADOS EM 12 MESES.**

2 – Do critério de qualificação técnica operacional – Quantitativo exigido.

No ‘item 2’ - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020, das exigências de qualificação técnica operacional (08.05.04.01 – Comprovação da Capacidade Técnica Operacional, do Edital), exigiu-se a comprovação de execução do quantitativo de 48.094,71m².

No entanto, analisando a planilha de serviços constatamos que esse serviço corresponde a um total de apenas 4.117,81m² do contrato.

Entendemos que o correto seria exigir a comprovação de até 50% (cinquenta por cento) do serviço, ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

seja 2.058,91m², conforme dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021.

Esclarecimento: Nosso entendimento está correto? Se não, solicitamos esclarecimento sobre a metodologia adotada para definição desse quantitativo.

Resposta: Para o quantitativo de forma exigido no “item 2”, onde traz “48.094,71m²”, deve ser considerado “2.058,91m²”.

QUESTIONAMENTO 3 – CLD – CONSTRUTORA, LAÇOS DETENTORES E ELETRÔNICA LTDA.

O valor estimado para a contratação é de R\$ 23.233.160,58 conforme item 05.01 do edital.

Entretanto o cronograma físico-financeiro apresenta outras despesas conforme abaixo:

REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL		R\$	-	R\$	5.000.000,00
K	REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL		-		5.000.000,00
1	REFORMA DOS GRAMADOS DOS 05 CAMPOS DE FUTEBOL		-		5.000.000,00
MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS		R\$	-	R\$	3.329.703,44
L	ATIVIDADE FIM		-		3.329.703,04
1	MOBILIA		-		981.495,08
2	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS		-		2.152.932,60
3	MATERIAL MÉDICO / FISIOTERÁPICO		-		195.275,36
M	ATIVIDADE MEIO		-		500.000,40
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		500.000,40
CUSTEIO		R\$	-	R\$	2.443.824,40
N	ATIVIDADE FIM		-		2.443.824,40
1	LANCHE - BARRA CEREAL		-		56.016,00
2	LANCHE - SUCO		-		60.192,00
3	LANCHE - BOLO		-		48.672,00
4	FRUTA - BANANA		-		94.827,00
5	FRUTA - MAÇÃ		-		57.359,00
6	ENXOVAL TREINAMENTO		-		105.600,00
7	GARRAFINHA HIDRATAÇÃO		-		21.158,00
8	AÇÕES MARKETING		-		2.000.000,40

Entendemos que as despesas acima citadas não devem fazer parte do orçamento da obra. Posto isto, como devemos proceder para a elaboração do cronograma físico-financeiro? Devemos incluir as referidas despesas ou apresentamos o mesmo somente com os itens da planilha orçamentária?

Resposta: O valor de R\$ 32.752.852,91 apresentado no cronograma, refere-se ao valor aprovado junto ao concedente na formalização da parceria incluindo os custos da obra, mobiliários, equipamentos e custeio no período de 19 meses. **DEVEM SER CONSIDERADOS APENAS OS ITEM REFERENTES À OBRA, A SEREM EXECUTADOS EM 12 MESES, OU SEJA OS ITENS “K - REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL”, “L E M – MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS” E “N – CUSTEIO” NÃO FAZEM PARTE DO CERTAME EM TELA.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

QUESTIONAMENTO 2 – CLD – CONSTRUTORA, LAÇOS DETENTORES E ELETRÔNICA LTDA.

Na planilha orçamentária, o item **RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO Ø=4,00 m BI-PARTIDO COM COLUNA SECA INTERMEDIÁRIA CAPACIDADE DE 100 m³ - CONFORME PROJETOS** apresenta custo estimado de R\$ 75.000,00.

Tal valor encontra-se subestimado quando comparado com cotações recentes de mercado, sendo que para esta prestação de serviços os custos dos parceiros técnicos situam-se em torno de R\$ 250.000,00.

Solicitamos informar de quais fornecedores foram obtidas cotações para obtenção deste valor e, caso possível, apresentar as referidas cotações.

Resposta: O item “RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO Ø=4,00 m BI-PARTIDO COM COLUNA SECA INTERMEDIÁRIA CAPACIDADE DE 100 m³ - CONFORME PROJETOS” e seu respectivo valor deverá ser mantido visto que trata-se de contratação sob regime EPG (Empreitada por Preço Global).

QUESTIONAMENTO 1 – CLD – CONSTRUTORA, LAÇOS DETENTORES E ELETRÔNICA LTDA.

Analisando o documento **ANEXO V – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS** identificamos diversas inconsistências na elaboração do orçamento estimativo associadas à falta de mão de obra para execução de serviços. Apresentamos a seguir alguns exemplos:

(Item / Descrição)

764	Bucha de redução c/ rosca BSP de Ø1"x1/2"
765	Bucha de redução c/ rosca BSP de Ø1"x3/4"
769	Bucha de redução c/ rosca BSP de Ø1.1/4"x3/4"
771	Bucha de redução c/ rosca BSP de Ø2"x1"
779	Bucha de redução c/ rosca BSP de Ø3/4"x1/2"
995	"Cabo de força flexível unipolar isolamento 0,6/1KV, classe 5, com 1x1/C#16mm ² , isolamento XLPE 90°C antichamas, na cor VD."
1013	"Cabo singelo flexível, isolamento 750V, bitola #1,5mm ² , com isolamento em PVC antichamas, na cor PT."
1619	"Contator tripolar para corrente de 25A, com bobina em 24Vcc com contato auxiliar 1NA+1NF."
1623	"Contator tripolar para corrente de 12A, com bobina em 24Vcc com contato auxiliar 1NA+1NF."
1795	"Curva raio longo em aço galvanizado a fogo contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no Ø3/4"" (Sem costura)."
1800	"Curva raio longo em aço galvanizado a fogo contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no Ø4"" (Sem costura)."



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

- 1816 "Curva raio longo em aço galvanizado a fogo contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no Ø1" (Sem costura)."
- 1871 "Caixa em PVC antichama octogonal com anel deslizante, várias entradas, com orelhas reforçadas no tamanho de 3"x3"."
- 2501 Sealtube flexível com alma de aço e revestimento em borracha de Ø1".
- 2504 Sealtube flexível com alma de aço e revestimento em borracha de Ø3/4".
- 11922 "Cabo de cobre estanhado com capa de PVC cinza com isolação de 0,3KV, formado por 50 pares de 0,5mm contendo blindagem com fita aluminizada e fita poliéster helicoidais para uso externo."
- 38101 Modulo tomada 2P+T, 10A, 250Vac, na cor branca (1M).
- 38103 Modulo fêmea RJ11, na cor branca.
- 38112 Modulo interruptor simples 10A, 250Vac, na cor branca (1M).
- 38113 Modulo interruptor paralelo 10A, 250Vac, na cor branca (1M).
- 38115 Modulo interruptor intermediário 10A, 250Vac, na cor branca (1M).
- 39176 Bucha de acabamento em alumínio silício, com rosca BSP Ø1".
- 39177 Bucha de acabamento em alumínio silício, com rosca BSP Ø1.1/4".
- 39178 Bucha de acabamento em alumínio silício, com rosca BSP Ø1.1/2".
- 39179 Bucha de acabamento em alumínio silício, com rosca BSP Ø2".
- 39182 Bucha de acabamento em alumínio silício, com rosca BSP Ø4".
- 39210 Arruela de acabamento em alumínio silício, com rosca BSP Ø1".
- 39469 Dispositivo Protetor de Surto (DPS) F+N+PE classe II, curva 8/20µs, para tensão de 240Vac, com nível de proteção de 1,5KV, com corrente de surto máximo de 20KA.
- 39599 Cabo UTP Cat. 6 formado por 4 pares de 23AWG na cor azul.
- 39603 Conector RJ45 transparente para cabo UTP Cat. 6 de 23AWG.
- 39607 Patch cord Cat. 6 na cor "Azul" com 2,5 m.
- 41387 Mastro simples para para-raio com Ø1.1/2" e redução para Ø3/4", com 3 metros de altura.
- E.08.000.030901 Barra de proteção para lavatório tipo U, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com pintura de epóxi, medidas: 63x51cm ou 54x40cm
- E.18.000.030900 "Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 32 mm (1 1/4"), espessura 1,5 mm e comprimento 40 cm"
- F.03.000.024078 "IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 _ Fazer um barrado de 1,2m na área molhada da cozinha e banheiros."
- G.02.000.034583 Porcelanato técnico não esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, resistente ao escorregamento, indicado para ambientes externos, grupo de absorção Bla, ref. comercial Eliane, Elizabeth, Portinari ou equivalente
- H.05.000.027635 Caixilho fixo em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro
- H.05.000.032421 Porta tipo veneziana de abrir em alumínio, cor branca, com pintura eletrostática a pó; ref. Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente, linha comercial



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

- H.05.000.032437 Caixilho em alumínio basculante, com pintura eletrostática branca, sob medida
- H.07.000.037026 "Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, sobre superfície plana, peças aproximadamente 0,5 a 4,12 m²"
- N.07.000.000016 "Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM - alumínio composto - ABNT-NBR-16179, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película III/III - ABNT NBR 14644"
- O.02.000.064510 "Sifão de PVC rígido tipo copo 1' x 1 1/2', com tubo de ligação ajustável; ref. Akros 43.003-2 ou equivalente"
- O.10.000.065559 "Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente"
- O.11.000.066000 Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Proflux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente
- O.11.000.066059 Torneira de mesa (de metal) com bica móvel e arejador, de 1/2" ou 3/4"; ref. 1168 C34 Lorenzetti, B Epoque 3159 Forusi, VTM 076-1167 C64 Esteves ou equivalente
- P.02.000.042513 "Duto corrugado flexível em PVC antichama, fornecido com arame guia Ø32mm (diâmetro interno 25mm)."
- P.04.000.049511 Mão francesa plana de 619 mm.
- P.04.000.065650 Leito de 600x100x3000mm, galvanizado à fogo, com chapa #14 (2,00mm) [Serviço pesado].
- P.08.000.043012 "Cabo singelo flexível, isolamento 750V, bitola #1,5mm², com isolamento em PVC antichamas, na cor AZ."
- P.08.000.043025 Cabo singelo flexível, isolamento 750V, bitola #2,5mm², com isolamento em PVC antichamas, na cor AZ.
- P.08.000.043026 "Cabo singelo flexível, isolamento 750V, bitola #4,0mm², com isolamento em PVC antichamas, na cor PT."
- P.08.000.043027 "Cabo singelo flexível, isolamento 750V, bitola #6,0mm², com isolamento em PVC antichamas, na cor PT."
- P.08.000.043036 "Cabo singelo flexível, isolamento 750V, bitola #10mm², com isolamento em PVC antichamas, na cor PT."
- P.08.000.043037 "Cabo de média tensão, com classe de encordoamento 2, com isolamento em XLPE, com classe de isolamento de 12/20kV, com seção nominal de 35mm², na cor PT."
- P.12.000.041010 "Transformador trifásico de distribuição, isolamento à seco, com classe de tensão de 15 kV, para instalação no piso, com potência de 500kVA em 60 Hz, com tensões primárias de 10,8 até 13,8 kV e tensões secundárias de 127/220 V."
- P.12.000.041063 "Transformador trifásico de distribuição, isolamento à seco, com classe de tensão de 15 kV, para instalação no piso, com potência de 750kVA em 60 Hz, com tensões primárias de 10,8 até 13,8 kV e tensões secundárias de 127/220 V."
- P.16.000.067001 "Central autônoma para iluminação de emergência bivolt, com 70 leds, bateria do



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

- tipo estacionária de 14,8V com 1500mAh e com autonomia de 2 horas."
- P.16.000.067004 "Luminária de emergência bivolt, com 30 leds, bateria do tipo estacionária de 3,7V com 500mAh e com autonomia de 4 horas."
- P.17.000.030003 Gravador digital de vídeo em rede (NVD) para 16 câmeras IP em full HD, com um HD de 4T, com 1 entrada gigabit de 10/100/1000Mbps, 1 entrada USB, 1 entrada HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada/saída de áudio RCA, com 4 entradas e 2 saídas de alarme
- P.17.000.030005 Gravador digital de vídeo em rede (NVD) para 32 câmeras IP em full HD, com um HD de 4T, com 1 entrada gigabit de 10/100/1000Mbps, 1 entrada USB, 1 entrada HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada/saída de áudio RCA, com 4 entradas e 2 saídas de alarme
- P.17.000.030601 Central PABX com 12 slots (CPU + 11 genéricos), capaz de suportar 2 troncos e disponibilidade de possuir até 100 linhas, para instalação em rack de 19" e alim. 100-240Vac.
- P.17.000.031490 "Switch 24 portas 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet PoE, 4 portas SFP+ 10Gbps e alim. 100-240Vac."
- P.17.000.041121 "Soft starter de 25CV (18,5KW) tensão de 220Vac na potência e tensão de 220Vac no comando, fornecida com entradas e saídas digitais e analógicas conf., com placa de comunicação modbus e com kit para montagem da IHM em porta de painel."
- P.17.000.050167 "Nobreak monofásico com potência de 2000VA, primário em 220Vac e secundário em 220Vac, com conversão dupla, sendo on-line verdadeiro e com autonomia expansível pelo uso de bancos de baterias."
- P.19.000.042219 Captadores tipo Franklin com uma descida em aço inox, rosca 3/4"x350mm.
- P.19.000.042252 Haste para aterramento tipo copperweld de alta camada com Ø5/8"x2,4 metros.
- P.19.000.049562 "Manilha-sapatilha em ferro fundido nodular zincado, com pino de aço SAE 1010 a 1020 laminado, ambos zincados por imersão a quente e a cupilha de latão."
- P.19.000.092009 Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação Ø 3/8" x 600mm.
- P.19.000.092152 "Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA."
- P.26.000.044008 "Disjuntor tripolar caixa aberta para proteção de inst. com seletividade, com sensor de sobrecorrente eletrônico Micrologic 2.0X, função LSI, corrente nominal de 1600A, ajuste de 640-1600A, conexão frontal e capacidade de interrupção standard de 50KA."
- P.26.000.044036 "Disjuntor tripolar caixa aberta para proteção de inst. com seletividade, com sensor de sobrecorrente eletrônico Micrologic 2.0X, função LSI, corrente nominal de 2000A, ajuste de 800-2000A, conexão frontal e capacidade de interrupção standard de 50KA."
- P.27.000.042258 Fusível retardado tipo NH de 25A, tamanho 000 para tensão de 690Vac e indicador frontal.
- P.29.000.090337 Relé fotoelétrico saída simples com 1NA, para 16A em 24Vcc.
- Q.01.000.031441 "Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente"
- Q.01.000.032300 "Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 BTU/h, com controle



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente"
Q.01.000.091550 "Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 24.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente"
Q.01.000.091679 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 36.000 BTU/h, com controle remoto, ref. Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente
Q.01.000.098098 "Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 48.000 BTU/h, com controle remoto; ref. Hitachi, Elgin, Carrier ou equivalente"
S.05.000.039104 "Placa de identificação para estacionamento (placa+poste+base), com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal"

Todos os itens acima apontados, retirados diretamente da planilha orçamentária, são insumos materiais, ou seja, não contemplam em seu custo a mão de obra, ferramentas e/ou equipamentos necessários à sua instalação.

Dito isso, considerando que o regime de execução deste contrato é o de Empreitada por Preço Global, o orçamento estimado está em desacordo com o item XIII – DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA o qual preconiza:

13.01.01 Na formulação da proposta deverão ser previstos os seguintes custos: custos dos materiais, operações executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicação, canteiro de serviços, realização de ensaios, consumo de combustíveis e lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, estadias e hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a execução dos serviços, inclusive segurança do local, encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias forem ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121.

E em seu item 13.02 informa:

13.02 O **contrato poderá se aditado e/ou suprimido**, mediante processo levado a termo, nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução nos termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de obra onde se prevê reformas e adequações e construção do quanto previsto no presente Edital, o que pode ocorrer a necessidade complementos, alterações, supressões ou aditamentos, desde que levadas as justificativas e projetos de alteração a termo e autorizadas pela Contratante nos limites permitidos pela Lei.

Com base nos apontamentos acima, buscamos esclarecimento sobre como proceder à elaboração do orçamento no que se refere aos itens acima detalhados devemos:

1- considerar apenas os custos dos materiais envolvidos, sem instalação (conforme consta no orçamento referencial), abrindo a possibilidade para pleito de aditivo contratual (no caso da empresa executora) a fim de corrigir tais discrepâncias ou,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143

Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

2 - considerar que todos os serviços objeto desta contratação detalhados na planilha referencial deverão incluir em seus custos todos os insumos para a sua completa instalação, não cabendo pleitos futuros sobre este tema.

Nosso entendimento é de que a alternativa 2 acima é a que deve ser considerada. Entretanto cabe salientar que tal medida provocará aumento nos custos unitários dos serviços, ultrapassando os valores unitários e/ou total estimados.

Certo de vossa atenção e compreensão, solicitamos indicar qual direcionamento devemos seguir (alternativa 1 ou 2), bem como acrescentar qualquer informação complementar que possa contribuir para o correto entendimento.

Resposta: Referente ao “ANEXO V – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS” e a cogitada falta de mão de obra, os licitantes deverão observar e seguir a planilha fornecida visto que há remuneração de mão de obra conforme cada serviço, haja vista aos itens “D – 1.5.1”, “D - 2.8.1”, “D – 3.2.1”, “E – 1.2.1”, “F - 1.6.1”, “F – 1.4.23”, bem como “Quadros” e “Miscelâneas”. Ademais trata-se de contratação sob regime EPG (Empreitada por Preço Global).

Era o que tínhamos a esclarecer

Araraquara, 07 de fevereiro de 2025.

DJALMA GOMES
Agente de Contratação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B71-D4FA-452E-86DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DJALMA GOMES (CPF 127.XXX.XXX-63) em 07/02/2025 15:56:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3B71-D4FA-452E-86DA>