



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**GERÊNCIA DE LICITAÇÃO**

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901  
Fone: (16) 3301-5066 Site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) E-mail: [edital@araraquara.sp.gov.br](mailto:edital@araraquara.sp.gov.br)

## **ESCLARECIMENTO I**

### **CONCORRÊNCIA N.º 074/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 9235/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 91.718/2024**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: Córrego da Servidão, Córrego Capão do Paiva e Córrego do Ribeirão do Ouro – Araraquara/SP – Meta 4, conforme Memorial Descritivo e demais anexos que fazem parte deste Edital.**

Vimos, através deste, em relação ao pedidos de esclarecimentos, expor o que segue:

#### **ESCLARECIMENTOS:**

**PERGUNTA 1** – Conforme projeto executivo apresentado será necessária a execução de dez lances de enfilagens tubulares injetadas, alternadas com lances iguais de escavação e montagem das chapas de aço corrugadas. Essa condição impõe que sejam realizadas dez mobilizações dos equipamentos necessários e a planilha do edital não contempla tal fato. Alternativa a essas mobilizações seria manter os equipamentos na obra, o que levaria ao altíssimo custo de ociosidade dos mesmos. uma vez haver um valor mínimo a ser faturado pelos executores especializados. Questiona-se: como serão ressarcidos esses altos custos?

**RESPOSTA:** Os custos de mobilização e desmobilização serão remunerados através dos Itens B 1.1.1 e B 1.1.2 da Planilha Orçamentária.

**PERGUNTA 2** – Conforme projeto executivo apresentado, será necessária a execução de túnel piloto de 2,40 m de diâmetro. Questiona-se: como será remunerada a desmontagem das chapas metálicas?

**RESPOSTA:** O orçamento de referência já contempla a instalação e remoção dos anéis de confecção do túnel piloto.

**PERGUNTA 3** – O acesso ao local de emboque do túnel é hoje bastante precário, impondo ao contratado executar um acesso viável aos equipamentos pesados e necessários em uma distância representativa. Questiona-se: como serão remunerados tais serviços?

**RESPOSTA:** Os Itens C 1.1 e C 1.2 já contemplam as escavações e aterros para construção do acesso, bem como o desmatamento necessário, conforme desenho 02. PMARA-MDROUR-BAC-R6-07-MCQ. O Item C 3.1 apresenta os custos para recomposição da área utilizada para acesso às obras.

Era o que tínhamos a esclarecer

Araraquara, 11 de dezembro de 2024.

**LUCAS KAILER BONI**

Agente de Contratação