



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier  
CEP 14.810-038. Araraquara - SP  
(016) 3301 - 1922 | documentoslicitacao@educararaquara.com

### **ESCLARECIMENTO 01**

## **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2023 PROCESSO Nº 5195/2023 ID BANCO DO BRASIL N 1035437**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PLANTIO DE JARDINS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.**

Vimos através deste responder o esclarecimento formulado pela empresa **RENOVA SERVICE – Serviços e Comércio Ltda**, conforme segue:

#### **Questão 01:**

##### **3.2.2. Da Limpeza**

O terreno onde vai ser implantado o jardim deverá ser limpo de todo material indesejável nele existente, como pedras, restos de construção, madeira, tocos, materiais ferruginosos e quaisquer outros detritos.

##### **3.2.3 Rebaixamento/Aplainamento**

Nas áreas que irão receber gramado, forrações e arbustos, deverá ser realizada a remoção do solo de 12cm de espessura.

##### **3.2.4 Revolvimento e Escavação**

Para o plantio de forrações e arbustos em maciços, realizados diretamente no solo a escavação e o revolvimento serão até a profundidade de 25cm, contados abaixo do nível do piso acabado.

Para arbustos isolados, deve-se fazer covas de aproximadamente 20x20x40cm, e para árvores e palmeiras, covas de 35x35x80cm, ou largura proporcional ao tamanho do torrão.

##### **3.2.5 Preparação do Solo**

Para áreas de canteiros no nível do solo, deve-se acrescentar sobre a terra existente já revolvida, uma camada de 3cm de areia de rio (grossa preferencialmente, ou média) e 5cm de composto orgânico (esterco de gado curtido ou similar), e depois revolver bem todos os materiais, misturando bem com o solo do local'

A composição do solo para o plantio nas covas (árvores, palmeiras e arbustos maiores) será na proporção de 1/4 de solo existente preparado "in loco", 1/4 de areia de rio e 2/4 de composto orgânico.

Não ficou claro a quem cabe a execução dos serviços acima, limpeza de terrenos, aguação, aplainamento.

Poderia nos esclarecer?

**Resposta:** Todos os serviços a serem executados descritos no **TERMO DE REFERÊNCIA**, bem como os de Limpeza de Terreno, Irrigação e Aplainamento são obrigações da CONTRATADA.

**Comissão Permanente de Licitação**  
Secretaria Municipal da Educação