

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									
1			OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA DAS ROSAS - LOTEAMENTO MIL FLORES - BAIRRO JUNDIAZINHO - DISTRITO DE TERRA PRETA - MAIRIPORÃ/SP						R\$ 239.431,36
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.362,69
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	M2	4,50	R\$ 245,00	BDI 1	R\$ 302,82	R\$ 1.362,69
1.2.			DEMOLIÇÃO						R\$ 5.290,15
1.2.1.	Composição	03.50.01 (SIURB)	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,08	R\$ 191,32	BDI 1	R\$ 236,47	R\$ 2.856,56
1.2.2.	Composição	01.01.07 (SIURB)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	18,13	R\$ 108,60	BDI 1	R\$ 134,23	R\$ 2.433,59
1.3.			REFORMA DAS BOCAS DE LOBO						R\$ 3.436,80
1.3.1.	Composição	06.23.01 (SIURB)	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN.	3,00	R\$ 926,86	BDI 1	R\$ 1.145,60	R\$ 3.436,80
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 173.139,31
1.4.1.	Composição	05.11.00 (SIURB)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	708,80	R\$ 21,75	BDI 1	R\$ 26,88	R\$ 19.052,54

1.4.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	184,29	R\$ 8,91	BDI 1	R\$ 11,01	R\$ 2.029,03
1.4.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	5.528,64	R\$ 3,77	BDI 1	R\$ 4,66	R\$ 25.763,46
1.4.4.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	M3	7,07	R\$ 274,34	BDI 1	R\$ 339,08	R\$ 2.397,30
1.4.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	323,00	R\$ 44,48	BDI 1	R\$ 54,98	R\$ 17.758,54
1.4.6.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	311,00	R\$ 41,80	BDI 1	R\$ 51,66	R\$ 16.066,26
1.4.7.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M2	106,32	R\$ 124,80	BDI 1	R\$ 154,25	R\$ 16.399,86
1.4.8.	SINAPI	05.26.00 (SIURB)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	708,80	R\$ 7,32	BDI 1	R\$ 9,05	R\$ 6.414,64
1.4.9.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	35,44	R\$ 7,61	BDI 1	R\$ 9,41	R\$ 333,49
1.4.10.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	1.063,20	R\$ 3,77	BDI 1	R\$ 4,66	R\$ 4.954,51
1.4.11.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	35,44	R\$ 1.414,71	BDI 1	R\$ 1.748,58	R\$ 61.969,68
1.5.			PASSEIO						R\$ 49.198,82
1.5.1.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	M3	41,84	R\$ 274,34	BDI 1	R\$ 339,08	R\$ 14.187,11
1.5.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	418,30	R\$ 67,72	BDI 1	R\$ 83,70	R\$ 35.011,71
1.6.			SINALIZAÇÃO						R\$ 7.003,59
1.6.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*	UN	1,00	R\$ 80,85	BDI 1	R\$ 99,93	R\$ 99,93

1.6.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	1,22	R\$ 565,95	BDI 1	R\$ 699,51	R\$ 853,40
1.6.3.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H	UN	7,00	R\$ 499,38	BDI 1	R\$ 617,23	R\$ 4.320,61
1.6.4.	SINAPI-I	397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	UN	7,00	R\$ 6,26	BDI 1	R\$ 7,74	R\$ 54,18
1.6.5.	Composição	13.02.47 (SIURB)	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	2,79	R\$ 186,86	BDI 1	R\$ 230,96	R\$ 644,38
1.6.6.	SINAPI-I	38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA	L	19,70	R\$ 19,92	BDI 1	R\$ 24,62	R\$ 485,01
1.6.7.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 27,61	BDI 1	R\$ 34,13	R\$ 546,08

Barueri, 12 de Julho de 2024

Aline Tieme Ito - Procuradora
CPF 311.795.958-07