

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
Estado de São Paulo

PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025

PROCESSO Nº 6.214/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA LÁZARO CÂNDIDO DE MORAES NETO, LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA, TERRA PRETA, – MAIRIPORÁ – SÃO PAULO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: GESTOR ENGENHARIA LTDA			
ENDEREÇO: RUA DOUTOR MELO ALVES, 89 CONJ. 401 - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP			
CNPJ: 01.846.687/0001-43		TELEFONE: (11) 3063 4811	
I.E.: 129.175.290.116		paulo@gestorengenharia.com.br/rosiane@gestorengenharia.com.br	
DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: BANCO ITAÚ - Ag 0845 Cc 22015-1			
DATA: 01/12/2025	DATA-BASE: SICRO 07/25 SINAPI 07/25 SIURB 04/25 SP EDU. 06/25 SP OBRAS 06/25	BDI 23,60%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		RUA LAZARO CANDIDO - JARDIM BELA VISTA						R\$ 388.317,38	R\$ 479.987,46
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 15.299,65	R\$ 18.910,39
1.1.1		IDENTIFICAÇÃO						R\$ 4.034,01	R\$ 4.986,23
1.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	4,50	455,46	562,95	2.049,57	2.533,28
1.1.1.2	01.005.040 (E)	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	SIURB	M2	65,71	30,20	37,33	1.984,44	2.452,95
1.1.2		CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						R\$ 11.265,64	R\$ 13.924,16
1.1.2.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	4,00	923,75	1.141,76	3.695,00	4.567,04
1.1.2.2	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	60,00	52,09	64,38	3.125,40	3.862,80
1.1.2.3	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	SP OBRAS	UNMES	4,00	1.111,31	1.373,58	4.445,24	5.494,32
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 19.659,83	R\$ 24.299,64
1.2.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	18,51	126,52	156,38	2.341,89	2.894,59
1.2.2	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	SICRO NOVO	M³	5,78	417,17	515,62	2.411,24	2.980,28
1.2.3	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,55	51,12	63,18	28,12	34,75
1.2.4	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	173,60	25,04	30,95	4.346,94	5.372,92
1.2.5	17.060.005 (E)	RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO	SIURB	M	26,00	11,57	14,30	300,82	371,80
1.2.6	09.52.002	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	227,32	280,97	227,32	280,97
1.2.7	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	66,69	150,00	185,40	10.003,50	12.364,33
1.3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 13.903,37	R\$ 17.191,40
1.3.1	COM-89566825	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	91,66	64,74	80,02	5.934,07	7.334,63
1.3.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.621,48	3,04	3,76	7.969,30	9.856,76
1.4		CONTENÇÃO DE TALUDE						R\$ 2.732,38	R\$ 3.377,18
1.4.1	4413985	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	SICRO NOVO	M²	16,20	28,76	35,55	465,91	575,91
1.4.2	4413018	FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO	SICRO NOVO	KG	29,16	11,96	14,78	348,75	430,98
1.4.3	1207715	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	SICRO NOVO	M³	1,13	1.141,56	1.410,97	1.289,96	1.594,40
1.4.4	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	9,00	32,26	39,87	290,34	358,83
1.4.5	3713610	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	9,00	37,49	46,34	337,41	417,06
1.5		FECHAMENTO DE MURETA						R\$ 1.086,26	R\$ 1.342,67
1.5.1	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	4,55	108,16	133,69	492,13	608,29
1.5.2	87879	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	9,78	4,81	5,95	47,04	58,19
1.5.3	12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	SP EDUCAÇÃO	M2	9,78	45,10	55,74	441,08	545,14
1.5.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	9,78	10,84	13,40	106,02	131,05
1.6		SISTEMA DE DRENAGEM						R\$ 65.777,04	R\$ 81.311,27
1.6.1		INSTALAÇÃO DE TUBOS						R\$ 29.637,88	R\$ 36.634,53
1.6.1.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	124,36	6,32	7,81	785,96	971,25
1.6.1.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	5,75	7,15	8,84	41,11	50,83
1.6.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	86,22	3,04	3,76	262,11	324,19
1.6.1.4	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	5,75	295,84	365,66	1.701,08	2.102,55
1.6.1.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	39,00	325,92	402,84	12.710,88	15.710,76
1.6.1.6	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	6.201,82	7.665,45	6.201,82	7.665,45
1.6.1.7	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	1,00	950,31	1.174,58	950,31	1.174,58
1.6.1.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	615,93	761,29	615,93	761,29
1.6.1.9	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	103,03	33,46	41,36	3.447,38	4.261,32
1.6.1.10	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	27,73	38,47	47,55	1.066,77	1.318,56
1.6.1.11	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	610,04	3,04	3,76	1.854,52	2.293,75
1.6.2		BOCA DE LOBO						R\$ 8.221,29	R\$ 10.162,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
Estado de São Paulo

PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025

PROCESSO Nº 6.214/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA LÁZARO CÂNDIDO DE MORAES NETO, LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA, TERRA PRETA, – MAIRIPORÁ – SÃO PAULO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: GESTOR ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO: RUA DOUTOR MELO ALVES, 89 CONJ. 401 - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP	
CNPJ: 01.846.687/0001-43	TELEFONE: (11) 3063 4811
I.E.: 129.175.290.116	paulo@gestorengenharia.com.br/rosiane@gestorengenharia.com.br
DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: BANCO ITAÚ - Ag 0845 Cc 22015-1	
DATA: 01/12/2025	DATA-BASE: SICRO 07/25 SINAPI 07/25 SIURB 04/25 SP EDU. 06/25 SP OBRAS 06/25
	BDI 23,60%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6.2.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	7,48	6,32	7,81	47,27	58,42
1.6.2.2	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	9,74	38,47	47,55	374,70	463,14
1.6.2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	214,16	3,04	3,76	651,05	805,24
1.6.2.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	0,32	7,15	8,84	2,29	2,83
1.6.2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	4,68	3,04	3,76	14,23	17,60
1.6.2.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,32	295,84	365,66	94,67	117,01
1.6.2.7	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	1.549,99	1.915,79	3.099,98	3.831,58
1.6.2.8	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.774,09	3.428,78	2.774,09	3.428,78
1.6.2.9	06.023.003 (I)	REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA	SIURB	UN	1,00	1.163,02	1.437,49	1.163,02	1.437,49
1.6.3		ESCADA E DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 3.263,15	R\$ 4.033,22
1.6.3.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	6,00	6,29	7,77	37,74	46,62
1.6.3.2	2003411	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	3,00	783,74	968,70	2.351,22	2.906,10
1.6.3.3	2003181	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	1,00	874,19	1.080,50	874,19	1.080,50
1.6.4		DRENAGEM DENTRO DO LOTE						R\$ 24.654,73	R\$ 30.481,44
1.6.4.1	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	85,12	6,32	7,81	537,96	664,79
1.6.4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	110,66	7,15	8,84	791,22	978,23
1.6.4.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.434,49	3,04	3,76	7.400,85	9.153,68
1.6.4.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	4,28	7,15	8,84	30,60	37,84
1.6.4.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	64,17	3,04	3,76	195,08	241,28
1.6.4.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	4,28	295,84	365,66	1.266,20	1.565,02
1.6.4.7	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SINAPI	M	30,00	325,92	402,84	9.777,60	12.085,20
1.6.4.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	67,66	33,46	41,36	2.263,90	2.798,42
1.6.4.9	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	22,70	38,47	47,55	873,27	1.079,39
1.6.4.10	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	499,36	3,04	3,76	1.518,05	1.877,59
1.7		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 197.919,10	R\$ 244.637,92
1.7.1	05.011.000 (I)	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	SIURB	M2	844,73	22,39	27,67	18.913,50	23.373,68
1.7.2	01.003.006 (E)	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	53,91	7,46	9,22	402,17	497,05
1.7.3	COM-74165334	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M3	149,55	38,47	47,55	5.753,19	7.111,10
1.7.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.290,03	3,04	3,76	10.001,69	12.370,51
1.7.5	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.127,21	2,98	3,68	3.359,09	4.148,13
1.7.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	10,97	7,15	8,84	78,44	96,97
1.7.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	164,36	3,04	3,76	499,65	617,99
1.7.8	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	10,97	295,84	365,66	3.245,36	4.011,29
1.7.9	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARIETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	326,00	79,71	98,52	25.985,46	32.117,52
1.7.10	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	73,19	11,18	13,82	818,26	1.011,49
1.7.11	05.019.001 (I)	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARIETA OU SARIETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPa	SIURB	M3	3,53	611,21	755,46	2.157,57	2.666,77
1.7.12	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL	SICRO NOVO	M²	31,39	157,47	194,63	4.942,98	6.109,44
1.7.13	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	240,72	6,67	8,24	1.605,60	1.983,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ
Estado de São Paulo

PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
PROCESSO Nº 6.214/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA LÁZARO CÂNDIDO DE MORAES NETO, LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA, TERRA PRETA, – MAIRIPORÁ – SÃO PAULO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: GESTOR ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO: RUA DOUTOR MELO ALVES, 89 CONJ. 401 - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO/SP	
CNPJ: 01.846.687/0001-43	TELEFONE: (11) 3063 4811
I.E.: 129.175.290.116	paulo@gestorengenharia.com.br/rosiane@gestorengenharia.com.br
DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: BANCO ITAÚ - Ag 0845 Cc 22015-1	
DATA: 01/12/2025	DATA-BASE: SICRO 07/25 SINAPI 07/25 SIURB 04/25 SP EDU. 06/25 SP OBRAS 06/25
	BDI 23,60%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.7.14	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	143,73	7,15	8,84	1.027,67	1.270,57
1.7.15	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.155,95	3,04	3,76	6.554,09	8.106,37
1.7.16	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	143,73	135,25	167,17	19.439,48	24.027,34
1.7.17	05.027.000 (I)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	SIURB	M2	958,20	12,49	15,44	11.967,92	14.794,61
1.7.18	05.026.000 (I)	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	SIURB	M2	958,20	6,67	8,24	6.391,19	7.895,57
1.7.19	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	47,91	7,75	9,58	371,30	458,98
1.7.20	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.437,30	3,04	3,76	4.369,39	5.404,25
1.7.21	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	670,74	1,22	1,51	818,30	1.012,82
1.7.22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	47,91	1.433,39	1.771,67	68.673,71	84.880,71
1.7.23	06.021.000 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	SIURB	UN	3,00	181,02	223,74	543,06	671,22
1.8		PASSEIO						R\$ 46.878,53	R\$ 57.940,65
1.8.1	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	27,90	9,04	11,17	252,22	311,64
1.8.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	418,43	3,04	3,76	1.272,03	1.573,30
1.8.3	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	27,90	295,84	365,66	8.253,94	10.201,91
1.8.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	557,90	66,50	82,19	37.100,35	45.853,80
1.9		SINALIZAÇÃO						R\$ 18.714,24	R\$ 23.131,18
1.9.1	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	126,68	156,58	253,36	313,16
1.9.2	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	2,74	1.641,91	2.029,40	4.498,83	5.560,56
1.9.3	00005050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	SINAPI	UN	8,00	393,11	485,88	3.144,88	3.887,04
1.9.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,43	116,70	144,24	50,18	62,02
1.9.5	03.003.005 (E)	CONCRETO FCK = 15,0MPa - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	0,43	573,63	709,01	246,66	304,87
1.9.6	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	29,51	36,47	236,08	291,76
1.9.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	326,00	1,94	2,40	632,44	782,40
1.9.8	5214005	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES COM BASE	SICRO NOVO	M²	46,01	146,83	181,48	6.755,65	8.349,89
1.9.9	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	16,00	38,43	47,50	614,88	760,00
1.9.10	70.06.011	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA	SP OBRAS	UN	58,00	30,48	37,67	1.767,84	2.184,86
1.9.11	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	2,70	190,16	235,04	513,43	634,61
1.10		LIMPEZA DE OBRA						R\$ 4.383,77	R\$ 5.418,62
1.10.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	287,46	15,25	18,85	4.383,77	5.418,62
1.11		CONTROLE TECNOLÓGICO						R\$ 1.963,22	R\$ 2.426,54
1.11.1	02.006.006 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES	SIURB	ENS.	2,00	326,01	402,95	652,02	805,90
1.11.2	02.006.007 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO	SIURB	ENS.	2,00	274,23	338,95	548,46	677,90
1.11.3	02.006.005 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA	SIURB	ENS.	2,00	183,66	227,00	367,32	454,00
1.11.4	02.006.002 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	SIURB	ENS.	2,00	109,25	135,03	218,50	270,06
1.11.5	02.006.003 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE	SIURB	ENS.	2,00	88,46	109,34	176,92	218,68
								VALOR BDI TOTAL:	91.670,08
								VALOR ORÇAMENTO:	388.317,38
								VALOR TOTAL:	479.987,46

TOTAL GLOBAL **R\$ 479.987,46** (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- Declaramos que o prazo de execução da empreitada será de 4 (quatro) meses, conforme cronograma físico-financeiro constantes deste edital.
- Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência e Memorial Descritivo;
- Declaramos que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, estando computados o fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, administração, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço objeto desta licitação;
- Declaramos que esta empresa não se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar com o Município de Mairiporá/SP, bem como não se encontra inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública (Súmula 51 TCE/SP), bem como se obriga a declarar superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital;

NOME DO REPRESENTANTE: PAULO EUGÊNIO CHAVES FAÇANHA
RG: 38.850.564-3
CPF: 317.156.563-34