



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

## RELAÇÃO DE RUAS

Complemento da Memória de Cálculo

**Recapeamento:** Ibituruna, Izoldino R. Filho, Pirapora, Realindo Ferreira de Matos e Ernane Mourão  
**Implantação Asfáltica:** Albertino Gonçalves de Lima, Ibituruna, José Rodrigues da Mota e Silvério Lemos Ferraz

**Município:**  
Bambuí/MG

### RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM	NOME DAS RUAS	INFORMAÇÕES DA VIA	TRECHO	C (m)	L (m)	AT (m <sup>2</sup> )	APL (m <sup>2</sup> )	ACP (m <sup>2</sup> )	AD (L = 1,50m)	SARGETA 30CM	
										C (m)	AS (m <sup>2</sup> )
1	Rua Albertino Gonçalves de Lima	Implantação c/ demolição - asfalto	A	165,66	7,13	1181,1558	1081,76	1081,76	1181,1558	165,66	99,40
1.1	Rua Albertino Gonçalves de Lima	Implantação c/ remoção - bloquete	B	46,10	7,40	341,14	313,48	313,48	0,00	46,10	27,66
2	Rua Ibituruna	Recapeamento - poliédrico	A	67,50	7,66	517,05	476,55	476,55	0,00	67,50	40,50
2.1	Rua Ibituruna	Implantação c/ remoção - poliédrico	B	35,00	7,15	250,25	229,25	229,25	250,25	35,00	21,00
3	Rua Izoldino R. Filho	Recapeamento - poliédrico	Único	209,40	6,91	1446,954	1321,31	1321,31	0,00	209,40	125,64
4	Rua José Rodrigues da Mota	Implantação c/ demolição - asfalto	Único	184,80	6,99	1291,752	1180,87	1180,87	1291,752	184,80	110,88
5	Rua Pirapora	Recapeamento - poliédrico	Único	96,60	6,78	654,95	596,99	596,99	0,00	96,60	57,96
6	Rua Realindo Ferreira de Matos	Recapeamento - poliédrico	Único	70,00	7,00	490,00	448,00	448,00	0,00	70,00	42,00
7	Rua Silveiro Lemos Ferraz	Implantação c/ remoção - poliédrico	A	241,10	8,03	1936,033	1791,37	1791,37	0,00	241,10	144,66
7.1	Rua Silveiro Lemos Ferraz	Implantação c/ remoção - bloquete	B	205,66	7,91	1626,7706	1503,37	1503,37	1626,77	205,66	123,40
8	Ernane Mourão	Recapeamento - poliédrico	Único	62,50	7,57	473,125	435,63	435,63	0,00	62,50	37,50
<b>TOTAL</b>				<b>1.384,32</b>	<b>-</b>	<b>10.209,18</b>	<b>9.378,59</b>	<b>9.378,59</b>	<b>4.349,93</b>	<b>1.384,32</b>	<b>830,59</b>

CONVENÇÕES

C = Comprimento em metros

ACA = Área de Capa Asfáltica

L = Largura em metros

AD = Área de Demolição

AT = Área total em metros quadrados sem descontos

AS = Área Total da Sarjeta

APL = Área de Pintura de Ligação

07/05/2024

Alessandra Maria de Lima  
Engenheira Civil - CREA-MG 240.637/D

