

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²		361,46	367,90
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	250,00	250,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1	10,50	10,50
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	8,68	8,68
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,23	19,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,12	19,94
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,02	26,73
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	387,98	396,11
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	002	CASCALHO DE CAVA COM ESPALHAMENTO, MOTONIVELADORA E OPERADOR	M3		125,26	129,41
SINAPI-I	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	1	69,49	69,49
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1	260,09	264,37
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,77	33,49
COMPOSIÇÃO	003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACAS	UND		9.744,00	9.628,72
SETOP	ED-29819	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	un	1	9.744,00	9.628,72
COMPOSIÇÃO	004	VIGAMENTO METÁLICO PADRÃO GERDAU, PERFIL W 610 X 140, AÇO ASTM A572 GRAU 50 (INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, SONDAGEM E TRANSPORTE)	Kg		15,38	15,51
SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1	15,38	15,51
COMPOSIÇÃO	005	PERFIL METÁLICO PARA CONECTORES, U 152 X 12,2 (AÇO ASTM A36) (INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE E SOLDAGEM)	Kg		14,85	14,98
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1	14,85	14,98
COMPOSIÇÃO	006	CHAPA METÁLICA E= 25,0 mm, AÇO ASTM A572 GRAU 50 OU SIMILAR (INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE E SOLDAGEM)	Kg		0,00	18,25
SICRO - MATERIAIS	M0970	Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada	kg	1	0,00	18,25
COMPOSIÇÃO	007	CHAPA METÁLICA E= 16,0 mm, AÇO ASTM A572 GRAU 50 OU SIMILAR (INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE E SOLDAGEM)	Kg		0,00	18,25
SICRO - MATERIAIS	M0970	Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada	kg	1	0,00	18,25
COMPOSIÇÃO	008	CHAPA METÁLICA E= 9,5 mm, AÇO ASTM A572 GRAU 50 OU SIMILAR (INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE E SOLDAGEM)	Kg		0,00	18,25
SICRO - MATERIAIS	M0970	Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada	kg	1	0,00	18,25
COMPOSIÇÃO	009	VIGAMENTO METÁLICO PARA TRANSVERSINAS, PADRÃO GERDAU, PERFIL W 310 X 28,3, AÇO ASTM A572 GRAU 50 (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E MONTAGEM)	Kg		15,38	15,51
SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1	15,38	15,51
COMPOSIÇÃO	010	PARAFUSOS Ø = 3/4" x 2 1/2", ASTM 2325-T3	UND		0,00	11,69
SICRO - MATERIAIS	M0960	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 63,50 mm	un	1	0,00	11,69
COMPOSIÇÃO	011	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRA	UND		27.995,22	28.576,35
SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3	1.041,74	1.069,70
SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	25	994,80	1.014,69

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: