



SETE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº24. 372.340/0001-01

Maria Fernanda da Silva F. Fernandes
FLS. 2028 MAT. 130690-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER RN

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
DATA: 02 DE JUNHO DE 2021 ÀS 8H30MIN
SETE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 24.372.340/0001-01






Maria Fernanda da Silva F. Fernandes
FLS. 2024 MAT. 130690-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER / RN

SETE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº24. 372.340/0001-01

CARTA PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **SETE CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.372.340/0001-01, sediada a rua Pedro Pinheiro, n.º. 19A, bairro, Centro, CEP 59.855-000, Itaú/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alex Jarson Belarmino, portador do RG n.º 002907230 SSP/RN, CPF n.º 087.305.454-71, apresenta à **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER, a sua PROPOSTA FINANCEIRA para Contratação de empresas para prestação de serviços de drenagem e pavimentação de vias publicas, em paralelepípedo pelo método convencional, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.**

Os preços unitários propostos multiplicados pelos quantitativos de serviços previstos na Planilha de Quantitativos e Preços resultam no valor global de **R\$ R\$ 347.484,97 (Trezentos e quarenta e sete mil reais, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos Centavos.)**, pelo qual a firma se propõe a executar todos os serviços constantes no **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021**. Conforme Planilha orçamentária, Planilha de composição de BDI e Cronograma financeiro.

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de execução: conforme cronograma

Pagamento: conforme edital

A proponente declara, ainda, que tem conhecimento e aceita todas as condições e exigências estabelecidas no **EDITAL**, e que se obriga a cumpri-las rigorosamente.

Itaú/RN, em, 02 de junho de 2021.



Alex Jarson Belarmino
CPF nº 087.305.454-71
Administrador

Maria Fernanda da Silva F. Fernandes
 FLS. 2025 MAT. 130690-1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER / RN



SETE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº24. 372.340/0001-01

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	Meta	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VENHA-VER									
		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									
Nível 2	Nível 2	1.1.									347.484,97
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	92,74	BDI 1	111,94	14.776,08
Nível 2	Nível 2	1.2.									1.422,33
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	160,47	BDI 1	193,69	1.162,14
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.601,89	0,08	BDI 1	0,10	260,19
Nível 2	Nível 2	1.3.									224.085,67
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	93358	PAVIMENTAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	15,42	60,52	BDI 1	73,05	1.126,43
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.028,20	39,92	BDI 1	48,18	49.638,68
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.601,89	54,92	BDI 1	66,29	172.479,29
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	236,50	3,30	BDI 1	3,98	941,27
Nível 2	Nível 2	1.4.									100.633,06
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	122,04	100,82	BDI 1	121,69	14.651,05
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	73,22	598,35	BDI 1	722,21	52.880,22
Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	259,11	105,20	BDI 1	126,98	32.901,79

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	Meta	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VENHA-VER									
		SINALIZAÇÃO									
Nível 2	Nível 2	1.5.									6.567,83
Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	COMP_01	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	8,00	71,38	BDI 1	86,16	689,28
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	6,88	707,90	BDI 1	854,44	5.878,55

(Handwritten signatures and initials)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064128-40/2019	Nº SICONV 884531	PROPOSTA TOMADOR MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN	APÊLIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO
--------------------------------	---------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	DESCRIÇÃO DO LOTE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	347.484,97	% Período:	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
				22,94%	10,33%	13,34%	15,39%	31,16%	6,83%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.776,08	% Período:	22,94%	10,33%	13,34%	15,39%	31,16%	6,83%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.422,33	% Período:	85,01%	2,73%	2,43%	2,81%	5,70%	1,32%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	224.085,67	% Período:	18,10%	14,95%	13,32%	15,42%	31,24%	6,98%						
1.4.	PASSEIO PÚBLICO	100.633,06	% Período:	32,72%		13,60%	15,70%	31,76%	6,22%						
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.567,83	% Período:	25,00%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%	12,50%						
Total:	R\$ 347.484,97		%:	22,94%	10,33%	13,34%	15,39%	31,16%	6,83%						
	Período:		Repasse:	65.728,79	29.592,85	38.221,10	44.093,27	89.283,19	19.580,80						
			Contrapartida:	13.991,16	6.299,20	8.135,82	9.385,78	19.005,00	4.168,01						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	79.719,96	35.892,04	46.356,91	53.479,07	108.288,18	23.748,81						
			%:	22,94%	33,27%	46,61%	62,00%	93,17%	100,00%						
			Repasse:	65.728,79	95.321,64	133.542,74	177.636,01	266.919,20	286.500,00						
			Contrapartida:	13.991,16	20.290,36	28.426,18	37.811,96	56.816,96	60.984,97						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	79.719,96	115.612,00	161.968,91	215.447,98	323.736,16	347.484,97						

VENHA-VER/RN
Local

segunda-feira, 3 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: TIAGO DE ASSIS LOPES QUEIROZ
CREA/CAU: 211032624-7
ART/RR: RN20210394742

Maria Fernanda da Silva F. Fernandes
FLS. 2036 MAT. 130690-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER / RN

PIW3.0.4



Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064123-40/2019	Nº SICONV 884531	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN
--------------------------------	---------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
 MUNICÍPIO DE VENHA-VER

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,70%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

VENHA-VER/RN
 Local

segunda-feira, 3 de maio de 2021
 Data

Responsável Técnico

Nome: TIAGO DE ASSIS LOPES QUEIROZ
 CREA/CAU: 211032624-7
 ART/RRT: RN20210394742