



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURAMUNICIPALDOVENHA-VER

Rua: José Bernardo de Aquino nº. 53 – Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 00:
CEP 59.925-000 CNPJ: 01.612.380/0001-88 – email: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS EM VENHA-VER/RN.


LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN.

DATA: MARÇO DE 2021

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA						
Preço Adotado: 160,47						Unid: M2
Código	Unidade	Descrição	Quantidade	Preço	Total	
MÃO DE OBRA						
I2543	H	SERVENTE	2,0000	14,7600	29,5200	
					TOTAL MÃO DE OBRA	29,52
MATERIAIS						
I0537	M2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	1,0200	33,1600	33,8232	
I1725	KG	PREGO 15X15	0,1500	11,2600	1,6890	
I1691	M	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	4,5000	16,4400	73,9800	
I1100	L	ESMALTE SINTETICO	1,0000	21,4600	21,4600	
					TOTAL MATERIAIS	130,95
					Total Simples	160,47
					Encargos INCLUSOS	
					BDI	0,00
					TOTAL GERAL	160,47

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)						
Preço Adotado: 105,20						Unid: M2
Código	Unidade	Descrição	Quantidade	Preço	Total	
MÃO DE OBRA						
I2543	H	SERVENTE	1,2500	14,7600	18,4500	
I1328	H	LADRILHISTA	1,6000	20,1000	32,1600	
					TOTAL MÃO DE OBRA	50,6100
MATERIAIS						
I8623	M2	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	1,1000	44,8800	49,3680	
I0805	KG	CIMENTO PORTLAND	2,8000	0,4600	1,2880	
I0109	M3	AREIA MEDIA	0,0182	51,0000	0,9282	
I0441	KG	CAL HIDRATADA	2,7300	1,1000	3,0030	
					TOTAL MATERIAIS	54,59
					Total Simples	105,20
					Encargos INCLUSOS	
					BDI	0,00
					TOTAL GERAL	105,20


 Eng.º Tiago de Assis L. Queiroz
 CREA 2110326247



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURAMUNICIPALDOVENHA-VER
 Rua: José Bernardo de Aquino nº. 53 – Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355 00:
 CEP 59.925-000 CNPJ: 01.612.380/0001-88 – email: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS EM VENHA-VER/RN.


LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN.

DATA: MARÇO DE 2021

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMP. 01 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM					
Preço Adotado: 71,38					Unid: UND
Código	Unidade	Descrição	Quantidade	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
00006111	H	SERVENTE DE OBRAS	0,4000	10,6600	4,2640
TOTAL MÃO DE OBRA					4,264
MATERIAIS					
00011950	UND	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	4,0000	0,2800	1,1200
00013521	UND	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	1,0000	66,0000	66,0000
TOTAL MATERIAIS					67,1200
Total Simples					71,38
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					71,38

C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO M2C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE					
Preço Adotado: 707,90					Unid: M2
Código	Unidade	Descrição	Quantidade	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
I0498	H	CARPINTEIRO	0,1000	20,1000	2,0100
I2543	H	SERVENTE	1,0000	14,7600	14,7600
TOTAL MÃO DE OBRA					16,7700
MATERIAIS					
I2526	UND	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	3,0000	0,8400	2,5200
I2573	M2	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	1,0000	571,7300	571,7300
I2525	UND	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	2,0000	0,4800	0,9600
I0198	M	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	3,0000	18,7600	56,2800
I2542	M	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	1,0000	8,2200	8,2200
TOTAL MATERIAIS					639,7100
EQUIPAMENTOS					
I0581	H	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	0,9000	39,3700	35,4330
I0703	H	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	0,1000	105,9800	10,5980
TOTAL EQUIPAMENTOS					46,0310
SERVIÇOS					
C3268	M3	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	0,0180	299,6000	5,3928
TOTAL SERVIÇOS					5,3928
Total Simples					707,90
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					707,90


 Eng.º Tiago de Assis L. Queiroz
 CREA 2110326247