



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN
 CNPJ: 01.612.380/0001-88 – Rua José Bernardo de Aquino, nº 53, Centro, Venha-Ver/RN
 Tel. (84) 3355 0001 | CEP 59.925-000

Obra: Pavimentação Poliédrica com pedras irregulares - Sítio Cactos

Local: Sítio Cactos, Zona Rural, Venha-Ver/RN, CEP: 59925-000

Proprietário: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN

Bases: SINAPI - 02/2019 - RN - Com Desoneração | SEINFRA - 026 - CE - Com Desoneração

BDI: 25,60%

Planilha Orçamentária 22/04/2019

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com Bdi	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.147,94
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	m ²	6,00	285,02	357,99	R\$ 2.147,94
2			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					R\$ 109.600,75
2.1	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	m ²	1900	0,37	0,46	R\$ 874,00
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016.	m ³	28,5	38,61	48,49	R\$ 1.381,97
2.3	94099	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	142,5	1,46	1,83	R\$ 260,78
2.4	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	m	950	13,41	16,84	R\$ 15.998,00
2.5	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1900	38,17	47,94	R\$ 91.086,00

Total sem BDI	R\$	83.141,03
Total do BDI	R\$	28.607,66
Total Geral	R\$	111.748,69

ppcarvalho
 Paula Graziela Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA: 2114075354

Paula Graziela Carvalho
 Engenheira Civil