

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL**

**ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049**

**BDI: 28,82%**

**BDI (EQUIPAMENTOS): 11,10%**

**COM  
DESONERAÇÃO**

**DATA BASE: FEV/2025**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"**

**DATA BASE: MAR/2025**


ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 78.414,84</b>
<b>1.1</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					<b>R\$ 48.684,40</b>
1.1.1	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	19,00	R\$ 774,95	R\$ 860,97	R\$ 16.358,34
1.1.2	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	19,00	R\$ 1.266,18	R\$ 1.406,72	R\$ 26.727,62
1.1.3	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 724,33	R\$ 933,07	R\$ 5.598,44
<b>1.2</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>R\$ 14.206,89</b>
1.2.1	CDHU	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	M2	108,00	R\$ 18,65	R\$ 24,02	R\$ 2.594,68
1.2.2	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	108,00	R\$ 12,24	R\$ 15,76	R\$ 1.702,51
1.2.3	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	21,80	R\$ 61,18	R\$ 78,80	R\$ 1.717,91
1.2.4	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	1,62	R\$ 305,89	R\$ 394,04	R\$ 638,34
1.2.5	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	139,34	R\$ 24,08	R\$ 31,02	R\$ 4.321,95
1.2.6	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	9,48	R\$ 23,74	R\$ 30,58	R\$ 289,90
1.2.7	CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	14,05	R\$ 23,74	R\$ 30,58	R\$ 429,65
1.2.8	CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	0,90	R\$ 47,48	R\$ 61,16	R\$ 55,04
1.2.9	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	5,00	R\$ 33,46	R\$ 43,09	R\$ 215,46
1.2.10	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	6,00	R\$ 16,97	R\$ 21,85	R\$ 131,10
1.2.11	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	21,00	R\$ 10,17	R\$ 13,10	R\$ 275,00
1.2.12	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	44,90	R\$ 14,57	R\$ 18,76	R\$ 842,41
1.2.13	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	44,90	R\$ 17,17	R\$ 22,11	R\$ 992,92
<b>1.3</b>			<b>PREPARO DO TERRENO</b>					<b>R\$ 15.523,54</b>
1.3.1	CDHU	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	645,84	R\$ 4,82	R\$ 6,20	R\$ 4.005,38
1.3.2	CDHU	07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	193,75	R\$ 13,14	R\$ 16,92	R\$ 3.277,67
1.3.3	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	193,75	R\$ 23,30	R\$ 30,01	R\$ 5.814,92
1.3.4	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	645,84	R\$ 2,92	R\$ 3,76	R\$ 2.425,57
<b>2</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>R\$ 84.749,82</b>
2.1	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	337,00	R\$ 13,99	R\$ 18,02	R\$ 6.072,97
2.2	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	207,00	R\$ 62,47	R\$ 80,47	R\$ 16.656,70
2.3	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	31,21	R\$ 59,34	R\$ 76,44	R\$ 2.385,68
2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,60	R\$ 168,46	R\$ 217,01	R\$ 564,21
2.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	124,84	R\$ 81,17	R\$ 104,56	R\$ 13.053,00
2.6	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	15,60	R\$ 419,96	R\$ 540,99	R\$ 8.439,46
2.7	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	15,60	R\$ 129,01	R\$ 166,19	R\$ 2.592,54
2.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	515,31	R\$ 8,56	R\$ 11,02	R\$ 5.678,69
2.9	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	214,36	R\$ 9,04	R\$ 11,64	R\$ 2.494,65
2.11	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	176,06	R\$ 15,05	R\$ 19,38	R\$ 3.411,98
2.12	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	16,61	R\$ 14,27	R\$ 18,38	R\$ 305,34
2.13	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	15,66	R\$ 843,39	R\$ 1.086,45	R\$ 17.013,74
2.14	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	177,48	R\$ 5,47	R\$ 7,04	R\$ 1.249,79
2.16	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	177,48	R\$ 10,09	R\$ 13,00	R\$ 2.306,64
2.17	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	177,48	R\$ 11,04	R\$ 14,22	R\$ 2.524,44
<b>3</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>R\$ 162.218,64</b>
3.1	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	605,27	R\$ 100,78	R\$ 129,82	R\$ 78.575,01
3.2	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	9,26	R\$ 347,05	R\$ 447,07	R\$ 4.139,91
3.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1123,36	R\$ 8,56	R\$ 11,02	R\$ 12.379,38
3.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	9,26	R\$ 89,12	R\$ 114,80	R\$ 1.063,00
3.5	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	67,70	R\$ 101,26	R\$ 130,44	R\$ 8.831,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL								
		ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049			BDI: 28,82%		BDI (EQUIPAMENTOS): 11,10%	
					COM DESONERAÇÃO		DATA BASE: FEV/2025	
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"						
ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
3.6	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	278,07	R\$ 8,55	R\$ 11,01	R\$ 3.062,03
3.7	CDHU	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	286,68	R\$ 133,42	R\$ 171,86	R\$ 49.269,86
3.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	297,45	R\$ 8,56	R\$ 11,02	R\$ 3.277,89
3.9	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,03	R\$ 619,70	R\$ 798,29	R\$ 1.620,52
4			<b>COBERTURA</b>					<b>R\$ 98.486,75</b>
4.1	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	971,89	R\$ 25,08	R\$ 32,30	R\$ 31.394,14
4.2	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	971,89	R\$ 3,60	R\$ 4,63	R\$ 4.498,60
4.3	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	201,14	R\$ 118,39	R\$ 152,50	R\$ 30.673,94
4.4	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	11,51	R\$ 122,30	R\$ 157,54	R\$ 1.813,29
4.5	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m (CALHAS)	M	35,03	R\$ 77,81	R\$ 100,23	R\$ 3.510,90
4.6	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m (RUFOS)	M	265,36	R\$ 77,81	R\$ 100,23	R\$ 26.595,87
5			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					<b>R\$ 46.946,59</b>
5.1			<b>ÁGUA FRIA</b>					<b>R\$ 12.690,24</b>
5.1.1	CDHU	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1'	UN	1,00	R\$ 1.182,20	R\$ 1.522,90	R\$ 1.522,90
5.1.2	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	82,00	R\$ 23,95	R\$ 30,85	R\$ 2.529,91
5.1.3	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	7,00	R\$ 37,71	R\$ 48,58	R\$ 340,04
5.1.4	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	92,00	R\$ 30,55	R\$ 39,34	R\$ 3.619,65
5.1.5	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	14,00	R\$ 39,91	R\$ 51,41	R\$ 719,74
5.1.6	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	15,00	R\$ 73,42	R\$ 94,58	R\$ 1.418,63
5.1.7	CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	UN	5,00	R\$ 164,10	R\$ 211,39	R\$ 1.056,94
5.1.8	CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 47,31	R\$ 60,94	R\$ 60,94
5.1.9	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 42,12	R\$ 54,25	R\$ 108,50
5.1.10	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 58,86	R\$ 75,82	R\$ 151,64
5.1.11	CDHU	48.05.020	Torneira de boia, DN= 1'	UN	1,00	R\$ 114,70	R\$ 147,76	R\$ 147,76
5.1.12	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00	R\$ 786,82	R\$ 1.013,57	R\$ 1.013,57
5.2			<b>LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>R\$ 19.140,34</b>
5.2.1	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	13,00	R\$ 385,46	R\$ 496,55	R\$ 6.455,14
5.2.2	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	13,00	R\$ 79,31	R\$ 102,16	R\$ 1.328,09
5.2.3	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	14,00	R\$ 23,07	R\$ 29,72	R\$ 416,02
5.2.4	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	14,00	R\$ 10,30	R\$ 13,27	R\$ 185,76
5.2.5	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	14,00	R\$ 59,90	R\$ 77,16	R\$ 1.080,30
5.2.6	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	14,00	R\$ 7,34	R\$ 9,45	R\$ 132,26
5.2.7	CDHU	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	4,00	R\$ 247,56	R\$ 318,90	R\$ 1.275,61
5.2.8	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	14,00	R\$ 54,40	R\$ 70,07	R\$ 981,02
5.2.9	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	R\$ 964,38	R\$ 1.242,31	R\$ 1.242,31
5.2.10	CDHU	44.03.920	Ducha higiênica com registro	UN	1,00	R\$ 199,73	R\$ 257,28	R\$ 257,28
5.2.11	CDHU	47.04.050	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2'	UN	5,00	R\$ 427,82	R\$ 551,11	R\$ 2.755,57
5.2.12	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	5,00	R\$ 61,33	R\$ 78,99	R\$ 394,96
5.2.13	CDHU	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	1,50	R\$ 803,10	R\$ 1.034,55	R\$ 1.551,82
5.2.14	CDHU	44.03.300	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	1,00	R\$ 295,13	R\$ 380,18	R\$ 380,18
5.2.15	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4' x 400 mm	UN	2,00	R\$ 130,15	R\$ 167,65	R\$ 335,31
5.2.16	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	2,00	R\$ 143,11	R\$ 184,35	R\$ 368,70
5.3			<b>ESGOTO</b>					<b>R\$ 15.116,01</b>
5.3.1	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	14,00	R\$ 67,13	R\$ 86,48	R\$ 1.210,71
5.3.2	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	76,00	R\$ 61,39	R\$ 79,08	R\$ 6.010,34
5.3.3	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	11,00	R\$ 53,46	R\$ 68,86	R\$ 757,49
5.3.4	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	81,00	R\$ 35,95	R\$ 46,30	R\$ 3.750,59
5.3.5	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	34,00	R\$ 28,61	R\$ 36,86	R\$ 1.253,13
5.3.6	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 9,66	R\$ 12,44	R\$ 161,78
5.3.7	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 382,70	R\$ 492,99	R\$ 1.971,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL								
		ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049			BDI: 28,82%		BDI (EQUIPAMENTOS): 11,10%	
					COM DESONERAÇÃO		DATA BASE: FEV/2025	
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"						
ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 71.775,62</b>
<b>6.1</b>			<b>ENTRADA</b>					<b>R\$ 4.846,62</b>
6.1.1	CDHU	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	UN	1,00	R\$ 410,43	R\$ 528,71	R\$ 528,71
6.1.2	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	5,00	R\$ 107,22	R\$ 138,11	R\$ 690,56
6.1.3	SINAPI	101504	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.881,23	R\$ 2.423,40	R\$ 2.423,40
6.1.4	SINAPI	00041195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	R\$ 401,82	R\$ 517,62	R\$ 517,62
6.1.6	CDHU	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	M2	1,12	R\$ 89,82	R\$ 115,69	R\$ 129,57
6.1.7	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	1,60	R\$ 188,73	R\$ 243,12	R\$ 388,99
6.1.8	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	6,00	R\$ 21,71	R\$ 27,96	R\$ 167,77
<b>6.2</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>					<b>R\$ 56.343,91</b>
6.2.1	CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	226,00	R\$ 13,71	R\$ 17,66	R\$ 3.990,77
6.2.2	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	677,00	R\$ 3,62	R\$ 4,66	R\$ 3.155,94
6.2.3	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	22,00	R\$ 6,37	R\$ 8,19	R\$ 180,29
6.2.4	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	350,00	R\$ 2,90	R\$ 3,73	R\$ 1.305,84
6.2.5	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	49,00	R\$ 9,18	R\$ 11,83	R\$ 579,53
6.2.6	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	75,00	R\$ 5,67	R\$ 7,31	R\$ 547,91
6.2.7	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	105,00	R\$ 7,75	R\$ 9,98	R\$ 1.048,13
6.2.8	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	12,00	R\$ 462,67	R\$ 596,01	R\$ 7.152,10
6.2.9	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	14,00	R\$ 115,83	R\$ 149,21	R\$ 2.089,00
6.2.10	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	88,00	R\$ 11,36	R\$ 14,63	R\$ 1.287,21
6.2.11	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	13,00	R\$ 26,18	R\$ 33,73	R\$ 438,45
6.2.12	CDHU	39.06.060	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	86,00	R\$ 68,76	R\$ 88,58	R\$ 7.617,86
6.2.13	CDHU	39.25.020	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	M	175,00	R\$ 80,57	R\$ 103,78	R\$ 18.162,14
6.2.14	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	21,00	R\$ 117,38	R\$ 151,21	R\$ 3.175,36
6.2.15	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	8,76	R\$ 45,88	R\$ 59,10	R\$ 517,73
6.2.16	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	8,76	R\$ 14,27	R\$ 18,38	R\$ 161,03
6.2.17	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	47,00	R\$ 12,21	R\$ 15,72	R\$ 738,97
6.2.18	CDHU	40.02.010	Caixa de tomada em alumínio para piso 4' x 4'	UN	16,00	R\$ 58,75	R\$ 75,67	R\$ 1.210,78
6.2.19	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	35,00	R\$ 15,14	R\$ 19,49	R\$ 682,32
6.2.20	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	4,00	R\$ 24,04	R\$ 30,97	R\$ 123,87
6.2.21	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	13,00	R\$ 32,57	R\$ 41,95	R\$ 545,31
6.2.22	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	30,00	R\$ 37,30	R\$ 48,05	R\$ 1.441,49
6.2.23	CDHU	40.20.140	Placa de 4' x 4'	UN	16,00	R\$ 9,32	R\$ 11,99	R\$ 191,87
<b>6.3</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					<b>R\$ 10.585,09</b>
6.3.1	CDHU	41.14.090	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	35,00	R\$ 131,66	R\$ 169,61	R\$ 5.936,24
6.3.2	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	70,00	R\$ 20,52	R\$ 26,44	R\$ 1.850,66
6.3.3	CDHU	41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	UN	35,00	R\$ 62,07	R\$ 79,95	R\$ 2.798,19
<b>7</b>			<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					<b>R\$ 17.797,13</b>
7.1	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	12,68	R\$ 59,34	R\$ 76,44	R\$ 969,25
7.2	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 464,54	R\$ 598,42	R\$ 1.795,27
7.3	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	121,00	R\$ 36,77	R\$ 47,36	R\$ 5.730,30
7.4	CDHU	49.06.010	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4'	UN	8,00	R\$ 13,95	R\$ 17,97	R\$ 143,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL								
		<b>ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049</b>			BDI: 28,82%		BDI (EQUIPAMENTOS): 11,10%	
					COM DESONERAÇÃO		DATA BASE: FEV/2025	
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"						
ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
7.5	CDHU	49.06.190	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	43,00	R\$ 80,09	R\$ 103,17	R\$ 4.436,14
7.6	CDHU	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	13,92	R\$ 187,59	R\$ 241,66	R\$ 3.363,86
7.7	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	31,24	R\$ 5,47	R\$ 7,04	R\$ 219,99
7.8	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	31,24	R\$ 10,09	R\$ 13,00	R\$ 406,01
7.9	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	8,60	R\$ 6,58	R\$ 8,47	R\$ 72,88
7.10	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,68	R\$ 168,46	R\$ 217,01	R\$ 147,56
7.11	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,68	R\$ 584,63	R\$ 753,12	R\$ 512,12
<b>8</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 94.056,34</b>
<b>8.1</b>			<b>ALUMÍNIO/FERRO</b>					<b>R\$ 94.056,34</b>
8.1.1	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	44,80	R\$ 139,57	R\$ 179,79	R\$ 8.054,45
8.1.2	CDHU	25.01.490	Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco	M2	10,08	R\$ 747,06	R\$ 962,36	R\$ 9.700,59
8.1.3	CDHU	26.01.170	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M2	10,08	R\$ 335,26	R\$ 431,88	R\$ 4.353,33
8.1.4	CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	10,29	R\$ 1.189,00	R\$ 1.531,67	R\$ 15.760,86
8.1.5	CDHU	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	4,62	R\$ 934,61	R\$ 1.203,97	R\$ 5.562,33
8.1.6	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	20,37	R\$ 37,16	R\$ 47,87	R\$ 975,08
8.1.7	CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	20,37	R\$ 987,23	R\$ 1.271,75	R\$ 25.905,57
8.1.8	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 146,45	R\$ 188,65	R\$ 1.131,89
8.1.9	CDHU	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	M2	60,06	R\$ 279,04	R\$ 359,46	R\$ 21.589,06
8.1.10	CDHU	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	0,64	R\$ 1.166,74	R\$ 1.502,99	R\$ 961,91
8.1.11	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	1,28	R\$ 37,16	R\$ 47,87	R\$ 61,27
<b>9</b>			<b>PISO</b>					<b>R\$ 79.026,86</b>
<b>9.1</b>			<b>PISO EXTERNO</b>					<b>R\$ 45.283,07</b>
9.1.1	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	379,80	R\$ 88,04	R\$ 113,40	R\$ 43.070,64
9.1.2	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	48,77	R\$ 35,22	R\$ 45,36	R\$ 2.212,43
<b>9.2</b>			<b>PISO INTERNO</b>					<b>R\$ 33.743,79</b>
9.2.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	9,70	R\$ 168,46	R\$ 217,01	R\$ 2.104,95
9.2.2	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	194,06	R\$ 1,19	R\$ 1,52	R\$ 295,69
9.2.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	188,24	R\$ 8,55	R\$ 11,01	R\$ 2.072,84
9.2.4	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	9,70	R\$ 782,94	R\$ 1.008,58	R\$ 9.783,24
9.2.5	CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	194,06	R\$ 25,96	R\$ 33,44	R\$ 6.489,12
9.2.6	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	194,06	R\$ 39,61	R\$ 51,01	R\$ 9.899,90
9.2.7	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	9,70	R\$ 47,24	R\$ 60,86	R\$ 590,31
9.2.8	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	194,06	R\$ 10,03	R\$ 12,92	R\$ 2.507,74
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 126.626,86</b>
<b>10.1</b>			<b>PAREDE</b>					<b>R\$ 106.552,55</b>
10.1.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	1167,14	R\$ 5,47	R\$ 7,04	R\$ 8.218,88
10.1.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	1167,14	R\$ 17,99	R\$ 23,17	R\$ 27.040,61
10.1.3	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	293,62	R\$ 11,04	R\$ 14,22	R\$ 4.176,39
10.1.4	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	1091,78	R\$ 10,09	R\$ 13,00	R\$ 14.189,46
10.1.5	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	75,36	R\$ 39,61	R\$ 51,01	R\$ 3.844,46
10.1.6	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	162,86	R\$ 5,55	R\$ 7,15	R\$ 1.164,28
10.1.7	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	1091,78	R\$ 26,31	R\$ 33,88	R\$ 36.993,32
10.1.8	CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	7,60	R\$ 994,94	R\$ 1.281,68	R\$ 9.740,80
10.1.9	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	91,65	R\$ 10,03	R\$ 12,92	R\$ 1.184,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL										
		ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049				BDI: 28,82%		BDI (EQUIPAMENTOS): 11,10%		
						COM DESONERAÇÃO		DATA BASE: FEV/2025		
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"								DATA BASE: MAR/2025
ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL		
<b>10.2</b>			<b>LAJES</b>					<b>R\$ 20.074,31</b>		
10.2.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	260,40	R\$ 5,47	R\$ 7,04	R\$ 1.833,71		
10.2.2	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	260,40	R\$ 17,99	R\$ 23,17	R\$ 6.033,02		
10.2.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	260,40	R\$ 10,09	R\$ 13,00	R\$ 3.384,32		
10.2.4	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	260,40	R\$ 26,31	R\$ 33,88	R\$ 8.823,26		
<b>11</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 64.700,25</b>		
<b>11.1</b>			<b>PAISAGISMO</b>					<b>R\$ 1.061,88</b>		
11.1.1	CDHU	34.02.080	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	43,69	R\$ 18,87	R\$ 24,30	R\$ 1.061,88		
<b>11.2</b>			<b>ELEMENTOS EXTERNOS</b>					<b>R\$ 42.521,81</b>		
<b>11.2.1</b>			<b>EXECUÇÃO DE MESAS E BANCOS</b>					<b>R\$ 19.768,96</b>		
11.2.1.1	CDHU	09.02.060	Forma curva em compensado para estrutura aparente	M2	8,10	R\$ 188,25	R\$ 242,50	R\$ 1.964,22		
11.2.1.2	CDHU	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm	M	11,82	R\$ 90,15	R\$ 116,13	R\$ 1.372,65		
11.2.1.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,67	R\$ 419,96	R\$ 540,99	R\$ 2.526,42		
11.2.1.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,67	R\$ 64,51	R\$ 83,09	R\$ 388,05		
11.2.1.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	138,45	R\$ 8,56	R\$ 11,02	R\$ 1.525,71		
11.2.1.6	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	33,98	R\$ 8,55	R\$ 11,01	R\$ 374,18		
11.2.1.7	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	19,00	R\$ 474,67	R\$ 611,46	R\$ 11.617,73		
<b>11.2.2</b>			<b>EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL</b>					<b>R\$ 22.752,84</b>		
11.2.2.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	43,20	R\$ 5,47	R\$ 7,04	R\$ 304,21		
11.2.2.2	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	21,60	R\$ 100,78	R\$ 129,82	R\$ 2.804,07		
11.2.2.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	43,20	R\$ 17,99	R\$ 23,17	R\$ 1.000,86		
11.2.2.4	CDHU	19.03.060	Revestimento em pedra mineira comum	M2	43,20	R\$ 243,41	R\$ 313,56	R\$ 13.545,72		
11.2.2.5	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	27,56	R\$ 139,57	R\$ 179,79	R\$ 4.954,92		
11.2.2.6	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	0,32	R\$ 347,05	R\$ 447,07	R\$ 143,06		
<b>11.3</b>			<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>					<b>R\$ 13.096,54</b>		
11.3.1	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	1,00	R\$ 59,34	R\$ 76,44	R\$ 76,44		
11.3.2	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	3,00	R\$ 51,38	R\$ 66,18	R\$ 198,53		
11.3.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,01	R\$ 168,46	R\$ 217,01	R\$ 2,17		
11.3.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,44	R\$ 81,17	R\$ 104,56	R\$ 150,56		
11.3.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	0,21	R\$ 400,39	R\$ 515,78	R\$ 108,31		
11.3.6	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,21	R\$ 129,01	R\$ 166,19	R\$ 34,90		
11.3.7	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	52,14	R\$ 8,56	R\$ 11,02	R\$ 574,58		
11.3.8	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	1,80	R\$ 15,05	R\$ 19,38	R\$ 34,88		
11.3.9	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	255,36	R\$ 13,25	R\$ 17,07	R\$ 4.357,79		
11.3.10	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	10,50	R\$ 37,16	R\$ 47,87	R\$ 502,62		
11.3.11	CDHU	27.02.011	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm	M2	10,50	R\$ 411,90	R\$ 530,61	R\$ 5.571,36		
11.3.12	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	255,36	R\$ 3,60	R\$ 4,63	R\$ 1.181,99		
11.3.13	CDHU	41.14.090	Luminária retangular de sobreponto tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	1,00	R\$ 131,66	R\$ 169,61	R\$ 169,61		
11.3.14	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	2,00	R\$ 20,52	R\$ 26,44	R\$ 52,88		
11.3.15	CDHU	41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	UN	1,00	R\$ 62,07	R\$ 79,95	R\$ 79,95		
<b>11.4</b>			<b>ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>					<b>R\$ 8.020,02</b>		
11.4.1	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	4,00	R\$ 933,25	R\$ 1.202,21	R\$ 4.808,85		
11.4.2	CDHU	41.11.721	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W	UN	5,00	R\$ 417,49	R\$ 537,80	R\$ 2.689,02		
11.4.3	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	1,00	R\$ 98,28	R\$ 126,61	R\$ 126,61		
11.4.4	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	3,00	R\$ 75,62	R\$ 97,40	R\$ 292,20		
11.4.5	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	1,00	R\$ 80,22	R\$ 103,34	R\$ 103,34		
<b>12</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$ 50.200,29</b>		
<b>12.1</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>R\$ 50.200,29</b>		
12.1.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	219,00	R\$ 10,71	R\$ 13,79	R\$ 3.019,42		
12.1.2	CDHU	54.07.040	Passado em mosaico português	M2	118,77	R\$ 308,38	R\$ 397,25	R\$ 47.180,87		
<b>TOTAL sem BDI</b>								<b>R\$ 760.294,19</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL									
		ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: PRAÇA 9 DE ABRIL - FRENTE PARA RUA SÃO PAULO, S/Nº, CENTRO - CONCHAL/SP - CEP: 13835-049				BDI: 28,82%		BDI (EQUIPAMENTOS): 11,10%	
						COM DESONERAÇÃO		DATA BASE: FEV/2025	
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DE FEIRA PERMANENTE - "ESPAÇO DO ARTESÃO"							
ITEM/SUB ITEM	FONTE	COD. FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	
						TOTAL do BDI		R\$	214.705,81
						VALOR TOTAL com BDI		R\$	975.000,00

Taubaté, 15 de Outubro de 2025.

ECOFORT ENGENHARIA LTDA  
CNPJ. 28.339.368/0001-06