

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Minas Gerais

FIC 0,00681

Custo Unitário de Referência

abr/25

Produção da equipe

113,18 m³

4011275 Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,34	0,66	332,8408	83,1893	168,0708
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,00000	1,00	0,00	293,4142	107,0603	293,4142
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,97	0,03	257,4829	125,1535	253,5130
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,00000	0,79	0,21	264,9122	115,2555	233,4843
Custo horário total de equipamentos							948,4823
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,00000	h	21,4354		21,4354	
Custo horário total de mão de obra							21,4354
Custo horário total de execução							969,9177
Custo unitário de execução							8,5697
Custo do FIC							0,04990
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
6416039	Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h	1,00000	m³	95,7500		95,7500	
Custo total de atividades auxiliares							95,7500
Subtotal							103,1267
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
6416039	Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914652	2,20000	t	3,3800		7,4360
Custo unitário total de tempo fixo							7,4360
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
6416039	Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	2,20000	tkm	5914359	5914374	5914389	
Custo unitário total de transporte							
Custo unitário direto total							110,56

Obs.