



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO**

**PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA**

**OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MATÃO -SP**

**DEMANDA: .091052**

**END.: ALAMEDA DA SAUDE (ENTRE AVENIDA DR LAERTE TARALLO MENDES ATÉ AVENIDA JOSÉ DA COSTA FILHO + 162,00 m SENTIDO CENTRO BAIRRO), RUA SILVIO MOREIRA MELO ENTRE A RUA PHILOMENA CIORLINO COM A RUA LINO TREVISAN- RESIDENCIAL MONTE CARLO, RUA PHILOMENA CIORLINO ENTRE A RUA LINO TREVISAN COM A RUA SILVIO MOREIRA MELO- RESIDENCIAL MONTE CARLO E RUA SILVINO CAMPI ENTRE A RUA PHILOMENA CIORLINO COM A RUA LINO TREVISAN- RESIDENCIAL MONTE CARLO.**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

Com desoneração		NÃO	BDI = 25,00%	
BOLETIM 197 CDHU ABRIL/2025				

Item	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.731,09
1.1	CDHU	02.08.040	PLACA DA OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	m2	6,00	384,32	480,40	2.882,40
1.2	CDHU	01.20.280	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	m2	12.385,62	0,18	0,23	2.848,69
2.0		2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO ESPESSURA FINAL APÓS COMPACTAÇÃO 3CM					603.647,87
2.1	CDHU	54.01.410	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	m2	12.385,62	0,74	0,93	11.518,63
2.2	CDHU	54.03230	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	12.385,62	6,46	8,08	100.075,81
2.3	PRÓPRIO	01	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE C.B.U.Q.	m3	371,57	1.059,41	1.324,26	492.053,43
3.0		3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					9.665,07
3.1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m2	296,93	26,04	32,55	9.665,07
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>RS\$ 619.044,03</b>

JEAN FRANCHI

AMICI:26016505838

TÉCNICO RESPONSÁVEL: JEAN FRANCHI AMICI

CREA nº: 5062627333

Assinado de forma digital por JEAN FRANCHI AMICI:26016505838  
 Dados: 2025.05.28 15:06:07 -03'00'







PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

### Planilha de Detalhamento do BDI

Referencial de Custos	C.D.H.U. ABRIL/2025			
Demanda	091052			
Objeto	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS			
Município	MATÃO-SP			
Tipo de Obra	Fornecimento de materiais e equipamentos			
Contribuição Previdenciária	Orçamento com a desoneração prevista no art. 3º			
Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
(A/C) - Administração Central	3,80	Min.	Med.	Max.
(S) - (G) - Seguro e Garantia	0,31	1,50	3,45	4,49
(R) - Risco	0,56	0,30	0,48	0,82
(D/F) - Despesas Financeiras	1,02	0,56	0,85	0,89
(L) - Lucro	6,22	0,85	0,85	1,11
(I-I) - PIS	0,65	3,50	5,11	6,22
(I-I) - COFINS	3,00	0,65	0,65	0,65
(I-I) - ISS	2,00	3,00	3,00	3,00
(I-I) - Contrib. Previdenciária	4,50	2,00	2,00	5,00
BDI Adotado	25,00	$BDI = \frac{(1 + A + I + S + G + R + D + F + L + P + C + O + F + I + S + C + P) \times (1 + I)}{(1 - I)} - 1$		

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013		Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado, Acórdão TCU 2622/2013		
BDI desconsiderando a parcela (I-I) contribuição previdenciária	16,80	11,10	14,02	16,80

### DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de MATÃO-SP, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 2% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo Referencial de Custos C.D.H.U. ABRIL/2025

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador C.D.H.U. ABRIL/2025.

JEAN FRANCHI AMICL36016505838	Assinatura eletrônica digital por: 05/05/2025 AMICL36016505838 Data: 05/05/2025	Nº ART 2620241805426
ENGR. JEAN FRANCHI AMICI CREA Nº 5062627333		05/05/2025
		Data

WELLESTON HELIO PROENÇA - CONTADOR CRC: 18P323312/O-0	05/05/2025
	Data



Assinado com senha por: APARECIDO FERRARI - 29/05/2025 às 15:00:16  
Documento N°: 3787573A4922030 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/3787573A4922030>



SGRICAP2025052415DM