

RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

FONE: 4448.0802 - 95658.4659 – 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 – FREGUESIA DO Ó – SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

À Prefeitura do Município de Piracaia
Secretaria de Administração
At.: Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Piracaia
Protocolo nº 15.474
Processo nº
Data 12/12/2022

Ref.: Tomada de Preço 23/2022 – Processo administrativo 40.544/2021


GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.503.945/0001-01, com sede à Rua Cajati nº 142 – Freguesia do Ó, São Paulo/SP, neste ato representada por Glaucio Antonio Infanti Junior, brasileiro, engenheiro civil, separado, portador do RG. Nº16.995.845/0, inscrito no CPF de nº 132.376.518-26, residente e domiciliado na Rua Vereador João Cardoso nº 1.075 – Jardins – Cajamar/SP, respeitosamente vem à presença de V.Sas. manifestar tempestivamente **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra o Julgamento da Comissão Permanente de Licitação, da Proposta Comercial – Envelope nº 2 no processo licitatório em referência, de acordo com as razões a seguir expostas.

1. A Comissão de Licitação considerou que nossa empresa, GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP não atendeu ao subitem 3.1.1 "i" (valores situados abaixo de 70% da planilha baseada no Anexo IV do Edital sem composição analítica dos preços unitários);
2. Vejamos algumas considerações da lei e jurisprudências com relação ao caso:

"A desclassificação por inexecutabilidade não se dará de forma sumária, em todos os casos será oportunizado ao licitante à comprovação da executabilidade do preço ofertado, considerando aquele praticado no mercado". (TCU – Plenário – Acórdão 1695/2019).

No entendimento do Tribunal de Contas da União, a exclusão do certame de proposta passível de demonstração de executabilidade constitui falta grave, visto que os fatores externos que oneram a produção incidem de maneira diferente sobre cada empresa, a depender da situação empresarial, facilidades ou dificuldades que permeiam nas negociações.

Trata-se, ainda, de assegurar o cumprimento do interesse público com economia de recursos. Uma vez que o equívoco pode não ser na proposta baixa do licitante, mas, sim, na estimativa elaborada pela Administração.



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

FONE: 4448.0802 - 95658.4659 – 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 – FREGUESIA DO Ó – SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

1. Nos termos da jurisprudência do TCU, não cabe ao pregoeiro ou a comissão de licitação declarar a inexecutabilidade da proposta da licitante, mas facultar aos participantes do certame a possibilidade de comprovarem a executabilidade das suas propostas. Acórdão 559/2009 Primeira Câmara (Sumário)

2. O juízo sobre a inexecutabilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da proposta, no entanto, admite exceções quando os itens impugnados possuem custo total materialmente relevante e são essenciais para a boa execução do objeto licitado, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a executabilidade da sua proposta (art. 48, inciso II e § 1º, alínea “b”, da Lei 8.666/1993) Acórdão 1850/2020 Plenário.

3. A desclassificação de proposta por inexecutabilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios previamente publicados, e deve ser franqueada oportunidade de o licitante defender sua proposta e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, nos termos e condições exigidos pelo instrumento convocatório, antes de ter sua proposta desclassificada. Acórdão 1079/2017 Plenário.

4. Além disso, à época dos fatos já era pacífica a jurisprudência desta Corte sobre a matéria (Acórdãos 589/2009-2ª Câmara, 1679/2008-Plenário, 1616/2008-Plenário, 294/2008-Plenário, 287/2008-Plenário, 141/2008-Plenário, 2078/2007-2ª Câmara, 697/2006-Plenário e 612/2014-1ª Câmara), que foi consolidada na Súmula 262, de 01/12/2010: “O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexecutabilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a executabilidade da sua proposta”.

Publicado em 31 de Maio de 2021

Colaborou Dr. Ariosto Mila Peixoto, advogado especializado em licitações e contratos administrativos, no escritório AMP Advogados).

A SÚMULA 262 DO TCU: “O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexecutabilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a executabilidade da sua proposta.

Fundamento legal:


- Constituição Federal, art 37, inciso XXI;

- Lei nº 8.666/1993, art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”.

Precedentes:

- Acórdão nº 589/2009

- 2ª Câmara, Sessão de 03/03/2009, Ata nº 05/2009, Proc. Nº 030.159/2008-0, in DOU de 06/03/2009



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

FONE: 4448.0802 - 95658.4659 – 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 – FREGUESIA DO Ó – SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

-Acórdão nº 1679/2008

- Plenário, Sessão de 13/08/2008, Ata nº 32/2008, Proc. Nº 014.804.2007-2, in DOU de 18/0/2008

- Acórdão nº 1616/2008

- Plenário, Sessão de 13/08/2008, Ata nº 32/2008, Proc nº 010.729/2005-1, in DOU de 18/08/2008

- Acórdão nº 294/2008

- Plenário, Sessão de 27/02/2008, Ata nº 05/2008, Proc. Nº 028.145/2007-9, in DOU de 03/03/2008

- Acórdão nº 287/2008

- Plenário, Sessão de 27/02/2008, Ata nº 05/2008, Proc. Nº 012.872/2007-3, in DOU de 03/03/2008

- Acórdão nº 141/2008

- Plenário, Sessão de 13/02/2008, Ata nº 03/2008, Proc. Nº 025.507/2007-6, in DOU de 15/02/2008

- Acórdão nº 2078/2007

- 2ª Câmara, Sessão de 07/08/2007, Ata nº 27/2007, Proc. Nº 017.597/2006-0, in DOU de 09/08/2007

- Acórdão nº 697/2006

- Plenário, Sessão de 10/05/2006, Ata nº 18/2006, Proc. Nº 019.054/2005-7, in DOU de 15/05/2006

- Acórdão nº 612/2004,`


- Primeira Câmara, Sessão de 30/03/2004, Ata nº 18/2004, Proc. Nº 001.304/2003-5, in DOU de 08/04/2004

Dados de aprovação:

-Acórdão nº 3240

- TCU, Plenário, 01/12/2010

3. Assim, no sentido de comprovarmos a total exequibilidade de nossa proposta, encaminhamos abaixo e em anexo, a Composição de Preço Unitário dos itens da planilha de serviço.



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP


FONE: 4448.0802 - 95658.4659 - 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG				R\$ 13,84
Fornecimento de aço ASTM-A 36, sem pintura, para estrutura metálica	KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 10,15	
Serralheiro	H	0,11	R\$ 21,00	R\$ 2,31	
Ajudante serralheiro	H	0,11	R\$ 12,50	R\$ 1,38	
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2				R\$ 92,20
Serralheiro	H	0,40	R\$ 21,00	R\$ 8,40	
Ajudante serralheiro	H	0,40	R\$ 12,50	R\$ 5,00	
Incho de 1/4" com porca e arruela, 550 mm	UN	3,00	R\$ 0,10	R\$ 0,30	
Calço plástico para telha ondulada, 18 mm	UN	3,00	R\$ 0,50	R\$ 1,50	
Telha em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR-17 da Pefilor, L17,5 da Eucatex, MBP 17,5 da MBP ou equivalente	M2	1,15	R\$ 55,00	R\$ 77,00	
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	m	1,00	R\$ 92,20		R\$ 92,20
Serralheiro	H	0,40	R\$ 21,00	R\$ 8,40	
Ajudante serralheiro	H	0,40	R\$ 12,50	R\$ 5,00	
Gancho de 1/4" com porca e arruela, 550 mm	UN	3,00	R\$ 0,10	R\$ 0,30	
Calço plástico para telha ondulada, 18 mm	UN	3,00	R\$ 0,50	R\$ 1,50	
Telha em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR-17 da Pefilor, L17,5 da Eucatex, MBP 17,5 da MBP ou equivalente	M2	1,15	R\$ 55,00	R\$ 77,00	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE - COTAÇÃO	PÇ	1,00			R\$ 2.450,00
3B TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE	PÇ	1,00	R\$ 2.200,00		
Mão de obra instalação de tabela de basquete	dia	1,00	R\$ 250,00		
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M				R\$ 15,59
Eletricista	H	0,10	R\$ 21,00	R\$ 2,10	
Ajudante eletricista	H	0,10	R\$ 12,50	R\$ 1,25	
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1,02	R\$ 12,00	R\$ 12,24	
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG				R\$ 9,99
Ferreiro/armador	H	0,04	R\$ 21,00	R\$ 0,84	
Ajudante de ferreiro	H	0,03	R\$ 12,50	R\$ 1,00	
Aço CA-50-A SMD bitolas	KG	1,10	R\$ 7,00	R\$ 7,70	



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP


FONE: 4448.0802 - 95658.4659 - 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Arame recozido nº 18 BWG	KG	0,03	R\$ 15,00	R\$ 0,45		
CANTEIRO DE OBRA	m2	15,00				R\$ 80,00
CONTEINER 6 X 2,50	MÊS	4,00	R\$ 300,00			
Eletroduto de PVC rígido roscável de 40MM - com acessórios	M					R\$ 32,25
Eletricista	H	0,70	R\$ 21,00	R\$ 14,70		
Ajudante eletricista	H	0,70	R\$ 12,50	R\$ 8,75		
Eletroduto de PVC rígido roscável de 38mm (1 1/4')	M	1,10	R\$ 8,00	R\$ 8,80		
CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M					R\$ 197,30
Encanador	H	0,50	R\$ 21,00	R\$ 10,50		
Ajudante de encanador	H	1,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50		
Tubo em ferro fundido para esgoto, linha SMU de 100mm	M	1,05	R\$ 166,00	R\$ 174,30		
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M - COTAÇÃO	M	1,00	R\$ 99,80			R\$ 99,80
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1' - com acessórios	M					R\$ 40,57
Eletricista	H	0,70	R\$ 21,00	R\$ 14,70		
Ajudante eletricista	H	0,70	R\$ 12,50	R\$ 8,75		
Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1' - NBR6323	M	1,05	R\$ 16,30	R\$ 17,12		
Tubo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M					R\$ 31,91
Eletricista	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 2,10		
Ajudante eletricista	H	0,15	R\$ 12,50	R\$ 1,25		
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1,02	R\$ 28,00	R\$ 28,56		
CUMEEIRA AÇO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATÉ 40MM	M					R\$ 90,70
Serralheiro	H	0,40	R\$ 21,00	R\$ 8,40		
Ajudante serralheiro	H	0,40	R\$ 12,50	R\$ 5,00		
Gancho de 1/4' com porca e arruela, 550 mm	UN	3,00	R\$ 0,10	R\$ 0,30		
CUMEEIRA AÇO PINTADA, PERFIL OND/TRAP, E=0,65MM E H ATÉ 40 MM	M	1,15	R\$ 55,00	R\$ 77,00		
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1				R\$ 331,33



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP


FONE: 4448.0802 - 95658.4659 - 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Pedreiro	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 3,15	
Servente	H	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00	
Concreto fck=25MPa	m3	1,1	R\$ 275,00	R\$ 302,50	
Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,43	R\$ 1,59	R\$ 0,68	
QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) - COTAÇÃO	PÇ	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
APUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M2				R\$ 71,38
Carpinteiro	H	0,8	R\$ 21,00	R\$ 16,80	
Ajudante de carpinteiro	H	0,8	R\$ 12,50	R\$ 10,00	
Pedreiro	H	0,112	R\$ 21,00	R\$ 2,35	
Pintor	H	0,315	R\$ 21,00	R\$ 6,62	
Ajudante de pintor	H	0,28	R\$ 12,50	R\$ 3,50	
Pontaletes de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	M	1,58	R\$ 7,00	R\$ 11,06	
Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m	M2	0,55	R\$ 27,30	R\$ 15,02	
Preço diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	0,15	R\$ 23,00	R\$ 3,45	
Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente	L	0,175	R\$ 14,80	R\$ 2,59	
Limpeza da obra	M2				R\$ 8,75
Servente	H	0,7	R\$ 12,50	R\$ 8,75	
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2				R\$ 14,35
Pintor	H	0,3	R\$ 21,00	R\$ 6,30	
Ajudante de pintor	H	0,2	R\$ 12,50	R\$ 2,50	
Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	UN	0,3	R\$ 2,67	R\$ 0,80	
Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	L	0,24	R\$ 10,55	R\$ 2,53	
Tinta latex PVA anti-mofo; ref. Coralmur da Coral, Premium ou equivalente	L	0,15	R\$ 14,80	R\$ 2,22	
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M				R\$ 56,72
Encanador	H	0,5	R\$ 21,00	R\$ 10,50	
Ajudante de encanador	H	0,4	R\$ 12,50	R\$ 5,00	
Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	M	1,3	R\$ 27,50	R\$ 35,75	
Solução limpadora para PVC	L	0,046	R\$ 50,00	R\$ 2,30	



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP


FONE: 4448.0802 - 95658.4659 – 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 – FREGUESIA DO Ó – SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Anel borracha para tubo PVC 100mm (4')	UN	1	R\$ 1,90	R\$ 1,90		
Lubrificante para anel de neoprene	KG	0,023	R\$ 55,00	R\$ 1,27		
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M2					R\$ 67,82
Pedreiro	H	0,63	R\$ 21,00	R\$ 13,23		
Servente	H	0,88	R\$ 12,50	R\$ 11,00		
Cimento CP II-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	4,67	R\$ 0,70	R\$ 3,27		
Cal hidratada (saco de 20 kg)	KG	4,67	R\$ 0,84	R\$ 3,92		
Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	M3	0,03	R\$ 140,00	R\$ 4,20		
Tijolo comum maciço	UN	71,55	R\$ 0,45	R\$ 32,20		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA INCLUSO SUPORTE DE MADEIRA	M2	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00		R\$ 250,00
Forma em madeira comum para fundação	M2					R\$ 56,40
Carpinteiro	H	1,3	R\$ 21,00	R\$ 27,30		
Ajudante de carpinteiro	H	1,3	R\$ 12,50	R\$ 16,25		
Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	M	0,5	R\$ 3,20	R\$ 1,60		
Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	M2	0,3	R\$ 10,00	R\$ 3,00		
Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	0,15	R\$ 23,00	R\$ 3,45		
Desmoldante para formas	L	0,4	R\$ 12,00	R\$ 4,80		
Projeto executivo de arquitetura em formato A0	UN					R\$ 1.695,00
Arquiteto junior	H	56,5	R\$ 30,00	R\$ 1.695,00		
ARRAMA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN					R\$ 88,54
haste de aterramento 5/8 x 2,40 mt	M	1	R\$ 55,12	R\$ 55,12		
caixa inspeção para aterramento com tampa de concreto	PC	1	R\$ 33,42	R\$ 33,42		
CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO - COTAÇÃO	UN	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00		R\$ 380,00
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	1				R\$ 202,50
Eletricista	H	1,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00		
Ajudante eletricista	H	1,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50		
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	PC	1,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00		



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS


GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

FONE: 4448.0802 - 95658.4659 - 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL - COTAÇÃO	UN	1	R\$ 637,00	R\$ 637,00		R\$ 637,00
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM	UN	1				R\$ 118,11
Eletricista	H	0,31	R\$ 21,00	R\$ 6,51		
Ajudante eletricista	H	0,31	R\$ 12,50	R\$ 3,88		
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM	PC	1,00	R\$ 107,72	R\$ 107,72		
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,1				R\$ 345,63
Pedreiro	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 3,15		
Servente	H	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00		
Concreto Grauth da Vedacit ou equivalente	KG	180	R\$ 1,76	R\$ 316,80		
Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,43	R\$ 1,59	R\$ 0,68		
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2					R\$ 15,00
Servente	H	0,4	R\$ 12,50	R\$ 5,00		
Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente	L	0,5	R\$ 20,00	R\$ 10,00		
PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA - COTAÇÃO	UN	1	R\$ 296,00	R\$ 296,00		R\$ 296,00
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3					R\$ 31,25
Servente	H	2,5	R\$ 12,50	R\$ 31,25		
..MOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3					R\$ 159,94
Servente	H	11	R\$ 12,50	R\$ 137,50		
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW	H	11,00	R\$ 2,04	R\$ 22,44		
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação HEPR 70°C	M					R\$ 1,75
Eletricista	H	0,04	R\$ 21,00	R\$ 0,84		
Ajudante eletricista	H	0,04	R\$ 12,50	R\$ 0,50		
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C	M	1,02	R\$ 0,40	R\$ 0,41		
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M					R\$ 10,06
Pedreiro	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 3,15		
Servente	H	0,1	R\$ 12,50	R\$ 1,25		



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP


FONE: 4448.0802 - 95658.4659 - 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Concreto fck=30MPa	m3	0,02	R\$ 275,00	R\$ 5,50		
Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,1	R\$ 1,59	R\$ 0,16		
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	M	60				R\$ 140,34
Pintor	H	0,034	R\$ 21,00	R\$ 0,71		
Ajudante de pintor	H	0,03	R\$ 12,50	R\$ 0,38		
Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltraffic 611 da Glob	L	0,025	R\$ 50,00	R\$ 1,25		
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	M	115				R\$ 268,99
Pintor	H	0,034	R\$ 21,00	R\$ 0,71		
Ajudante de pintor	H	0,03	R\$ 12,50	R\$ 0,38		
Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltraffic 611 da Glob	L	0,025	R\$ 50,00	R\$ 1,25		
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	M	150				R\$ 350,85
Pintor	H	0,034	R\$ 21,00	R\$ 0,71		
Ajudante de pintor	H	0,03	R\$ 12,50	R\$ 0,38		
Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltraffic 611 da Glob	L	0,025	R\$ 50,00	R\$ 1,25		
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	PÇ					R\$ 202,41
Eletricista	H	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00		
Ajudante eletricista	H	1	R\$ 12,50	R\$ 12,50		
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	PÇ	1	R\$ 168,91	R\$ 168,91		
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	PÇ					R\$ 58,52
Eletricista	H	0,3	R\$ 21,00	R\$ 6,30		
Ajudante eletricista	H	0,3	R\$ 12,50	R\$ 3,75		
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	PÇ	1	R\$ 48,47	R\$ 48,47		
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE E CABO/CABO	PÇ					R\$ 35,75
Eletricista	H	0,5	R\$ 21,00	R\$ 10,50		
Ajudante eletricista	H	0,5	R\$ 12,50	R\$ 6,25		
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	PÇ	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00		



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP


FONE: 4448.0802 - 95658.4659 – 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 – FREGUESIA DO Ó – SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
CONEXAO EXOTERMICA CABO/ESTRUT METALICA	PÇ					R\$ 28,05
Eletricista	H	0,3	R\$ 21,00	R\$ 6,30		
Ajudante eletricista	H	0,3	R\$ 12,50	R\$ 3,75		
CONEXAO EXOTERMICA CABO/ESTRUT METALICA	PÇ	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00		
PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	PÇ					R\$ 61,28
Eletricista	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 3,15		
Ajudante eletricista	H	0,25	R\$ 12,50	R\$ 3,13		
Tomada simples 11/220V em condutele 3/4"	pç	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00		
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	PÇ					R\$ 9,85
Eletricista	H	0,1	R\$ 21,00	R\$ 2,10		
Ajudante eletricista	H	0,1	R\$ 12,50	R\$ 1,25		
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	pç	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50		
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	PÇ					R\$ 8,01
Eletricista	H	0,1	R\$ 21,00	R\$ 2,10		
Ajudante eletricista	H	0,1	R\$ 12,50	R\$ 1,25		
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	pç	1	R\$ 4,66	R\$ 4,66		
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	PÇ					R\$ 15,68
Eletricista	H	0,25	R\$ 21,00	R\$ 5,25		
Ajudante eletricista	H	0,25	R\$ 12,50	R\$ 3,13		
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X30A	PÇ	1	R\$ 7,30	R\$ 7,30		

4. Fica claro e cristalino, desta forma, que todos os nossos preços atendem a demanda do objeto da licitação e não há equívoco em declarar que a proposta comercial apresentada por esta empresa, GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR, é totalmente exequível;
5. Também foi declarado pela Comissão Permanente de Licitação que nossa empresa, GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP, não atendeu o item subitem 3.1.1 "e", valores apresentados no cronograma não apresentam correlação com os valores apresentados na planilha de preços unitários da proposta.



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

FONE: 4448.0802 - 95658.4659 – 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 – FREGUESIA DO Ó – SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

6. Conforme Decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS nº 5.418/DF temos que: “Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com toda obra”

Assim como em Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 5ª Edição, Dialética, 1998, pg. 436: “Não basta comprovar a existência de defeito. É imperioso verificar se a gravidade do vício é suficientemente séria, especialmente em face da dimensão do interesse público. Admite-se, afinal, a aplicação do princípio de que o rigor extremo na interpretação da lei e do edital pode conduzir à extrema injustiça ou ao comprometimento da satisfação do interesse público”

7. Assim, Entendemos, que se trata de erro formal e/ou material, que não invalida ou vicia o documento, pois é claro e evidente que todos os valores totais do Cronograma apresentado são idênticos aos totais da Planilha de Serviço. Pode-se observar que os valores parciais do ITEM 04 – COBERTURA – DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL - BAIRRO VILA DOS PEREIRAS, 05 a 08 estão em dissonância ao total em função de erro de cálculo por problema de fórmula do programa EXCEL.

Bastando assim, a correção da fórmula para resolver a questão, pois os valores totais não são alterados, validando pela circunstância e contexto, nossa proposta, independente do equívoco.


ANTES

25%	25%	25%	25%	100%
R\$ 58.721,18	R\$ 58.721,18	R\$ 58.721,18	R\$ 58.721,18	R\$ 221.716,94

DEPOIS

25%	25%	25%	25%	100%
R\$ 55.429,23	R\$ 55.429,23	R\$ 55.429,23	R\$ 55.429,23	R\$ 221.716,94

Segue abaixo e em anexo, o cronograma em sua forma correta e totalmente relacionado à nossa proposta comercial



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

FONE: 4448.0802 - 95658.4659 – 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 – FREGUESIA DO Ó – SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01


CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA										
OBRA: Construção das coberturas das quadras no Bairro do Pião e na Vila Pereira										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
		MESES 1	MESES 2	MESES 3	MESES 4	MESES 5	MESES 6	MESES 7	MESES 8	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL - BAIRRO DO PIÃO										
1	PROJETOS	100% R\$ 2.166,34								100% R\$ 2.166,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 12.594,74								100% R\$ 12.594,74
3	PINTURA EXTERNA	100% R\$ 2.470,23								100% R\$ 2.470,23
4	COBERTURA	25% R\$ 66.631,86	25% R\$ 66.631,86	25% R\$ 66.631,86	25% R\$ 66.631,86					100% R\$ 251.585,73
5	LIMPEZA FINAL					100% R\$ 2.472,22				100% R\$ 2.472,22
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL - BAIRRO VILA DOS PEREIRAS										
1	PROJETOS				100% R\$ 2.166,34					100% R\$ 2.166,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				100% R\$ 10.248,73					100% R\$ 10.248,73
3	PINTURA EXTERNA				100% R\$ 1.578,72					100% R\$ 1.578,72
4	COBERTURA					25% R\$ 55.429,23	25% R\$ 55.429,23	25% R\$ 55.429,23	25% R\$ 55.429,23	100% R\$ 221.716,94
5	LIMPEZA FINAL								100% R\$ 2.303,66	100% R\$ 2.303,66
TOTAL		R\$ 83.863,17	R\$ 66.631,86	R\$ 66.631,86	R\$ 80.625,65	R\$ 57.901,45	R\$ 55.429,23	R\$ 55.429,23	R\$ 57.732,89	R\$ 589.303,66

11 de Novembro de 2022

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR
PROPRIETÁRIO E RESP. TÉCNICO

É da Lei que nos casos em que for constatado erro formal ou material na licitação, o agente público responsável pelo processo licitatório deve exercer a prerrogativa administrativa de suprir essas falhas, desde que não alterem as informações relevantes da proposta.

A correção das incoerências está embasada no Decreto Federal 5450 de 2005 que privilegia os princípios da competitividade, eficiência e razoabilidade.



RIUSCITA

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

FONE: 4448.0802 - 95658.4659 – 95395.0566

RUA CAJATI nº 142 – FREGUESIA DO Ó – SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

Assim sendo, consoantes no intuito de a administração manter a competitividade do certame, a segurança da contratação e aprovar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, no caso a Prefeitura Municipal, pois a diferença para a 2ª colocada é da importância considerável de R\$ 66.959,61, prejudicando assim o erário público, nos termos da lei, à vista do exposto, respeitosamente, pede-se digna-se essa Comissão a receber o presente RECURSO ADMINISTRATIVO em seu efeito.

Não obstante, eventual improvimento ao presente recurso, será objeto de discussão judicial, via Mandado de Segurança, eis que não nos conformaremos com a decisão, caso seja aceito o recurso da reclamante.

É o que se espera como reflexo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade dessa Instituição.

Termos em que
Pede deferimento

São Paulo, 12 de Dezembro de 2022


DIRETOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO
GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR
RG.: 16.995.845
CREA: 0601934956

CADE TURÍSTICA DE PIRACAIA



OBRA: Construção das coberturas das quadras no Bairro do Pião e na Vila Pereiras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL
	30	30	30	30	30	30	30	30	240
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL - BAIRRO DO PIÃO									
1	PROJETOS	100%							100%
		R\$ 2.166,34							R\$ 2.166,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%							100%
		R\$ 12.594,74							R\$ 12.594,74
3	PINTURA EXTERNA	100%							100%
		R\$ 2.470,23							R\$ 2.470,23
4	COBERTURA	25%	25%	25%	25%				100%
		R\$ 66.631,86	R\$ 66.631,86	R\$ 66.631,86	R\$ 66.631,86				R\$ 251.585,73
5	LIMPEZA FINAL								100%
									R\$ 2.472,22
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL - BAIRRO VILA DOS PEREIRAS									
1	PROJETOS	100%							100%
		R\$ 2.166,34							R\$ 2.166,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%							100%
		R\$ 10.248,73							R\$ 10.248,73
3	PINTURA EXTERNA	100%							100%
		R\$ 1.578,72							R\$ 1.578,72
4	COBERTURA	25%	25%	25%	25%				100%
		R\$ 55.429,23	R\$ 55.429,23	R\$ 55.429,23	R\$ 55.429,23				R\$ 221.716,94
5	LIMPEZA FINAL								100%
									R\$ 2.303,66
TOTAL									
		R\$ 83.863,17	R\$ 66.631,86	R\$ 66.631,86	R\$ 80.625,65	R\$ 57.901,45	R\$ 55.429,23	R\$ 55.429,23	R\$ 57.732,89
									R\$ 509.303,66

11 de Novembro de 2022

Glauco Antonio Infante Jr.
 GLAUCIO ANTONIO INFANTE JUNIOR
 PROPRIETÁRIO E RESP. TÉCNICO



RIUSCITÁ

SERVIÇO DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CÍVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

CNPJ: 44.443.050/02 - 950034839 - 950034839

RUA CAVALARI Nº 142 - FLORESTA DO O - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 15.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura					KG					R\$ 13,84
Fornecimento de aço ASTM-A 36, sem pintura, para estrutura metálica					KG	1,00	R\$ 11,00	R\$ 10,15		
Serralheiro					H	0,11	R\$ 21,00	R\$ 2,31		
Ajudante serralheiro					H	0,11	R\$ 12,50	R\$ 1,38		
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm					M2					R\$ 92,20
Serralheiro					H	0,40	R\$ 21,00	R\$ 8,40		
Ajudante serralheiro					H	0,40	R\$ 12,50	R\$ 5,00		
Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm					UN	3,00	R\$ 0,10	R\$ 0,30		
Calço plástico para telha ondulada, 18 mm					UN	3,00	R\$ 0,50	R\$ 1,50		
Telha em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR-17 da Pefilor, L17,5 da Eucatex, MBP 17,5 da MBP ou equivalente					M2	1,15	R\$ 55,00	R\$ 77,00		
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA					m					R\$ 92,20
Serralheiro					H	0,40	R\$ 21,00	R\$ 8,40		
Ajudante serralheiro					H	0,40	R\$ 12,50	R\$ 5,00		
Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm					UN	3,00	R\$ 0,10	R\$ 0,30		
Calço plástico para telha ondulada, 18 mm					UN	3,00	R\$ 0,50	R\$ 1,50		
Telha em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR-17 da Pefilor, L17,5 da Eucatex, MBP 17,5 da MBP ou equivalente					M2	1,15	R\$ 55,00	R\$ 77,00		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE - COTAÇÃO					PÇ	1,00				R\$ 2.450,00
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE					PÇ	1,00	R\$ 2.200,00			
Mão de obra instalação de tabela de basquete					dia	1,00	R\$ 250,00			

RIUSCITÁ

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

INSC: 44488600 - 95 97 4459 - 50 03006

PLUA: CAJATI Nº 347 - TRILUFIA DO O - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 13.503.965/0001-03

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Cabo de cobre flexível de 25 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M						R\$ 15,59
Eletricista	H	0,10	R\$ 21,00		R\$ 2,10		
Ajudante eletricista	H	0,10	R\$ 12,50		R\$ 1,25		
Cabo de cobre flexível de 25 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	1,02	R\$ 12,00		R\$ 12,24		
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG						R\$ 9,99
Ferro/armorador	H	0,04	R\$ 21,00		R\$ 0,84		
Ajudante de ferro	H	0,08	R\$ 12,50		R\$ 1,00		
Aço CA-50-A \$MD bitolas	KG	1,10	R\$ 7,00		R\$ 7,70		
Arame recozido nº 18 BWG	KG	0,03	R\$ 15,00		R\$ 0,45		
CANTEIRO DE OBRA	m2	15,00					R\$ 80,00
CONTAINER 6 X 2,50	MÊS	4,00	R\$ 300,00				
Eletroduto de PVC rígido roscável de 40MM - com acessórios	M						R\$ 32,25
Eletricista	H	0,70	R\$ 21,00		R\$ 14,70		
Ajudante eletricista	H	0,70	R\$ 12,50		R\$ 8,75		
Eletroduto de PVC rígido roscável de 38mm (1 1/4")	M	1,10	R\$ 8,00		R\$ 8,80		
CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M						R\$ 197,30
Encanador	H	0,50	R\$ 21,00		R\$ 10,50		
Ajudante de encanador	H	1,00	R\$ 12,50		R\$ 12,50		
Tubo em ferro fundido para esgoto, linha SMU de 100mm	M	1,05	R\$ 166,00		R\$ 174,30		
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M - COTAÇÃO	M	1,00	R\$ 99,80				R\$ 99,80

RIUSCITÁ

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP


CPF: 14.496.000 - 25.01.0009 - 90.000.000

RUA CAJATI Nº 142 - BRUNETTA, E.O. - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 17.502.045/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
Eletróduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1' - com acessórios	M					R\$ 40,57
Elétrica	H	0,70	R\$ 21,00	R\$ 14,70		
Ajudante elétrica	H	0,70	R\$ 12,50	R\$ 8,75		
Eletróduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1' - NBR6323	M	1,05	R\$ 16,30	R\$ 17,12		
Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M					R\$ 31,91
Elétrica	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 2,10		
Ajudante elétrica	H	0,15	R\$ 12,50	R\$ 1,25		
Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	1,02	R\$ 28,00	R\$ 28,56		
CUMEEIRA AÇO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M					R\$ 90,70
Serralheiro	H	0,40	R\$ 21,00	R\$ 8,40		
Ajudante serralheiro	H	0,40	R\$ 12,50	R\$ 5,00		
Gancho de 1/4" com porca e arruela, 550 mm	UN	3,00	R\$ 0,10	R\$ 0,30		
CUMEEIRA AÇO PINTADA, PERFIL OND/TRAP, E=0,65MM E H ATÉ 40 MM	M	1,15	R\$ 55,00	R\$ 77,00		
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1				R\$ 331,33
Pedreiro	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 3,15		
Servente	H	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00		
Concreto fck=25MPA	m3	1,1	R\$ 275,00	R\$ 302,50		
Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,43	R\$ 1,59	R\$ 0,68		
QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) - COTAÇÃO	PÇ	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00		R\$ 900,00
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M2					R\$ 71,38



RIUSCITÁ

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

RUIM 149483000 - 11.011.0000 - 00.000.000

RUA CAJATI Nº 143 - FLORESTA DO L - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 17.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Carpinteiro	H	0,8	R\$ 21,00	R\$ 16,80	
Ajudante de carpinteiro	H	0,8	R\$ 12,50	R\$ 10,00	
Pedreiro	H	0,112	R\$ 21,00	R\$ 2,35	
Pintor	H	0,315	R\$ 21,00	R\$ 6,62	
Ajudante de pintor	H	0,28	R\$ 12,50	R\$ 3,50	
Pontaletes de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	M	1,58	R\$ 7,00	R\$ 11,06	
Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m	M2	0,55	R\$ 27,30	R\$ 15,02	
Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	0,15	R\$ 23,00	R\$ 3,45	
Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente	L	0,175	R\$ 14,80	R\$ 2,59	
Limpeza da obra	M2				R\$ 8,75
Servente	H	0,7	R\$ 12,50	R\$ 8,75	
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2				R\$ 14,35
Pintor	H	0,3	R\$ 21,00	R\$ 6,30	
Ajudante de pintor	H	0,2	R\$ 12,50	R\$ 2,50	
Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	UN	0,3	R\$ 2,67	R\$ 0,80	
Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	L	0,24	R\$ 10,55	R\$ 2,53	
Tinta latex PVA anti-mofo; ref. Coral e Suvinil ou equivalente	L	0,15	R\$ 14,80	R\$ 2,22	
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M				R\$ 56,72
Encanador	H	0,5	R\$ 21,00	R\$ 10,50	
Ajudante de encanador	H	0,4	R\$ 12,50	R\$ 5,00	
Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	M	1,3	R\$ 27,50	R\$ 35,75	
Solução limpadora para PVC	L	0,046	R\$ 50,00	R\$ 2,30	
Anel borracha para tubo PVC 100mm (4')	UN	1	R\$ 1,90	R\$ 1,90	



RIUSCITÁ

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CÍVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

RUIM: 04.700.000/0001-90 - 08/09/2009 - 05/05/2016

RUA CAUATIM 142 - FRENTEIRA DO O - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 17.503.945/0001-0*

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Lubrificante para anel de neoprene	KG	0,023	R\$ 55,00	R\$ 1,27	
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M2				R\$ 67,82
Pedreiro	H	0,63	R\$ 21,00	R\$ 13,23	
Servente	H	0,88	R\$ 12,50	R\$ 11,00	
Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	KG	4,67	R\$ 0,70	R\$ 3,27	
Cal hidratada (saco de 20 kg)	KG	4,67	R\$ 0,84	R\$ 3,92	
Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	M3	0,03	R\$ 140,00	R\$ 4,20	
Tijolo comum maciço	UN	71,55	R\$ 0,45	R\$ 32,20	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA INCLUSO SUPORTE DE MADEIRA	M2	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Forma em madeira comum para fundação	M2				R\$ 56,40
Carpinteiro	H	1,3	R\$ 21,00	R\$ 27,30	
Ajudante de carpinteiro	H	1,3	R\$ 12,50	R\$ 16,25	
Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	M	0,5	R\$ 3,20	R\$ 1,60	
Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	M2	0,3	R\$ 10,00	R\$ 3,00	
Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	KG	0,15	R\$ 23,00	R\$ 3,45	
Desmoldante para formas	L	0,4	R\$ 12,00	R\$ 4,80	
Projeto executivo de arquitetura em formato A0	UN				R\$ 1.695,00
Arquiteto junior	H	56,5	R\$ 30,00	R\$ 1.695,00	
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN				R\$ 88,54
haste de aterramento 5/8 x 2,40 mt	M	1	R\$ 55,12	R\$ 55,12	
caixa inspeção para aterramento com tampa de concreto	PÇ	1	R\$ 33,42	R\$ 33,42	



RIUSCITÁ

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

PESSOAL FISCAL - 07/05/2005 - 05/05/2005

AV. CARLOS L. L. - 1412 - FLORESTA DO O - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 17.503.945/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		UN	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO - COTAÇÃO		UN	1			R\$ 380,00
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA		UN	1			R\$ 202,50
Eletricista		H	1,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	
Ajudante eletricista		H	1,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50	
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA		PÇ	1,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL - COTAÇÃO		UN	1	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 637,00
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM		UN	1			R\$ 118,11
Eletricista		H	0,31	R\$ 21,00	R\$ 6,51	
Ajudante eletricista		H	0,31	R\$ 12,50	R\$ 3,88	
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM		PÇ	1,00	R\$ 107,72	R\$ 107,72	
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO		M3	1,1			R\$ 345,63
Pedreiro		H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 3,15	
Servente		H	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00	
Concreto Grauth da Vedacit ou equivalente		KG	180	R\$ 1,76	R\$ 316,80	
Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320		H	0,43	R\$ 1,59	R\$ 0,68	
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA		M2				R\$ 15,00
Servente		H	0,4	R\$ 12,50	R\$ 5,00	
Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente		L	0,5	R\$ 20,00	R\$ 10,00	



RIUSCITÁ

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CÍVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

CPF: 444.000.002 - 05038-809 - 903500009

RUA CARLOS R. 143 - FLORESTA DO O - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 17.503.985/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA - COTAÇÃO	UN	1	R\$ 296,00	R\$ 296,00	R\$ 296,00
ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3				R\$ 31,25
Servente	H	2,5	R\$ 12,50	R\$ 31,25	
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3				R\$ 159,94
Servente	H	11	R\$ 12,50	R\$ 137,50	
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW	H	11,00	R\$ 2,04	R\$ 22,44	
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolamento HEPR 70°C	M				R\$ 1,75
Eletricista	H	0,04	R\$ 21,00	R\$ 0,84	
Ajudante eletricista	H	0,04	R\$ 12,50	R\$ 0,50	
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolamento PVC 70°C	M	1,02	R\$ 0,40	R\$ 0,41	
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M				R\$ 10,06
Pedreiro	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 3,15	
Servente	H	0,1	R\$ 12,50	R\$ 1,25	
Concreto fck=30MPa	m3	0,02	R\$ 275,00	R\$ 5,50	
Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,1	R\$ 1,59	R\$ 0,16	
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	M	60			R\$ 140,34
Pintor	H	0,034	R\$ 21,00	R\$ 0,71	
Ajudante de pintor	H	0,03	R\$ 12,50	R\$ 0,38	
Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltraffic 611 da GlobL	L	0,025	R\$ 50,00	R\$ 1,25	

RIUSCITÁ

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS

GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP

RUA: 4443, 1532 - JARDIM: 1532 - CIDADE: 1532

RUA: 4443, 1532 - JARDIM: 1532 - CIDADE: 1532

CNPJ: 15.503.945/0001-05

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO						R\$ 268,99
	M	115				
Pintor	H	0,034	R\$ 21,00	R\$ 0,71		
Ajudante de pintor	H	0,03	R\$ 12,50	R\$ 0,38		
Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltraffic 611 da Glol	L	0,025	R\$ 50,00	R\$ 1,25		
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE						R\$ 350,85
Pintor	M	150				
Ajudante de pintor	H	0,034	R\$ 21,00	R\$ 0,71		
Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltraffic 611 da Glol	L	0,025	R\$ 12,50	R\$ 0,38		
QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISIS.						R\$ 202,41
Eletricista	PÇ					
Ajudante eletricista	H	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00		
QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISIS.	H	1	R\$ 12,50	R\$ 12,50		
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A						R\$ 58,52
Eletricista	PÇ					
Ajudante eletricista	H	0,3	R\$ 21,00	R\$ 6,30		
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	H	0,3	R\$ 12,50	R\$ 3,75		
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE E CABO/CABO						R\$ 35,75
Eletricista	PÇ					
Ajudante eletricista	H	0,5	R\$ 21,00	R\$ 10,50		
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	H	0,5	R\$ 12,50	R\$ 6,25		
CONEXAO EXOTERMICA CABO/ESTRUT METALICA						R\$ 28,05
Eletricista	PÇ					
Ajudante eletricista	H	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00		
CONEXAO EXOTERMICA CABO/ESTRUT METALICA	PÇ					

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Eletricista	H	0,3	R\$ 21,00	R\$ 6,30		
Ajudante eletricista	H	0,3	R\$ 12,50	R\$ 3,75		
CONEXAO EXOTERMICA CABO/ESTRUT METALICA	PÇ	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00		
PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	PÇ					R\$ 61,28
Eletricista	H	0,15	R\$ 21,00	R\$ 3,15		
Ajudante eletricista	H	0,25	R\$ 12,50	R\$ 3,13		
Tomada simples 11/220V em condutele 3/4"	pç	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00		
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	PÇ					R\$ 9,85
Eletricista	H	0,1	R\$ 21,00	R\$ 2,10		
Ajudante eletricista	H	0,1	R\$ 12,50	R\$ 1,25		
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	pç	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50		
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	PÇ					R\$ 8,01
Eletricista	H	0,1	R\$ 21,00	R\$ 2,10		
Ajudante eletricista	H	0,1	R\$ 12,50	R\$ 1,25		
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	pç	1	R\$ 4,66	R\$ 4,66		
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	PÇ					R\$ 15,68
Eletricista	H	0,25	R\$ 21,00	R\$ 5,25		
Ajudante eletricista	H	0,25	R\$ 12,50	R\$ 3,13		
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X30A	PÇ	1	R\$ 7,30	R\$ 7,30		