PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1047123-14	858821/2017	MUNICIPIO DE PIRACAIA	Programa Produtor de Agua no Cantareira - Piracaia

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	12-18 (N DES.)	Programa Produtor de Agua no Cantareira - Piracaia Fossa Septica	PIRACAIA SP	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Programa Produtor de Agua no Cantareira - Piracaia Fossa Septica									**101.611,68**	
2.								**-**	**101.611,68**	
2.1.			**(Fossa Septica)**					**-**	**101.611,68**	
2.1.1.	Cotação	1	FOSSA BIODIGESTORA MODELO EMPRAPA	UNIDADE	24,00	2.673,00	BDI 1	3.341,25	80.190,00	RA
2.1.2.	SINAPI	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	604,14	BDI 1	755,18	18.124,32	RA
2.1.3.	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	24,00	109,91	BDI 1	137,39	3.297,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRACAIA SP
Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Roberlei Lopes
CREA/CAU: 5061053789 - sp.
ART/RRT: 280272230181055947