

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2025 - AMESP - VALIDADE 12/06/2026
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFALTICA DOS MUNICÍPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO SAPUCAÍ - AMESP

LOCAL DA OBRA:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMBUI - MG		
FONTES DE PREÇO REFERENCIAIS:	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2025 - AMESP - VALIDADE 12/06/2026	BDI	24,35%
			1,2435

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI (R\$)	VALOR UNIT C/BDI (R\$)	VALOR C/BDI (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 21.284,09
1.1	SETOP-AGO/23	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R\$ 849,85	R\$ 1.056,79	R\$ 1.056,79
1.2	SETOP-MAR/24	ED-27006	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UNID.	150,00	R\$ 3,00	R\$ 3,73	R\$ 559,50
1.5	SETOP-AGO/23	ED-50157	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO	M	200,00	R\$ 1,67	R\$ 2,08	R\$ 416,00
1.7	SINAPI-MAR/24	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,00	R\$ 73,19	R\$ 91,01	R\$ 6.370,70
1.8	SINAPI-MAR/24	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	170,00	R\$ 29,80	R\$ 37,06	R\$ 6.300,20
1.21	SETOP-AGO/23	ED-29739	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 2.110,27	R\$ 2.624,12	R\$ 2.624,12
1.22	SETOP-AGO/23	ED-21780	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 2.680,13	R\$ 3.332,74	R\$ 3.332,74
1.23	SETOP-AGO/23	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO EMOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1,00	R\$ 501,84	R\$ 624,04	R\$ 624,04
5.4	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 2.353.706,39
5.4.1	SINAPI-MAR/24	95995	XEÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	546,14	R\$ 1.648,53	R\$ 2.049,95	R\$ 1.119.559,69
5.4.2	SINAPI-MAR/24	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	546,14	R\$ 1.491,14	R\$ 1.854,23	R\$ 1.012.669,17
5.4.4	SUDECAP-JAN/24	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M²	36.409,26	R\$ 2,31	R\$ 2,87	R\$ 104.494,58
5.4.5	SINAPI-MAR/24	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	49.152,50	R\$ 1,37	R\$ 1,70	R\$ 83.559,25
5.4.7	SINAPI-MAR/24	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	49.152,50	R\$ 0,55	R\$ 0,68	R\$ 33.423,70

VALOR TOTAL	R\$ 2.374.990,48
--------------------	-------------------------

PAULO HENRIQUE DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL – CREA 260699MG

LUIZ ROGERIO RIBEIRO
 Secretário de obras e Serviço Público