MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

OBRA: **INFRAESTRUTURA URBANA**

LOCAL: **RUA LUSO DE SOUZA - VILA NALY**

BDI =20,33%

ETAPA:

Data-Base: SINAPI - DEZEMBRO DE 2021 - NÃO DESONERADO / SIURB - SEM DESONERAÇÃO - JULHO DE 2021

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT	TOTAL (R$)	FONTE
	01.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
17.30.02	1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	24,00	344,65	414,72	9.953,28	SIURB
					SUB TOTAL		**9.953,28**	
	02.00	**FRESAGEM PAVIMENTO**						
96001	2.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	621,98	8,17	9,83	6.114,06	SINAPI
97914	2.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	86,20	2,45	2,95	254,29	SINAPI
					SUB TOTAL		**6.368,35**	
	03.00	**IMPRIMAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)**						
96402	3.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 CR	m²	1.968,90	2,76	3,32	6.536,75	SINAPI
					SUB TOTAL		**6.536,75**	
	04.00	**RECAPEAMENTO ASFALTICO**						
95995	4.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Espessura Conforme Projeto	m³	59,07	1.284,56	1.545,71	91.305,09	SINAPI
97914	4.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	466,65	2,45	2,95	1.376,62	SINAPI
					SUB TOTAL		**92.681,71**	
			TOTAL				**115.540,09**	

ENG° ELIEZER GENTIL COSTA CREA 0682399013

ART: 28027230211305011

02/02/2022