Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**37.546,15**
1.01	SIURB	173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M3	5,00	405,63	486,76	2.433,80
1.02	FDE	16.06.045	LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND.	M2	30,00	73,83	88,60	2.658,00
1.03	FDE	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M2	295,55	91,51	109,81	32.454,35
							SUBTOTAL ITEM 1	**37.546,15**
2			**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**					21.703,37
			******** CONTRAPISO E REVESTIMENTOS ********					**17.567,38**
2.01	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (FLOREIRA)	M3	3,36	333,14	399,77	1.343,23
2.02	SINAPI	101214	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (FLOREIRA)	M3	30,77	28,65	34,38	1.057,87
2.03	SIURB	35001	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES (PISO EXTERNO)	M3	19,43	207,00	248,40	4.826,41
2.04	SINAPI	101214	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (PISO EXTERNO)	M3	23,12	28,65	34,38	794,87
2.05	SIURB	35001	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES (INTERNO)	M3	3,38	207,00	248,40	839,59
2.06	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INTERNO)	M2	92,79	14,37	17,24	1.599,70
2.07	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INTERNO)	M2	92,79	3,90	4,68	434,26
2.08	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INTERNO)	M3	0,94	68,01	81,61	76,71
2.09	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INTERNO)	M2	12,60	10,80	12,96	163,30

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
2.10	SIURB	45010	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR (INTERNO)	M2	13,02	11,00	13,20	171,86
2.11	SIURB	10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	30,29	114,91	137,89	4.176,69
2.12	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS M2 CR 19,14 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	6,00	21,55	25,86	155,16
2.13	SINAPI	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	6,00	26,70	32,04	192,24
2.14	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	6,00	22,66	27,19	163,14
2.15	SIURB	106015	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS	UN	2,00	146,48	175,78	351,56
2.16	SIURB	186007	RETIRADA DE GRAMA	M2	154,14	6,60	7,92	1.220,79
			******** ELÉTRICA ********					3.833,32
2.17	SIURB	95206	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	32,00	21,09	25,31	809,92
2.18	SIURB	95014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM	M	830,00	2,64	3,17	2.631,10
2.19	SIURB	96126	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M²	0,50	105,44	126,53	63,27
2.20	SIURB	95210	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	13,00	21,09	25,31	329,03
			******** HIDRAULICA ********					302,68
2.21	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	59,00	0,58	0,70	41,30
2.22	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00	14,68	17,62	158,58
2.23	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	10,71	12,85	102,80
							SUBTOTAL ITEM 2	**21.703,37**

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3			**HIDRAULICA**					16.102,99
			******** REDE DE ÁGUA ********					8.160,45
3.01	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,91	14,12	16,94	438,92
3.02	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00	21,27	25,52	102,08
3.03	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,79	19,12	22,94	614,56
3.04	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	9,81	11,77	164,78
3.05	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	14,28	17,14	119,98
3.06	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,49	16,19	32,38
3.07	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	15,30	18,36	36,72
3.08	SINAPI	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	10,30	12,36	24,72
3.09	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,49	16,19	32,38
3.10	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	15,16	18,19	109,14
3.11	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	17,78	21,34	85,36
3.12	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	23,74	28,49	199,43
3.13	SINAPI	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	12,10	14,52	58,08

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3.14	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	21,02	25,22	50,44
3.15	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	350,17	420,20	2.101,00
3.16	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (TUBO DE DESCARGA)	M	5,00	25,05	30,06	150,30
3.17	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (TUBO DE DESCARGA)	UN	5,00	11,38	13,66	68,30
3.18	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	UN	6,00	10,84	13,01	78,06
3.19	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	52,23	62,68	62,68
3.20	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	72,96	87,55	437,75
3.21	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	137,24	164,69	494,07
3.22	SINAPI	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021	UN	2,00	428,94	514,73	1.029,46
3.23	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	1,00	5,10	6,12	6,12
3.24	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM.AF_06/2021	UN	2,00	5,75	6,90	13,80
3.25	SINAPI	102597	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM.AF_06/2021	UN	5,00	7,44	8,93	44,65
3.26	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	71,99	86,39	86,39
3.27	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (TORNEIRA BOIA)	UN	1,00	22,62	27,14	27,14

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3.28	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO (LIMPEZA E LADRÃO)	UN	2,00	29,18	35,02	70,04
3.29	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ (ALIMENTAÇÃO RAMAL E INTERLIGAÇÃO CAIXAS)	UN	5,00	45,24	54,29	271,45
3.30	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	29,92	16,31	19,57	585,53
3.31	SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/20	M	26,79	17,57	21,08	564,73
			****** REDE DE ESGOTO ******					7.942,54
3.32	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,48	25,05	30,06	254,91
3.33	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,33	31,49	37,79	1.183,96
3.34	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,70	39,16	46,99	32,89
3.35	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,18	43,85	52,62	1.482,83
3.36	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	10,27	12,32	172,48
3.37	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	16,59	19,91	19,91
3.38	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	18,72	22,46	134,76
3.39	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	28,58	34,30	171,50

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3.40	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	29,50	35,40	70,80
3.41	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	21,27	25,52	25,52
3.42	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	15,74	18,89	132,23
3.43	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	16,54	19,85	79,40
3.44	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	11,38	13,66	204,90
3.45	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	11,64	13,97	27,94
3.46	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	53,69	64,43	257,72
3.47	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	19,80	23,76	23,76
3.48	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201489726	UN	1,00	16,48	19,78	19,78
3.49	ORÇ.	COMP-001	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00	38,11	45,73	45,73
3.50	ORÇ.	COMP-002	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	2,00	31,82	38,18	76,36
3.51	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	25,47	30,56	61,12
3.52	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	19,14	22,97	22,97
3.53	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	58,07	69,68	209,04

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3.54	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	124,46	149,35	149,35
3.55	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	490,19	588,23	588,23
3.56	ORÇ.	COMP-003	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC COMPLETA	UN	1,00	552,43	662,92	662,92
3.57	FDE	02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	10,30	75,36	90,43	931,43
3.58	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_05/2016	M3	10,01	74,93	89,92	900,10
							SUBTOTAL ITEM 3	**16.102,99**
4			**REVESTIMENTO PISO E PAREDE**					146.712,79
			********PISO********					3.432,00
4.01	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,SPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M³	1,67	126,91	152,29	254,32
4.02	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M²	33,40	2,03	2,44	81,50
4.03	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	33,40	77,25	92,70	3.096,18
			******** ALVENARIA ********					9.750,01
4.04	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	7,00	99,94	119,93	839,51
4.05	SINAPI	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2 021	KG	2,16	11,91	14,29	30,87
4.06	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	0,13	985,53	1.182,64	153,74
4.07	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00	94,03	112,84	112,84
4.08	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	92,79	8,46	10,15	941,82

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
4.09	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	93,79	41,06	49,27	4.621,03
4.10	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	83,43	30,47	36,56	3.050,20
			******REVESTIMENTO******					57.064,10
4.11	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	33,40	48,37	58,04	1.938,54
4.12	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	92,79	90,19	108,23	10.042,66
4.13	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	33,40	143,28	171,94	5.742,80
4.14	SIURB	34024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M²	59,61	8,92	10,70	637,83
4.15	SIURB	34005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M²	59,61	6,92	8,30	494,76
4.16	SIURB	110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (COM ADITIVO DE FIXADOR)	M²	59,61	16,61	19,93	1.188,03
4.17	SIURB	50101	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M²	59,61	59,30	71,16	4.241,85
4.18	COMPOSIÇÃO	COMP-004	REVESTIMENTO EXTERNO CERAMICA (PAREDE)	M²	59,61	132,51	159,01	9.478,59
4.19	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,40	102,99	123,59	543,80
4.20	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	13,02	765,58	918,70	11.961,47
4.21	SINAPI	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO C OM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M²	0,36	807,72	969,26	348,93
4.22	SIURB	138061	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	215,58	7,69	9,23	1.989,80
4.23	SIURB	138070	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M²	215,58	32,68	39,22	8.455,05

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
			******** CALÇADA E GRELHA NO ENTORNO DO PREDIO********					32.183,55
4.24	SIURB	35001	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES (PISO EXTERNO)	M3	2,14	207,00	248,40	531,58
4.25	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,76	153,37	184,04	323,91
4.26	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/20177	M2	14,67	130,36	156,43	2.294,83
4.27	SINAPI/INSUMO	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,47	442,12	530,54	779,89
4.28	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,47	345,11	414,13	608,77
4.29	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS	M3	0,29	63,08	75,70	21,95
4.30	SIURB	101189	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	58,67	83,55	100,26	5.882,25
4.31	SIURB	101192	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	58,67	232,05	278,46	16.337,25
4.32	FDE	13.80.035	PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	66,41	67,80	81,36	5.403,12
			******** PISO INTERTRAVADO********					44.283,13
4.33	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	59,91	47,79	57,35	3.435,84
4.34	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN M2 CR GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	342,53	83,43	100,12	34.294,10
4.35	FDE	13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL	M2	35,35	154,48	185,38	6.553,18
							SUBTOTAL ITEM 4	**146.712,79**

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
5			**ESQUADRIAS**					25.659,77
5.01	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	10,29	787,85	945,42	9.728,37
5.02	SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 (PORTAS DE ABRIR)	UN	8,00	1.021,85	1.226,22	9.809,76
5.03	COMPOSIÇÃO	COMP-005	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM PLANDO DOBRADICA INF. E FECHADURA CENTRAL EM ZAMC (PORTAS DE ABRIR)	UN	4,00	254,65	305,58	1.222,32
5.04	COMPOSIÇÃO	COMP-006	TRINCO PARA PORTA E JANELA DE VIDRO TEMPERADO (JANELAS DE CORRER)	UN	12,00	82,55	99,06	1.188,72
5.05	COMPOSIÇÃO	COMP-007	KIT ACESSÓRIOS PARA JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (VIDRO BASCULANTE)	UN	20,00	154,61	185,53	3.710,60
							SUBTOTAL ITEM 5	**25.659,77**
6			**ELÉTRICA**					23.350,51
6.01	SIURB	90950	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN	13,00	293,63	352,36	4.580,68
6.02	SIURB	90938	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	8,00	212,20	254,64	2.037,12
6.03	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _02/2020	UN	3,00	20,18	24,22	72,66
6.04	COMPOSIÇÃO	COMP-008	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	137,37	164,84	989,04
6.05	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	38,60	46,32	463,20
6.06	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	33,51	40,21	40,21
6.07	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	40,83	49,00	49,00
6.08	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	53,92	64,70	711,70
6.09	COMPOSIÇÃO	COMP-009	Conjunto interruptor bipolar +Tomada 20A simples 2P+T com espelho e suporte (placa) de embutir 4X2	UN	3,00	63,34	76,01	228,03
6.10	COMPOSIÇÃO	COMP-010	interruptor bipolar 2 seções com espelho e suporte (placa) de embutir 4x2	UN	3,00	71,32	85,58	256,74

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6.11	COMPOSIÇÃO	COMP-011	interruptor bipolar 3 seções com espelho e suporte (placa) de embutir 4x2	UN	2,00	89,53	107,44	214,88
6.12	COMPOSIÇÃO	COMP-012	interruptor bipolar 1 seção com espelho e suporte (placa) de embutir 4x2	UN	1,00	50,96	61,15	61,15
6.13	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	45,78	54,94	54,94
6.14	SIURB	90506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00	697,96	837,55	837,55
6.15	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	82,15	98,58	98,58
6.16	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	59,54	71,45	142,90
6.17	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	64,47	77,36	154,72
6.18	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,47	77,36	77,36
6.19	SIURB	91701	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	2,00	252,81	303,37	606,74
6.20	SIURB	90882	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	2,00	621,88	746,26	1.492,52
6.21	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,89	16,31	19,57	95,70
6.22	SIURB	90522	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	4,00	15,53	18,64	74,56
6.23	SIURB	90211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	39,40	39,58	47,50	1.871,50
6.24	COMPOSIÇÃO	COMP-017	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	16,00	11,76	14,11	225,76
6.25	SINAPI	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	17,20	20,64	165,12
6.26	SIURB	90529	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	10,00	30,49	36,59	365,90

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6.27	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)	M	200,00	3,12	3,74	748,00
6.28	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO)	M	200,00	3,12	3,74	748,00
6.29	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE)	M	150,00	4,35	5,22	783,00
6.30	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO)	M	150,00	4,35	5,22	783,00
6.31	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)	M	150,00	4,35	5,22	783,00
6.32	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERMELHO)	M	150,00	6,49	7,79	1.168,50
6.33	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)	M	150,00	6,49	7,79	1.168,50
6.34	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE)	M	150,00	6,49	7,79	1.168,50
6.35	SIURB	98207	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	5,00	5,29	6,35	31,75
							SUBTOTAL ITEM 6	**23.350,51**
7			**LOUÇAS E METAIS**					10.682,70
7.01	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	295,53	354,64	1.418,56
7.02	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PNE)	UN	1,00	728,70	874,44	874,44
7.03	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EMMETAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	776,60	931,92	1.863,84

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
7.04	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (PNE)	UN	1,00	268,59	322,31	322,31
7.05	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO UN CR 763,89 ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	945,39	1.134,47	2.268,94
7.06	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	48,19	57,83	289,15
7.07	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	348,45	418,14	836,28
7.08	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	81,73	98,08	294,24
7.09	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	59,95	71,94	359,70
7.10	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.094,43	1.313,32	1.313,32
7.11	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	701,60	841,92	841,92
							SUBTOTAL ITEM 7	**10.682,70**
8			**PERGOLADO**					101.235,78
			******** FUNDAÇÃO ESTACAS ********					**16.682,56**
8.01	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	70,00	63,88	76,66	5.366,20
8.02	COMPOSIÇÃO	COMP-013	ESTACA DIAM. 25 CM CONCRETO Fck 25 Mpa	M	66,00	142,88	171,46	11.316,36
			******** FUNDAÇÃO BLOCOS ********					**8.723,63**
8.03	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,85	116,60	139,92	678,61
8.04	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,12	146,87	176,24	3.722,19
8.05	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	7,92	30,15	36,18	286,55

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
8.06	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	24,36	17,87	21,44	522,28
8.07	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	62,44	14,37	17,24	1.076,47
8.08	SINAPI/INSUMO	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,17	442,12	530,54	1.681,81
8.09	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,17	49,12	58,94	186,84
8.10	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	13,20	30,47	36,56	482,59
8.11	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS	M3	1,14	63,08	75,70	86,30
			******** COLUNAS ********					**14.349,81**
8.12	COMPOSIÇÃO	COMP-014	FORMA DE PAPELÃO PARA PILARES CIRCULAR DIAM. 25 CM	M	55,00	124,69	149,63	8.229,65
8.13	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,35	15,62	18,74	793,64
8.14	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,35	12,27	14,72	623,39
8.15	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 CR 775,41 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,70	905,66	1.086,79	2.934,33
8.16	MERCADO	ORÇ xxx	CAPITEL DIAM 0,25M	UN	22,00	67,00	80,40	1.768,80
			******** VIGAS ********					**16.387,88**
8.17	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	70,20	98,83	118,60	8.325,72
8.18	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	96,10	11,09	13,31	1.279,09
8.19	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	205,09	10,25	12,30	2.522,61
8.20	SINAPI/INSUMO	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	4,51	442,12	530,54	2.392,74
8.21	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,51	345,11	414,13	1.867,73

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
			******** MADEIRAMENTO ********					**45.091,90**
8.22	COMPOSIÇÃO	COMP-015	PERGOLAS DE MADEIRA *5,0 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	135,95	276,40	331,68	45.091,90
							SUBTOTAL ITEM 8	**101.235,78**
9			**BANCO TAMANDUÁ DE MADEIRA ESTILO PRAÇA**					20.653,78
			******** BASE DE CONCRETO ********					5.054,28
9.01	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,70	116,60	139,92	377,78
9.02	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	16,50	146,87	176,24	2.907,96
9.03	SINAPI/INSUMO	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,80	442,12	530,54	954,97
9.04	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,80	345,11	414,13	745,43
9.05	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS	M3	0,90	63,08	75,70	68,13
			******** BANCOS ********					15.599,50
9.06	ORÇAMENTO	COMP-016	BANCO TAMANDUÁ DE MADEIRA ESTILO PRAÇA1,50X 0,60X0,43 COM 2 PÉS	UN	25,00	519,98	623,98	15.599,50
							SUBTOTAL ITEM 9	**20.653,78**
10			**PINTURA**					43.158,67
			******** COLUNAS E VIGAS (PERGOLADO) ********					**3.297,61**
10.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	113,32	3,58	4,30	487,28
10.2	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016, (COLUNAS E VIGAS).	M2	113,32	20,67	24,80	2.810,34
			******** MADEIRAS ********					**4.323,86**
10.3	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PERGOLADO)	M2	150,03	24,02	28,82	4.323,86
			******** PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ********					**35.537,19**
10.4	SIURB	150123	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA (PAREDES INTERNAS)	M2	547,43	28,91	34,69	18.990,35

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

Planilha Orçamentaria - LOTE 1

Tomador : Município de Caçapava	Planilhas data base
Data: 28/02/2023	Sinapi Fevereiro 2023 Não Desonerado
Objeto : Reforma e Revitalização de Praça 01 (Praça da Biblia - Velório)	Siurb Julho 2022 Não Desonerado
Programa: Planejamento Urbano	Fde Fevereiro 2023 Não Desonerado
Endereço: Rua José Orestes do Prado - Jardim Campo Grande	Data orç: 28/02/2023

ORÇAMENTO - LOTE 1

ITEM	FONTE	Cod. Ref Preço	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
10.5	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (PAREDE EXTERNA)	M2	357,63	3,58	4,30	1.537,81
10.6	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016, (PAREDES EXTERNAS).	M2	357,63	20,67	24,80	8.869,22
10.7	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (FLOREIRA)	M2	210,99	3,58	4,30	907,26
10.8	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016, (FLOREIRA).	M2	210,99	20,67	24,80	5.232,55
							SUBTOTAL ITEM 10	**43.158,67**
11			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**28.693,34**
			******** GRAMA ********					**27.672,68**
11.01	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M2	1.239,26	3,75	4,50	5.576,67
11.02	FDE	16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	1.239,26	14,86	17,83	22.096,01
			******** LIMPEZA ********					**1.020,67**
11.03	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	92,79	1,05	1,26	116,92
11.04	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (GRANILITE)	M2	248,98	2,55	3,06	761,88
11.05	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (REVESTIMENTO PAREDE EXTERNO)	M2	59,61	1,98	2,38	141,87
							SUBTOTAL ITEM 11	**28.693,34**
							TOTAL	**475.499,84**

Caçapava,28 de Fevereiro de 2023

ENG° CIVL: EMERSON KIOGI TANAKA

CREA: 5062053931

Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 1

Nº do CT	Proponente / Tomador	Empreendimento (nome/apelido)
	MUNICIPIO DE CAÇAPAVA	Revitalização de Praça da Biblia (Lote 1)

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	mês 01		mês 02				mês 03				mês 04				mês 05			
				Executado		Executado		Acumulado		Executado		Acumulado		Executado		Acumulado		Executado		Acumulado	
				Total	%	Total	%	R$	%	Total	%	R$	%	Total	%	R$	%	Total	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**37.546,15**	7,90%	37.546,15	100,00%		0,00%	37.546,15	100,00%		0,00%	37.546,15	100,00%		0,00%	37.546,15	100,00%		0,00%	37.546,15	100,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	**21.703,37**	4,56%	10.851,69	50,00%	10.851,69	50,00%	21.703,37	100,00%		0,00%	21.703,37	100,00%		0,00%	21.703,37	100,00%		0,00%	21.703,37	100,00%
3	HIDRAULICA	**16.102,99**	3,39%		0,00%	3.220,60	20,00%	3.220,60	20,00%	11.272,09	70,00%	14.492,69	90,00%	1.610,30	10,00%	16.102,99	100,00%		0,00%	16.102,99	100,00%
4	REVESTIMENTO PISO E PAREDE	**146.712,79**	30,85%		0,00%	14.671,28	10,00%	14.671,28	10,00%	58.685,12	40,00%	73.356,39	50,00%	51.349,48	35,00%	124.705,87	85,00%	22.006,92	15,00%	146.712,79	100,00%
5	ESQUADRIAS	**25.659,77**	5,40%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	2.565,98	10,00%	2.565,98	10,00%	15.395,86	60,00%	17.961,84	70,00%	7.697,93	30,00%	25.659,77	100,00%
6	ELÉTRICA	**23.350,51**	4,91%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	21.015,46	90,00%	21.015,46	90,00%	2.335,05	10,00%	23.350,51	100,00%
7	LOUÇAS E METAIS	**10.682,70**	2,25%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	6.409,62	60,00%	6.409,62	60,00%	4.273,08	40,00%	10.682,70	100,00%
8	PERGOLADO	**101.235,78**	21,29%		0,00%	20.247,16	20,00%	20.247,16	20,00%	40.494,31	40,00%	60.741,47	60,00%	40.494,31	40,00%	101.235,78	100,00%		0,00%	101.235,78	100,00%
9	BANCO TAMANDUÁ DE MADEIRA ESTILO PRAÇA	**20.653,78**	4,34%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	20.653,78	100,00%	20.653,78	100,00%		0,00%	20.653,78	100,00%
10	PINTURA	**43.158,67**	9,08%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	34.526,93	80,00%	34.526,93	80,00%	8.631,73	20,00%	43.158,67	100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**28.693,34**	6,03%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	22.954,67	80,00%	22.954,67	80,00%	5.738,67	20,00%	28.693,34	100,00%
		Total Simples		**48.397,83**	**10,18%**	**48.990,72**	**10,30%**			**113.017,50**	**23,77%**			**214.410,41**	**45,09%**			**50.683,38**	**10,66%**		
	Total Acumulado	**475.499,84**	**100,00%**			**97.388,55**	**20,48%**			**210.406,05**	**44,25%**			**424.816,46**	**89,34%**			**475.499,84**	**100,00%**		

Caçapava,28 de Fevereiro de 2023

Eng./Arq. Responsável

ENG° CIVL: EMERSON KIOGI TANAKA

CREA: 5062053931