MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

OBRA: **INFRAESTRUTURA URBANA**

LOCAL: **DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAÇAPAVA**

ETAPA:

Data-Base: SINAPI - JANEIRO DE 2022 - NÃO DESONERADO / SIURB - SEM DESONERAÇÃO - JULHO DE 2021

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT	TOTAL (R$)	FONTE
	01.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
10-16-03	1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	96,00	344,65	414,72	39.813,12	SIURB
					SUB TOTAL		**39.813,12**	
	02.00	**FRESAGEM PAVIMENTO**						
96001	2.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	55.850,81	8,2	9,87	551.247,47	SINAPI
97914	2.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	5.132,35	2,48	2,98	15.294,40	SINAPI
					SUB TOTAL		**566.541,87**	
	03.00	**IMPRIMAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)**						
96402	3.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 -CBUQ	m²	200.702,75	2,79	3,36	674.361,24	SINAPI
96402	3.02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - BINDER	m²	17.702,65	2,79	3,36	59.480,90	SINAPI
					SUB TOTAL		**733.842,14**	
	04.00	**RECAPEAMENTO ASFALTICO**						
95995	4.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Espessura Conforme Projeto	m³	8.178,03	1.271,42	1.529,90	12.511.568,10	SINAPI
97914	4.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	63.625,02	2,48	2,98	189.602,56	SINAPI
95996	4.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	708,11	1.096,34	1.319,23	934.159,95	SINAPI
97914	4.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	8.143,27	2,48	2,98	24.266,94	SINAPI
					SUB TOTAL		**13.659.597,55**	
					TOTAL		**14.999.794,68**	

Caçapava,31 de março de 2022

ENG° ELIEZER GENTIL COSTA CREA 0682399013

ART: 28027230220418295

Eng. Eliézer Gentil Costa
Matr. 8273 - CREA 0682399013
Coordenador de Obras e Serviços Municipais