



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

| ORÇAMENTO GERAL DA OBRA | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--------------------|----------|------------------|---|-------------------|------------|
| OBRA: | | INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| LOCAL: | | RUA LUSO DE SOUZA - VILA NALY | | | | | | |
| ETAPA: | | | | | Data-Base: | SINAPI - JUNHO DE 2022 - NÃO DESONERADO / SIURB - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO DE 2022 | | |
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT | TOTAL (R\$) | FONTE |
| | 01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 10.16.03 | 1.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m ² | 24,00 | 364,86 | 439,04 | 10.536,96 | SIURB |
| | | | | | SUB TOTAL | | 10.536,96 | |
| | 02.00 | FRESAGEM PAVIMENTO | | | | | | |
| 96001 | 2.01 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | m ² | 621,98 | 7,93 | 9,54 | 5.933,69 | SINAPI |
| 97914 | 2.02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ xkm | 86,20 | 2,77 | 3,33 | 287,05 | SINAPI |
| | | | | | SUB TOTAL | | 6.220,74 | |
| | 03.00 | IMPRIMAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO) | | | | | | |
| 96402 | 3.01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 CR | m ² | 1.968,90 | 2,94 | 3,54 | 6.969,91 | SINAPI |
| | | | | | SUB TOTAL | | 6.969,91 | |
| | 04.00 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | |
| 95995 | 4.01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Espessura Conforme Projeto | m ³ | 59,07 | 1.412,85 | 1.700,08 | 100.423,73 | SINAPI |
| 97914 | 4.02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ xkm | 466,65 | 2,77 | 3,33 | 1.553,94 | SINAPI |
| | | | | | SUB TOTAL | | 101.977,67 | |
| | | | | | TOTAL | | 125.705,28 | |
| ENGº EMERSON TANAKA | | | | | | | | |
| Responsável técnico | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 27/06/2022 |