Municipio de Caçapava

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: *PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETE).*
LOCAL: RUAS Trecho da Rua Mauricio Vidal Lara, Trechos da Rua José Raquel Soares Claus da Silva e Cruzamento da Rua Tereza Ramos dos Santos c/ a Rua Carmela Zaneti Rodrigues*VILLAGE DAS FLORES-CAÇAPAVA-SP*

DATA 27/06/2022

FDE-ABRIL/2022 SINAPI NÃO DES. ABRIL/2022/ DER MARÇO 2022

item	código tabela	serviços	unid.	quant.	custo unitário	preço unitário	custo total	Tabela
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS RUAS VILLAGE DAS FLORES								
1.INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								
1.1	16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	m^2	10,00	395,04	474,05	**4.740,48**	FDE
1.2	16.30.012	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	m^2	11,00	353,46	424,15	**4.665,67**	FDE
TOTAL DA ETAPA					**9.406,15**			**0,98**
2.SERVIÇOS INICIAIS								
2.1	27.01.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (GUIA, SARJETA E SARJETÃO)	m^3	8,97	317,25	380,70	**3.414,88**	DER
2.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,97	8,50	10,20	**91,49**	SINAPI
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	84,32	2,61	3,13	**264,09**	SINAPI
TOTAL DA ETAPA					**3.770,46**			**0,39**
3.TRÁFEGO LEVE								
3.1	00000712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	m^2	298,92	63,77	76,52	**22.874,17**	SINAPI
3.2	101859	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVA	m^2	5.044,34	27,31	32,77	**165.313,11**	SINAPI

3.3	37.03.07	ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO	m^3	2.269,95	11,79	14,15	**32.115,25**	DER
3.4	22.03.10	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 Km	m3*km	21.337,53	5,97	7,16	**152.862,06**	DER
3.6	23.02.02	MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI	m^2	5.044,34	3,33	4,00	**20.157,18**	DER
3.5	23.03.01	REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO	m^3	1.008,87	11,14	13,37	**13.486,57**	DER
3.6	23.03.02.03	REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM	m3*km	10.088,70	5,31	6,37	**64.285,20**	DER
3.7	23.03.04	REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EM	m^3	1.008,87	8,01	9,61	**9.697,26**	DER
3.8	23.04.03.03	SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA	m^3	756,64	221,22	265,46	**200.860,68**	DER
3.9	23.04.03.01	BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m^3	504,44	262,33	314,80	**158.795,69**	DER
3.10	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	m	133,55	46,29	55,55	**7.418,44**	SINAPI
3.11	23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m^2	5.044,34	13,86	16,63	**83.897,46**	DER
3.12	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	m	52,00	144,58	173,50	**9.021,79**	SINAPI
3.13	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015(sarjetão)	KG	352,92	10,68	12,82	**4.523,02**	SINAPI
3.14	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (sarjetão)	KG	124,22	11,40	13,68	**1.699,33**	SINAPI

TOTAL DA ETAPA	**947.007,23**	**98,63**
TOTAL	**R$ 960.183,84**	**100,00**

PÉTALA GONÇALVES LACERDA Prefeita Municipal	Marcelo Campos Pereira Engenheiro Civil CREA: 5062045591 ART: 28027230211717537