CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1058748-12/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	Recapeamento de Vias do Municipio de Caçapava-SP

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE CAÇAPAVA	CAÇAPAVA / SP	AV LUIZ NANI E RUA JORGE KALLIL	Recapeamento de Vias do Municipio de Caçapava-SP

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
mai/19	Não	São Paulo/SP	

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
LOTE				**0**					**299.483,56**
Meta	**1.**			**Recapeamento de Vias do Municipio de Caçapava-SP**				**-**	**299.483,56**
Nível 2	**1.1.**			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**-**	**1.168,73**
Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	337,25	405,81	1.168,73
Nível 2	**1.2.**			**FRESAGEM DO PAVIMENTO**				**-**	**11.240,50**
Serviço	1.2.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	M2	1.601,80	5,74	6,91	11.068,44
Serviço	1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	121,17	1,18	1,42	172,06
Nível 2	**1.3.**			**RECAPEAMENTO (TRÁFEGO MÉDIO)**				**-**	**287.074,33**
Serviço	1.3.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.288,36	1,75	2,11	13.268,44
Serviço	1.3.2.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM PARA AV LUIZ NANI E 3,5 CM PARA A RUA JORGE KALLIL (CONFORME PROJETO) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	248,71	905,45	1.089,53	270.977,01
Serviço	1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.992,17	1,18	1,42	2.828,88
Serviço	1.3.4.							-	-
Serviço	1.3.5.							-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CAÇAPAVA / SP
Local

23 de setembro de 2019
Data

Nome: JONAS LUIS NANNI DA SILVA
Título: PROJETISTA ORÇAMENTISTA
CREA/CAU 5062884119
ART/RRT: 28027230190152671