



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG  
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
Praça 31 de Março, nº 111, Centro. CNPJ: 16.901.381/0001-10



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência nº 2/2025**, Processo Administrativo nº **062/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG - RECURSO FEDERAL FNDE E CONTRAPARTIDA RECURSO PROPRIO.

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
Construtora Almeida Bozza Ltda - 43.547.569/0001-84 construtoraalmeidabozza@gmail.com - (38) 99934-2377	655.567,29	491.200,00	164.367,29 Proveito ( 25,07% )
<b>Totais</b>	<b>655.567,29</b>	<b>491.200,00</b>	<b>164.367,29</b> <b>Proveito ( 25,07% )</b>

### Detalhes

**HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA** na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** Construtora Almeida Bozza Ltda - **CPF/CNPJ:** 43.547.569/0001-84

**Lote 1**

**Data/Hora da Adjudicação - 02/12/2025 10:24:49**

LOTE 01 - RETOMADA -QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BARRACÃO DE OBRA. EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO PADRÃO DERMG	12,00	METRO QUADRADO	623,49	7.481,88
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA. DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 ESP 045 MM PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO AFIXADA COM REBITES 48X40 MM EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM ESP 125 MM INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 2 DEMÃOS	4,50	METRO QUADRADO	244,23	1.099,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG  
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
Praça 31 de Março, nº 111, Centro. CNPJ: 16.901.381/0001-10



LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA. DE ENERGIA AÉREA PADRÃO CEMIG CARGA INSTALADA DE 151KVA ATÉ 30KVA TRIFÁSICO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA INCLUSIVE POSTE CAIXA PARA MEDIDOR DISJUNTOR BARRAMENTO ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	1,00	UNIDADE	900,45	900,45
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA . PARA CANTEIRO INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM 12 PADRÃO CONCESSIONÁRIA	1,00	UNIDADE	533,42	533,42
CAPINA MANUAL DO TERRENO EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA.	65,00	METRO QUADRADO	1,36	88,40
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO. CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO AF092023	200,82	METRO QUADRADO	6,81	1.367,58
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO. CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO AF092023	62,50	METRO QUADRADO	6,81	425,63
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM. PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 15M INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	15,23	METRO CÚBICO	69,45	1.057,72
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO AF082023.	19,93	METRO CÚBICO	77,89	1.552,35
REATERRO MANUAL DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA AF082023.	11,32	METRO CÚBICO	20,51	232,17
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE. QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE	3,92	METRO CÚBICO	40,72	159,62
TRANSPORTE COM CAMINHÃO . BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM UNIDADE M3XKM AF072020	3,92	CUBICO.QUILOMETRO	2,09	8,19
LASTRO DE CONCRETO MAGRO . APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM AF012024	38,08	METRO QUADRADO	42,72	1.626,78
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE. COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS AF092023	160,76	METRO QUADRADO	40,55	6.518,82
FÔRMA E DESFORMA DE . COMPENSADO PLASTIFICADO ESP 12MM REAPROVEITAMENTO 5X EXCLUSIVE ESCORAMENTO	21,68	METRO QUADRADO	54,79	1.187,85
FORNECIMENTO DE CONCRETO . ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO FUNDAÇÃO	1,41	METRO CÚBICO	739,50	1.042,70
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO. PLASTIFICADO ESP 12MM REAPROVEITAMENTO 5X EXCLUSIVE ESCORAMENTO	8,24	METRO QUADRADO	54,79	451,47
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL . PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 25MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO FUNDAÇÃO	0,80	METRO CÚBICO	739,50	591,60
LAJE PRÉMOLDADA D 8 CM . CONCRETO 124 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	70,32	METRO QUADRADO	189,57	13.330,56
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS . VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF122021	168,42	METRO QUADRADO	88,56	14.915,28
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM . ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO COBOGÓ DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF052020	148,10	METRO QUADRADO	236,48	35.022,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG**  
**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**  
Praça 31 de Março, nº 111, Centro. CNPJ: 16.901.381/0001-10



ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO. DE CONCRETO ESP 9CM FBK 45MPA INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	43,52	METRO QUADRADO	62,91	2.737,84
PORTA DE MADEIRA COMPLETA . DIMENSÃO 60X165CM TIPO DE ABRIR UMA 1 FOLHA COM ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AÇO COM ABAS IGUAIS LARGURA DE 114 3175MM ESP 18 317MM TARJETA LIVREOCUPADO E DOBRADIÇAS EXCLUSIVE PINTURAVERNIZ	4,00	UNIDADE	456,73	1.826,92
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA . CANELA LISA SEMIÔCA 080 X 210 M PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO INCLUSIVE BATENTE FERRAGENS FECHADURA SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E1MM	2,00	UNIDADE	1.113,16	2.226,32
PORTA EM MADEIRA . DE LEI ALMOFADADA EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	2,10	METRO QUADRADO	441,60	927,36
PORTA DE MADEIRA MACIÇA. PESADA OU SUPERPESADA 90X210CM ESPESSURA DE 35CM INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF122019	2,00	UNIDADE	663,63	1.327,26
ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA . FIXADO COM PREGOS PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF122019	30,80	METRO	11,76	362,21
FECHADURA DE EMBUTIR COM . CILINDRO EXTERNA COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF122019	3,00	UNIDADE	175,75	527,25
DOBRADICA EM ACOFERRO. 3 12 X 3 E 19 A 2 MM COM ANEL CROMADO OU ZINCADO TAMPA BOLA COM PARAFUSOS	3,00	UNIDADE	21,92	65,76
CHAPISCO COM ARGAMASSA. TRAÇO 13 CIMENTO E AREIA ESP 5MM APLICADO EM ALVENARIAESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	412,66	METRO QUADRADO	9,35	3.858,37
EMBOÇO COM ARGAMASSA. TRAÇO 16 CIMENTO E AREIA ESP 20MM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO EXCLUSIVE CHAPISCO	219,36	METRO QUADRADO	33,84	7.423,14
REBOCO COM ARGAMASSA. TRAÇO 17 CIMENTO E AREIA ESP 20MM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO EXCLUSIVE CHAPISCO	401,68	METRO QUADRADO	31,80	12.773,42
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA . PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF022023PE	208,38	METRO QUADRADO	65,28	13.603,05
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA. S COM PLACAS CERÂMICAS 10 X 10CM REF 104588	7,56	METRO QUADRADO	119,27	901,68
LASTRO DE BRITA COM PEDRA. BRITADA NÚMERO 2 E 3 INCLUSIVE ADENSAMENTO E APOAMENTO MANUAL	37,99	METRO CÚBICO	189,21	7.188,09
PISO EM CONCRETO USINADO . CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q138 ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO ESP 10CM INCLUSIVE FORNECIMENTO LANÇAMENTO ADENSAMENTO EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	633,20	METRO QUADRADO	136,90	86.685,08
EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA . OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM ARMADO AF082022	195,40	METRO QUADRADO	79,89	15.610,51
APLICAÇÃO DE SELANTE . MASTIQUE ELÁSTICO EM JUNTA DE DILAÇÃO DIMENSÃO 20X10MM FATOR DE FORMA 12 EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	627,05	METRO	37,83	23.721,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG**  
**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**  
Praça 31 de Março, nº 111, Centro. CNPJ: 16.901.381/0001-10



REVESTIMENTO COM CERÂMICA . APLICADO EM PISO ACABAMENTO ESMALTADO AMBIENTE INTERNO PADRÃO EXTRA DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2 PEI V ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO	62,50	METRO QUADRADO	79,36	4.960,00
REGULARIZAÇÃO MANUAL E . COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA EXCLUSIVE DESMATAMENTO DESTOCAMENTO LIMPEZAROÇADA DO TERRENO	633,20	METRO QUADRADO	5,47	3.463,60
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO. OU PINTURA LÁTEXACRÍLICA EM PAREDE INCLUSIVE UMA 1 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	959,76	METRO QUADRADO	7,21	6.919,87
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE . QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA E 5 CM APLICAÇÃO MANUAL AF052021	360,00	METRO	10,07	3.625,20
EMASSAMENTO EM PAREDE COM . MASSA ACRÍLICA DUAS 2 DEMÃOS INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	88,60	METRO QUADRADO	21,44	1.899,58
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE. EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DUAS 2 DEMÃOS COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	332,52	METRO QUADRADO	20,30	6.750,16
PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES D. E AÇO CARBONO DUAS 2 DEMÃOS COM APLICAÇÃO MANUAL	1.114,00	METRO QUADRADO	27,34	30.456,76
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE. DUAS 2 DEMÃOS COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICACORRIDA PVA	959,76	METRO QUADRADO	15,10	14.492,38
PINTURA EPÓXI EM PISO. DUAS 2 DEMÃOS EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	480,00	METRO QUADRADO	24,79	11.899,20
PINTURA LÁTEX PVA EM PAREDE. DUAS 2 DEMÃOS COM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE UMA 1 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	476,00	METRO QUADRADO	28,80	13.708,80
CAIXA DAGUA RESERVATORIO EM. POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO 3000 LITROS COM TAMPA	1,00	UNIDADE	1.926,53	1.926,53
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO . BRANCO 12 X 30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF012020	10,00	UNIDADE	11,19	111,90
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE . VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 34 INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF042024	3,00	UNIDADE	19,32	57,96
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE . VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM X 1 12 INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF042024	2,00	UNIDADE	34,60	69,20
TORNEIRA CROMADA DE MESA 12 . OU 34 PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF012020	8,00	UNIDADE	70,85	566,80
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA . DÁGUA ROSCÁVEL 34 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF082021	1,00	UNIDADE	35,36	35,36
VASO SANITARIO SIFONADO. CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF012020	2,00	UNIDADE	851,67	1.703,34
VASO SANITARIO SIFONADO. CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF012020	4,00	UNIDADE	335,08	1.340,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG**  
**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**  
Praça 31 de Março, nº 111, Centro. CNPJ: 16.901.381/0001-10



CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO PASSAGEM. EM ALVENARIA 60X60X80CM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM TAMPA DE CONCRETO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO EM CAÇAMBA	2,00	UNIDADE	695,14	1.390,28
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 10 X 20 X H14 M VOLUME ÚTIL 2000 L PARA 5 CONTRIBUINTES AF122020	1,00	UNIDADE	4.490,44	4.490,44
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE. NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF082022	1,00	UNIDADE	9,71	9,71
JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC BRANCO. PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DIÂMETRO DE ENTRADA 100MM DIÂMETRO DE SAÍDA 100MM	5,00	UNIDADE	20,24	101,20
JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC BRANCO . PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL DIÂMETRO DE ENTRADA 100MM DIÂMETRO DE SAÍDA 50MM	6,00	UNIDADE	14,30	85,80
SIFAO PLASTICO TIPO COPO . PARA PIA OU LAVATORIO 1 X 112	8,00	UNIDADE	13,26	106,08
SUMIDOURO RETANGULAR EM. ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 08 X 14 X H30 M ÁREA DE INFILTRAÇÃO 132 M² PARA 5 CONTRIBUINTES AF122020	1,00	UNIDADE	2.718,32	2.718,32
TUBO PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF082022	23,68	METRO	36,52	864,79
TUBO PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF082022	3,78	METRO	36,52	138,05
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA. TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF012020	8,00	UNIDADE	10,07	80,56
CURVA LONGA 45 GRAUS. PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 MM PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF062022	1,00	UNIDADE	63,15	63,15
CALHA EM CHAPA DE AÇO . CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF072019	76,40	METRO	70,39	5.377,80
TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL . DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF062022	20,00	METRO	64,01	1.280,20
JOELHO 90 GRAUS PVC. SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF062022	4,00	UNIDADE	122,82	491,28
RALO FOFO SEMIESFERICO. 150 MM PARA LAJES CALHAS	6,00	UNIDADE	40,44	242,64
CANALETA PARA DRENAGEM. EM CONCRETO COM FCK 15MPA MOLDADA IN LOCO SEÇÃO 30X20CM FORMA EM CONTRA BARRANCO COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE INCLUSIVE ESCAVAÇÃO REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO EM CAÇAMBA	76,40	METRO	174,59	13.338,68
CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA. PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC DIÂMETRO DE 100MM INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	19,30	METRO	83,34	1.608,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG**  
**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**  
Praça 31 de Março, nº 111, Centro. CNPJ: 16.901.381/0001-10



CONDULETE DE ALUMÍNIO. TIPO T DIÂMETRO DE SAÍDA 34 20MM EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA INCLUSIVE FIXAÇÃO	5,00	UNIDADE	37,52	187,60
CONDULETE DE ALUMÍNIO. TIPO LL DIÂMETRO DE SAÍDA 34 20MM EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA INCLUSIVE FIXAÇÃO	5,00	UNIDADE	34,99	174,95
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE 34.	4,00	UNIDADE	27,99	111,96
CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE 34.	1,00	UNIDADE	31,00	31,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PASSAGEM EM . PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DIMENSÕES 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16,00	UNIDADE	9,84	157,44
CAIXA OCTOGONAL 4 X 4 . PVC INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF032023	7,00	UNIDADE	18,59	130,13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO . 25 MM <sup>2</sup> ANTICHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF032023	190,00	METRO	4,38	832,20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO . 25 MM <sup>2</sup> ANTICHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF032023	820,00	METRO	4,38	3.591,60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO . 16 MM <sup>2</sup> ANTICHAMA 450750 V PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF102020	14,00	METRO	16,15	226,10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM <sup>2</sup> . 0610 KV PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF072020	40,00	METRO	36,59	1.463,60
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 1 MÓDULO . 2PT 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF032023	2,00	UNIDADE	34,29	68,58
TOMADA 2PT ABNT 10 A . PARA PISO COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	1,00	UNIDADE	80,27	80,27
INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO. 10A250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF032023	7,00	UNIDADE	29,07	203,49
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF102020	5,00	UNIDADE	13,96	69,80
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN . CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	5,00	UNIDADE	44,42	222,10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN . CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	8,00	UNIDADE	41,71	333,68
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA . CORRENTE NOMINAL DE 150A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO	2,00	UNIDADE	539,40	1.078,80
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA . MOLDADA CORRENTE NOMINAL DE 175A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO	1,00	UNIDADE	593,52	593,52
DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A . TIPO AC 30MA	1,00	UNIDADE	287,56	287,56
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA . EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF102020	1,00	UNIDADE	543,95	543,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG  
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
Praça 31 de Março, nº 111, Centro. CNPJ: 16.901.381/0001-10



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA . EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF102020	1,00	UNIDADE	394,86	394,86
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC DN 25 MM 34 PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF032023	17,62	METRO	9,80	172,68
ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO . GALVANIZADO REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO 34 INCLUSIVE CONEXÕES SUPORTES E FIXAÇÃO	86,00	METRO	16,54	1.422,44
ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO . GALVANIZADO REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO 1 INCLUSIVE CONEXÕES SUPORTES E FIXAÇÃO	17,00	METRO	20,11	341,87
ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO . GALVANIZADO REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO 112 INCLUSIVE CONEXÕES SUPORTES E FIXAÇÃO	34,00	METRO	31,18	1.060,12
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR . PLAMPFLUORESCENTE 2X40W OU LED 18 à 20W COMPLETA INCLREATOR ELETRONICO E LAMPADAS REV 03062024	6,00	METRO	126,32	757,92
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR . PLAMPFLUORESCENTE 1X32W COMPLETA INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	1,00	METRO	78,37	78,37
LUMINÁRIA HERMÉTICA CORPO EM . FIBRA DE VIDRO BLINDADA MOD TLH34 DA TEC LUZ OU SIMILAR INCLUSIVE DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE LED TIPO T8 PARA CÂMARA FRIGORÍFERA	15,00	METRO	439,38	6.590,70
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC . DIÂMETRO DE 30CM ALTURA DE 30CM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	5,00	UNIDADE	152,43	762,15
CONECTOR PARA HASTE DE . ATERRAMENTO DIÂMETRO 5834DIÂMETRO DO CONDUTOR 1050MM2	12,00	UNIDADE	9,32	111,84
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² . NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF082023	24,00	METRO	69,49	1.667,76
ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE . TIPO COPPERWELD DIÂMETRO DE 58 COMPRIMENTO DE 240CM EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	5,00	UNIDADE	99,71	498,55
ELETRODUTO PVC RÍGIDO . DIÂMETRO 40MM COM 3 METROS PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF082023	18,00	UNIDADE	58,91	1.060,38
TERMINAL DE COMPRESSÃO . DE 1 FURO PARA CABO DE 35MM2	5,00	UNIDADE	6,57	32,85
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA . ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO MONTANTES COM DIAMETRO 2 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM EXCETO MURETA AF032021	157,09	METRO QUADRADO	175,81	27.617,99
PORTÃO EM TUBO DE AÇO . GALVANIZADO COM COSTURA DIÂMETRO DE 112 381MM ESP 2MM COM TELA QUADRICULADA ONDULADA TRAMA DE 12 1270MM FIO 12 277MM EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	7,56	METRO QUADRADO	561,09	4.241,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG**  
**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**  
Praça 31 de Março, nº 111, Centro. CNPJ: 16.901.381/0001-10



BANCADA EM GRANITO COR CINZA . ANDORINHA ESP 2CM ACABAMENTO POLIDO EXCLUSIVE RODABANCADA TESTEIRA E FURO EM BANCADA INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E CORTECOLAGEM EM MEIA ESQUADRIA FORNECIMENTOFABRICAÇÃO	2,50	METRO QUADRADO	283,76	709,40
BANCO INTERNO EM CONCRETO E . ALVENARIA ACABAMENTO EM VERNIZ E 8 CM L 40 CM	4,80	METRO	234,34	1.124,83
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX . POLIDO EM L DIÂMETRO DE 114 PARA ACESSIBILIDADE PMRPCR COMPRIMENTO 140CM INSTALADO EM PAREDE INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	2,00	UNIDADE	287,03	574,06
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX . POLIDO RETA DIÂMETRO DE 114 PARA ACESSIBILIDADE PMRPCR COMPRIMENTO 80CM INSTALADO EM PAREDE INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	6,00	UNIDADE	192,06	1.152,36
ESPELHO CRISTAL E 4 MM.	4,50	METRO QUADRADO	284,32	1.279,44
TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM . ARO FIXO REDE E POSTE METÁLICO INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	1,00	UNIDADE	2.078,82	2.078,82
TRAVE DE FUTSAL PAR COM REDE . EM TUBO DE AÇO DIÂMETRO DE 3 COMPRIMENTO 300CM ALTURA 200CM INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	1,00	UNIDADE	2.915,91	2.915,91
POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL . PAR COM REDE EM TUBO DE AÇO DIÂMETRO DE 3 TIPO TELESCÓPICO INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	1,00	UNIDADE	1.576,65	1.576,65
SOLEIRA EM GRANITO . LARGURA 15 CM ESPESSURA 20 CM AF092020	2,90	METRO	87,94	255,03
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.	972,45	METRO QUADRADO	7,57	7.361,45
GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE . 110M DE ALTURA MONTANTES TUBULARES DE 112 ESPAÇADOS DE 120M TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X48MM FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF042019PS	14,48	METRO	499,81	7.237,25

Lagoa dos Patos, 02 de Dezembro de 2025.

Autoridade Competente: HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA