

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES****Secretaria de Planejamento**

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						BDI	22,04%	Data
ENDEREÇO: RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO QUAGLIATO						M²	5.847,31	07/01/2019
REF/MES SINPI: SINAPI 07_2019 DESONERADO						R\$/M²	39,32	
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL								-
1	Recapeamento Asfáltico							
1.1	Serviços Preliminares							13.199,80
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	316,67	386,46	1.739,07
1.1.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	5.847,31	1,61	1,96	11.460,73
1.2	Recapeamento Asfáltico							216.721,95
1.2.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.847,31	1,93	2,36	13.799,65
1.2.2	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.525,16	1,02	1,24	13.051,20
1.2.3	SINAPI	95994	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	175,42	886,91	1.082,38	189.871,10
TOTAL								229.921,75

Marcio Burguinha de Jesus do Rego
Prefeito MunicipalDireção Técnica
Engª Letícia de Oliveira Silva
CREA 507041211-4