

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES****Secretaria de Planejamento**

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						BDI	22,04%	Data
ENDEREÇO: VILA SANTA TEREZA						M²	3.015,27	09/03/2020
REF: SINAPI 01_2020 DESONERADO						R\$/M²	68,99	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1	Recapeamento Asfáltico							208.022,41
1.1	Serviços Preliminares							8.146,07
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	407,18	496,92	2.236,14
1.1.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.015,27	1,61	1,96	5.909,93
1.2	Recapeamento Asfáltico							199.876,34
1.2.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.015,27	1,92	2,34	7.055,73
1.2.2	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.447,91	0,91	1,11	11.597,18
1.2.3	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	75,38	868,62	1.060,06	79.907,32
1.2.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,46	917,74	1.120,01	101.316,10
TOTAL								208.022,41

Marcio de Jesus do Rego
Prefeito Municipal

Direção Técnica
Engª Letícia de Oliveira Silva
CREA 507041211-4

Responsável pelo Projeto
Arqª Vanessa Nogueira Geraldo
CAU A66509-6