



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065134-78	Nº SICONV 885056	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI (NID: 'Referência 01-2020.xls')	DATA BASE 01-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CHAVANTES/SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									595.920,02	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	595.920,02	
1.1.			Serviços Preliminares					-	32.573,41	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	413,76	BDI 1	504,95	2.272,28	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	13.899,60	1,79	BDI 1	2,18	30.301,13	RA
1.2.			Recapeamento asfáltico					-	531.851,92	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	13.899,60	1,95	BDI 1	2,38	33.081,05	RA
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	26.263,27	0,93	BDI 1	1,13	29.677,50	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	416,72	922,39	BDI 1	1.125,68	469.093,37	RA
1.3.			Sinalização viária					-	31.494,69	
1.3.1.	Composição	001	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	M2	12,90	697,89	BDI 1	851,70	10.986,93	RA
1.3.2.	Composição	002	Colocação de placa em suporte de madeira/metálico - solo	M2	12,90	42,13	BDI 1	51,42	663,32	RA
1.3.3.	Composição	003	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	711,73	15,81	BDI 1	19,29	13.729,27	RA
1.3.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	345,49	14,50	BDI 1	17,70	6.115,17	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

COMPOSIÇÃO: CPOS 178

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CHAVANTES/SP

Local

quarta-feira, 22 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: LETÍCIA DE OLIVEIRA SILVA

CREA/CAU: 507041211-4

ART/RRT: 28027230200540758