



PRFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Agricultura

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP
Telefone: 014 3342 9200 ramal 225
Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98
e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br/arquitetura@chavantes.sp.gov.br/engenharia@chavantes.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo para reforma da Escola **E.M. Profª Vera Lucia Roque de Lima**, com área de 914,58 m², localizado à Rua Lazzaro Júlio, 65, Distrito de Irapé, Chavantes/SP, propriedade da Prefeitura Municipal de Chavantes.

DESCRIÇÕES:

1. PREPARO

Colocação de placa de obra, no início da obra.

O terreno onde será ampliado o refeitório, deverá ser limpo e feito o gabarito para o refeitório e estacionamento.

2. ESTRUTURA

O prédio está com a estrutura bastante debilitada, com muitas rachaduras e as salas de aulas, por causa de vento, estão com os forros todos desalinhados, assim será feita uma nova estrutura ao lado da estrutura existente, essa nova estrutura será para sustentação da laje que será construída nas salas de aula que hoje possuem forro de pvc.

Além do refeitório será também construído um depósito.

O depósito existente, onde estão as caixas de eletricidade, terá suas paredes retiradas para ser um corredor de passagem para o playground, e terá fechamento com portão/gradil.

As salas da administração que são de gesso serão retiradas e feito novo layout de parede de gesso.

Uma nova janela será aberta na administração, conforme planta.

3. COBERTURA

Toda cobertura de telha de barro será retirada junto com o madeiramento existente. A cobertura retirada será refeita com novo madeiramento e telhas de barro. O novo refeitório também será de madeiramento e telhas de barro com forro de madeira inclinado. Os beirais serão de forro de madeira sem inclinação. O pátio existente terá a cobertura de ferro reformada, com calhas substituídas e buracos de goteiras tampados e receberá forro de pvc.

4. ALVENARIA

As paredes novas serão de tijolos 8 furos e receberão chapisco e reboco.

As paredes existentes deverão ter os rebocos retirados até a altura de 1,50 m e refeitos.



PRFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Agricultura

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9200 ramal 225

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br/arquitetura@chavantes.sp.gov.br/engenharia@chavantes.sp.gov.br

5. PISOS

Pisos e azulejos das salas de aula, refeitório, administração, cozinha, banheiros e lavanderia serão retirados. O piso de concreto ao entorno do prédio, será demolido.

O piso do pátio será mantido, pintado e resinado. As salas de aula, novo refeitório e corredores receberão piso emborrachado. As salas de aula receberão revestimento de piso emborrachado até a altura de 1,60m. Os banheiros, cozinha e lavanderia receberão revestimento cerâmico até o teto. O estacionamento e ao entorno da escola, serão feitos de bloquete modelo onda.

Piso da calçada pública deverá ser removido e refeito de concreto, pintado e resinado.

6. ESQUADRIAS

Todas as portas do prédio serão retiradas. Todas as janelas do prédio serão mantidas e as novas como as antigas, serão de ferro, todas pintadas com tinta esmalte. Novas portas de madeiras serão instaladas e pintadas de tinta esmalte. Na administração, na cozinha, nos corredores e no refeitório serão instaladas portas de vidro temperado.

7. ESCADAS

Duas escadas serão construídas, uma ao lado da rampa de acessibilidade e uma que vai do estacionamento para o novo refeitório. Receberão corrimões conforme normas da ABNT.

8. HIDRAULICA

Toda a hidráulica do prédio será retirada e refeita.

9. INCÊNDIO

Uma caixa de 5 mil litros de água será instalada para também ser instalado hidrante.

Extintores, luz de emergência e placas de sinalização serão instalados em todo prédio.

10. PORTAL DE ENTRADA

Será construído portal de entrada da escola em alvenaria, será rebocado e pintado, e nele será instalado o nome da Professora Vera Lúcia. Terá portões de acesso no modelo gradil que consta no projeto.

11. PINTURA

Todo o prédio receberá massa corrida, fundo preparador e pintura conforme projeto de paginação de piso e pinturas.



PRFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Agricultura

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9200 ramal 225

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br/arquitetura@chavantes.sp.gov.br/engenharia@chavantes.sp.gov.br

12. ELÉTRICA

Toda instalação elétrica do prédio será refeita, sendo que será instalação trifásica. Os ares-condicionados existentes deverão ser retirados para a reforma e depois recolocados, tomando cuidado para não danificá-los.

13. OUTROS SERVIÇOS

4 bancos serão instalados no estacionamento novo.

A obra deve ser muito bem limpa após finalizada.

Chavantes, 01 de junho de 2020.

Proprietário

Prefeitura Municipal de Chavantes

Prefeito Marcio de Jesus do Rego - Burguinha

Responsável pelo projeto

Arq^a Vanessa Nogueira Geraldo

CAU A66509-6

Direção Técnica

Eng^a Leticia de Oliveira Silva

CREA 507041211-4