

	ME	MÓRIA DE CÁLCULO
CONVÊNIO N°	С	OBJETO ONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA
		~
<b>item</b> 1.1	<b>CÓD. SERVIÇO</b> 02.01.021	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem
	Montagem do	o canteiro de obra – Total de 12,00 m²
<b>item</b> 1.2	<b>CÓD. SERVIÇO</b> 02.08.020	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b> Placa de identificação para obra
	4,50 m de	e largura x 1,00 m altura = 6,00 m²
<b>item</b> 1.3	<b>CÓD. SERVIÇO</b> 02.01.180	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB
	Previ	são de 18 meses de execução
		T
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.4	02.03.260	Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm erreno) 71,00 m extensão x 2,10 m altura = 156,20 M <sup>2</sup>
(Turiuo +	Lateral + Hente do t	erreno) 7 1,00 m extensão x 2,10 m altura = 130,20 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.5	03.01.020	Demolição manual de concreto simples
	Entulho da	a ruína do imóvel antigo = 10,00 m³
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.6	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral
	Esquad	ria da ruína existente = 10,30 m²
Itom	CÓD SERVICO	DESCRIÇÃO DO SERVICO
<b>Item</b> 1.7	<b>CÓD. SERVIÇO</b> 05.07.040	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica – terra, alvenaria concreto, argamassa, madeira papel, plástico ou metal
En	ntulho gerado com a	demolição da ruína do imóvel antigo = 30,00 m³



item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
1.8	04.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	
	Retirada de resto de	cobertura da ruína do imóvel antigo = 7,00 m²	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
1.9	04.03.020	Retirada de telhamento em, barro	
Reti	rada de resto de telha	s da cobertura da ruína do imóvel antigo = 7,00 m²	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
1.10	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	
	Restos	de materiais das ruínas = 3,00 m	
	1		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
1.11	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação, ou elemento vazado, incluindo revestimento	
	Demolição d	as ruinas do imóvel antigo = 10,00 m³	
	<del></del>		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.1	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25cm - completa	
	28 brocas x 4,00 + 4	42 brocas x 3,00 m profundidade = 238,00 m	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.2	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	
(265,86 m vi	(265,86 m viga baldrame x 0,20 x 0,30 = 15,95m³) + (65 sapatas de 60x60x40 cm = 9,36m³) = 25,31 m³		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.3	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	
(265,86m de	e viga baldrame x 0,30	0 m x 2 lados = 159,52 m <sup>2</sup> ) + (sapatas $2mx0,4x65 = 52 m^2$ ) = $211,52 m^2$	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500MPa	



A		25.000.0471/4.04.001/4050.44.1/)	
	•	65,86 x 0,617Kg = 164,03Kg x 4 = 656,14 Kg) + Sapata (6 2m por sapata x 65 = 780 m x 0,617 Kg = 481,26 Kg) = 1.137,40 Kg	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (AouB) fyk = 600Mpa	
Estribos P	ara viga baldrame 265	5,86 / 0,15 = 1772 unid. X 0,80m x 0,154 Kg = 218,31 Kg	
	<b>T</b>		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25MPa	
		0,20 x 0,30 = 15,95 m³) + Sapata 0,60x0,60x0,40 = 0,144 o interno externo 564,m² x 0,10 = 56,40 m³) = 81,71m³	
	_		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.7	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	
`		0,20 x 0,30 = 15,95 m³) + Sapata 0,60x0,60x0,40 = 0,144 o interno externo 564,m² x 0,10 = 56,40 m³) = 81,71m³	
	T	<u> </u>	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.8	11.18.040	Lastro de Pedra Britada	
435 m <sup>2</sup> + 129 m <sup>2</sup> x 0,05 m = 28,20 m <sup>3</sup> contrapiso interno e externo			
	1		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.9	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	
	Para contrapiso 564 m <sup>2</sup> x 1,50 Kg/m <sup>2</sup> = 846 Kg		
	1 -		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
2.10	17.01.020	Argamassa de regularização e /ou proteção	
	435 m <sup>2</sup> + 129 m <sup>2</sup> x 0,	05 m = 28,20 m <sup>3</sup> contrapiso interno e externo	
	1 ,		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
3.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	
	Pilares 22	28,40 x 0,20 x 4 lados = 182,72 m <sup>2</sup>	



item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
3.2	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica	
(Laje da Ca	sa da Cultura = 191,7	78m² + Laje do Banheiro Público = 80,26 m²) = 272,04 m²	
, •			
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
3.3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (AouB) fyk = 500MPa	
(Pilares 228		617Kg = 563,69 Kg + Vigas 249,43m x 4 barras x 0,617 Kg 615,59 Kg ) = 1.179,28 KG	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
3.4	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (AouB) fyk = 600Mpa	
Estribos (Pa	•	15 x 0,65 x 0,154 Kg = 152,42 + Para vigas 249,43 / 0,15 x 154 Kg = 204,86 Kg) = 357,28 Kg	
		<u> </u>	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
3.5	11.01.130	Concreto usinado fck = 25MPa	
(Pilares: 228	,4m x 0,26m x 0,14m	= $8,31\text{m}^3$ + Vigas: $249,43\text{m} \times 0,40\text{m} \times 0,14\text{m} = 13,96\text{m}^3) = 22,27 \text{ m}^3$	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
3.6	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	
(Pilares: 228	,4m x 0,26m x 0,14m	= $8,31\text{m}^3$ + Vigas: $249,43\text{m} \times 0,40\text{m} \times 0,14\text{m} = 13,96\text{m}^3) = 22,27 \text{ m}^3$	
	Ī		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
4.1	15.01.030	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 m a 13,00 m	
Cobertura	da Casa da Cultura	+ Cobertura do banheiro Público = 293,00 m² Conforme Projeto	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
4.2	15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro	
Cobertura	da Casa da Cultura -	+ Cobertura do Banheiro Público = 140,65 m² Conforme	



		Projeto
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.3	16.02.045	Telha de barro colonial/paulista
Cobertur	a da Casa da Cultura	+ Cobertura do Banheiro Público = 433,65 m² Conforme projeto
	1	T
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.4	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana italiana, francesa e paulistinha.
Cobertura d	a Casa da Cultura + C	Cobertura do Banheiro Público = 27,00 m Conforme projeto
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.5	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº26 - cort 0,50m
Cobertura d	a Casa da Cultura + C	Cobertura do Banheiro Público = 90,00 m Conforme projet
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.6	32.06.396	Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada espessura de 38 mm
	Área com forro e	em madeira = 145,00 m² Conforme projeto
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.7	22.01.010	Forro em tábua aparelhadas macho e fêmea de pinus
	•	s do telhado = 42,43 m² Conforme projeto
		• •
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.8	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm.
Teste	eiras para acabamento	o dos beirais do telhado = 106,42 m Conforme projeto
		_
	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
item	002.02.11.30	
<b>item</b> 4.9	22.03.070	Forro em lâmina de PVC



		T		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
5.1	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado		
•	Larguras de portas e janelas (base e topo) + 20cm para cada lado dimensão das vergas e contravergas 0,14x0,14m da Casa da Cultura e Banheiro Público = 2,20 m³			
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
5.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 14cm		
Pare	des da Casa da Cultu	ra + Banheiro Público = 1.030 m² Conforme projeto		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
6.1	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável con aditivo hidrófugo		
Se	erá utilizada no reboco	o das paredes acima da viga baldrame = 5,00 m³		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
6.2	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado con solventes orgânicos, sobre massa		
	Impermeabilização das vigas baldrames = 300,00 m²			
	<u></u>	<b>,</b>		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
7.1	36.03.150	Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias		
Será	á instalada na fachada	a do prédio para a entrada de energia = 01 unidade		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
7.2	40.02.060	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada 200 x 200 x 100 mm		
		01 unidade		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
7.3	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV isolação HEPR 90°C		
Utilizado para ligação da energia da caixa de entrada até o quadro de distribuição = 30 m				



:10.00	CÓD SERVICO	DESCRIÇÃO DO SERVICO
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.4	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m
		02 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.5	42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4"
7.5	42.00.140	02 unidades
		02 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.6	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, pa disjuntores 24 DIN / 18 Bolton - 150 A - se componentes
01	no prédio da Casa da	a Cultura + 01 no Banheiro Público = 02 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.7	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corren de 10 A até 30 A
		46 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.8	37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polo
		02 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.9	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidad DN= 30 mm, com acessórios
		150,00 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.10	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmet externo de 25 mm
		280,00 m



7.11	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"
		82 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.12	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4"
		30 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.13	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV isolação HEPR 90°C
		400,00 m
	_	_
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.14	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolaçã em PVC 70°C
		500,00 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.15	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
	62	conjuntos Conforme projeto
	•	1
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.16	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa
	06	unidades Conforme projeto
	<u> </u>	T
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.17	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa
	02	unidades Conforme projeto
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.18	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa
		· · · · ·



item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
7.19	40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	
	04	conjuntos Conforme projeto	
	_		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
7.20	41.14.390	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W	
	40	unidades Conforme projeto	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
7.21	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	
	80	unidades Conforme projeto	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
7.22	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	
	04	unidades Conforme projeto	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
7.23	41.11.115	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso	
	22	unidades Conforme projeto	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
7.24	68.20.120	Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm	
		01 unidade	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
7.25	39471- SINAPI	Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *45* KA (tipo AC)	
	06 unidades		



item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
7.26	39598 - SINAPI	Cabo de rede, par trançado u/utp, 4 pares, categoria 5e (cat 5e), isolamento PVC (LSZH)	
		50,00 m	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
8.1	17.02.020	Chapisco	
Chapisco	nas paredes internas	s e externa da Casa da Cultura e do Banheiro Público = 2.060,00 m²	
	1	T	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
8.2	17.02.120	Emboço comum	
Emboço	nas paredes internas	e externa da Casa da Cultura e do Banheiro Público = 2.060,00 m²	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
8.3	17.02.220	Reboco	
Reboco	nas paredes internas	e externa da Casa da Cultura e do Banheiro Público = 1817,00 m²	
	T	T	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
8.4	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	
Revestir	nento do piso e pared	de da Casa da Cultura e Banheiro Público = 678,00 m²	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
8.5	18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	
	Rodapés da Casa d	a Cultura e do Banheiro Público = 296,00 m²	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	



	1	T	
8.6	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	
Cimentado da área externa da Casa da Cultura = 129,00 m²			
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
8.7	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	
Soleiras da	as portas que dão ace	esso as áreas externas da Casa da Cultura e do Banheiro Público = 11,00 m	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
8.8	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	
	Divisórias dos	boxes do Banheiro Público = 50,00 m²	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.1	23.04.080	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160	
		cm	
Portas dos boxes dos Banheiro Público = 14,00 m²			
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.2	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	
Portão de		Público para a Rua da Música e para Casa da cultura = ura x 2,50m largura x 02 = 10,50 m²	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.3	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	
	0,90m	largura x 2,10m altura = 1,89 m²	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.4	23.04.610	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batentemetálico - 90 x 210 cm	
02 boxes de	e sanitários PNE na C	asa da Cultura + 02 boxes de sanitários PNE no Banheiro Público = 04 unidades	



	<u> </u>		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.5	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1folha	
	Ferragens para too	las as portas internas e externas = 15 jogos	
	Т		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.6	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	
06 inter	nas na Casa da Cultu	ra e 02 na entrada do Banheiro Público = 08 unidades	
	<u> </u>		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.7	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	
	Vidros para vitrôs	s e janelas da Casa da Cultura = 17,30 m²	
	T		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.8	26.01.190	Vidro liso laminado jateado de 6 mm	
Vidro	os para os sanitários d	a Casa da Cultura e do Banheiro Público = 2,44 m²	
	<b>T</b>		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.9	23.01.050	Caixilho em madeira maxim-ar	
Vitrôs	Vitrôs para os sanitários da Casa da Cultura e do Banheiro Público = 28,18 m²		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.10	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm	
Se	erá atualizada no requ	adro das janela e portas da fachada = 210,06 m	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.11	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	
	Para as portas dos	boxes do Banheiro Público = 18,00 conjuntos	
	,	, ,	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.12	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas	



		0= 1	
	07 conjuntos		
_		~	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.13	23.09.630	Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm	
Poi	rtas dos salões princip	pais na entrada da Casa da Cultura = 02 unidades	
		T	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.14	23.02.050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	
		05 unidades	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.15	23.02.060	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm	
		05 unidades	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.16	23.02.030	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 70 x 210 cm	
		04 unidades	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
9.17	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	
		01 unidade	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
10.1	33.01.350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	
		50,00 m <sup>2</sup>	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
10.2	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	
		50,00 m <sup>2</sup>	
	50,00 m <sup>2</sup>		



item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
10.3	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo
	Pintura das esqua	adria e guarnições em madeira =100,00 m²
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
10.4	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
Parede	s internas e externas	que não receberão revestimento cerâmico = 1.675 m²
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.1	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros
04 no	os sanitários da Casa	da Cultura + 10 no Banheiro Público = 14 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.2	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária
06 no	os sanitários da Casa	da Cultura + 12 no Banheiro Público = 18 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.3	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidad reduzida - capacidade de 6 litros
02 para o	s sanitários PNE da C	asa da Cultura e 02 para os sanitários PNE do Banheiro Público = 04 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.4	47.04.050	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´
06 no	os sanitários da Casa	da Cultura + 12 no Banheiro Público = 18 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.5	44.06.100	Mictório coletivo em aço inoxidável
	Para o sanitário	o másculo do Banheiro Público = 1,50 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
		Cuba de louça de embutir oval



item	CÓD SERVICO	DESCRIÇÃO DO SERVICO
	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.7	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida
02 para o	s sanitários PNE da C	Casa da Cultura e 02 para os sanitários PNE do Banheiro Público = 04 unidades
	Τ.	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.8	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas co mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamen com pintura epóxi
02 para o	s sanitários PNE da C	Casa da Cultura e 02 para os sanitários PNE do Banheiro Público = 04 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.9	30.01.050	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas co mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/ x 800 x 800 mm
06 para o	s sanitários PNE da C	Casa da Cultura e 06 para os sanitários PNE do Banheiro Público = 12 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.10	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´
06 no	os sanitários da Casa	da Cultura + 06 no Banheiro Público = 08 unidades
	_	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.11	44.03.300	Torneira volante tipo alavanca
02 para o	s sanitários PNE da C	casa da Cultura e 02 para os sanitários PNE do Banheiro Público = 04 unidades
	_	
	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
item		
<b>item</b> 11.12	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´



item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.13	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido
04 cubas d		da Cultura + 04 cubas dos sanitários do Banheiro Público - pia da cozinha = 5,80 m²
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.14	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1/2'), inclusive conexões
		175 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.15	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4') inclusive conexões
		10 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.16	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1') inclusive conexões
		60 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.17	46.03.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 150 mm inclusive conexões
	<u>.</u>	16 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.18	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm inclusive conexões
		60 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.19	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm



		inclusive conexões
		100 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.20	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel d borracha, linha esgoto série normal, DN= 40 mn inclusive conexões
		30 m
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.21	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca capacidade de 500 litros
	Para o	Banheiro Público = 02 unidades
	1	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.22	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca capacidade de 1.000 litros
	Para a	a Casa da Cultura = 01 unidade
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.23	44.06.410	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm
	Para a Pia da c	ozinha da Casa da Cultura = 01 unidade
	065 055 400	
item 11.24	<b>CÓD. SERVIÇO</b> 44.03.380	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  Torneira curta com rosca para uso geral, em latã
	1 11001000	fundido sem acabamento, DN= 3/4"
01 para ái	rea do tanque + 01 no	cavalete da rua + 01 no Banheiro Público = 03 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
11.25	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejado em latão fundido cromado
	Para a pia da c	ozinha da Casa da Cultura = 01 unidade
	<b>_</b>	<u></u>
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO



<del> </del>			
11.26	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	
	Banheiro Público = 01 unidade		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.27	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	
Caixa Sifona	•	ultura e Banheiro Público - 04 nos Banheiros internos + 01 · 01 na área do tanque = 06 unidades	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.28	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	
Caixa s	sifonada para Banheir	o Público 02 Masculino + 02 Feminino = 04 unidades	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.29	43.10.130	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 mca, Q= 12,7 a 8 m³/h	
Bomba p	para bombear a água	do reservatório para o Banheiro Público = 01 Unidade	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.30	49.03.022	Caixa de gordura pré-moldada com tampa - capacidade 18 litros	
		01 unidade	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.31	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla DN 1.1/2"	
		05 unidades	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.32	14.02.020	Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum	
	5 m² para construc	ão as caixas de passagens da rede esgoto	
	1 - 3	, 5	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	



		T	
11.33	17.02.020	Chapisco	
	5 m² para chapisca	ar das caixas de passagens da rede esgoto	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.34	17.02.120	Emboço comum	
	5 m² para emboç	ar as caixas de passagens da rede esgoto	
	<u> </u>		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.35	17.02.220	Reboco	
	5 m² para reboca	ar as caixas de passagens da rede esgoto	
	•		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
11.36	11.01.130	Concreto usinado, fck=25 MPa	
0,13	3 m³ para concretage	m dos fundos das caixas de passagem de esgoto	
,	- '	, ,	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
12.1	50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	
		2 unidades	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
12.2	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	
		2 unidades	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
12.3	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	
	4 unidades		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
12.4	32.15.040	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e	



	T	saída de emergência
		4 unidades
•.		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.1	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinament (jardins e canteiros)
		239 m² conforme projeto
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.2	34.02.080	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins canteiros)
		147 m² conforme projeto
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.3	34.02.070	Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h 0,50 m
		30 m² de forração
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.4	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m
		08 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.5	35.04.130	Banco de madeira sobre alvenaria
	8 bancos x 2,50	m comprimento x 0,50 m largura = 10 m <sup>2</sup>
	1	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.6	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura er madeira
Pergolac	-	o x 2,70 m largura x 2,40 m altura = 0,75 m³ de madeira arelhada – conforme projeto
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.7	100619 - SINAPI	Poste decorativo para Jardim em aço tubular, se



		luminária, H = *2,5* M Fornecimento e Instalação AF_11/2019
		04 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.8	Orçamento	Íris Azul
		15 unidades
	T	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.9	Orçamento	Palmeira Cica
		03 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.10	Orçamento	Ipomeia Africana trepadeira
		02 unidades de muda
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.11	Orçamento	Sapatinho de Judia trepadeira
		02 unidades de muda
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.12	Orçamento	Dracena Tricolor
		22 unidades
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.13	Orçamento	Seixo de Rio marrom
	9	2 m² x 60Kg/m² = 5,520 Kg
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
13.14	Orçamento	Seixo dolomita
	10	0 kg – contorno das plantas
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO



Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

13.15	Orçamento	Divisor de grama	
	75 m		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
14.1	55.01.020	Limpeza final da obra	
Limpeza	Limpeza da construção e do terreno inteiro após a finalização da obra = 777,00m²		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
14.2	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	
	Desmontagem da construção provisória = 12 m²		

Data

São Luiz do Paraitinga, 10/11/2022.

GESTOR TÉCNICO DA PREFEITURA

Gabriel Santos da Silveira Arquiteto CAU 00A1265571