



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

São Luiz do Paraitinga, 03 de outubro de 2023.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de Ponto de Ônibus.

LOCAL: Bairro da Camarinha e Bairro do Rio Abaixo.

- **INTRODUÇÃO:**

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte da **Obra de Construção de 02 Pontos de Ônibus**, 01 na entrada do Bairro da Camarinha, às margens da Rodovia Dr. Oswaldo Cruz, e 01 na Estrada Municipal Vicente Rodrigues Sales, no Bairro do Rio Abaixo, em São Luiz do Paraitinga – SP.

- **RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga.

- **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:**

01 Entrada do Bairro da Camarinha, às margens da Rodovia Dr. Oswaldo Cruz.

01 na Estrada Municipal Vicente Rodrigues Sales, no Bairro do Rio Abaixo

- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

30 dias a partir da ordem de serviço

Descrição dos Serviços

1. Piso e Banco

O piso será executado com base em tela em aço soldada e concreto preparado no local, nas dimensões definidas no projeto básico, com espessura entre 5cm e 6cm;

O Banco será executado com o corpo em alvenaria de bloco de concreto de vedação 14x19x39, com assento em concreto preparado no local, as dimensões do banco seguirão as definições do projeto básico;



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

2. Alvenaria:

As paredes serão executadas com bloco de concreto de vedação 14x19x39, com duas cintas de amarração. Na parede dos fundos do ponto de ônibus, será executada uma cinta de amarração no início da elevação e uma no centro da parede. Nas paredes laterais, será executada uma cinta de amarração no início da elevação e uma no final, seguindo as dimensões do projeto básico;

O acabamento das paredes será em chapisco e reboco; Os pilares em mourão tratado, de bitola de 17 a 20 cm de diâmetro, serão fornecidos pelo município.

2. Pintura

O Barrado das paredes em alvenaria, até altura de 1,00, receberam acabamento em tinta esmalte a base de água, na cor azul frança;

Acima do barrado, as paredes receberam acabamento em tinta acrílica, na cor branca;

A testeira receberá acabamento em esmalte a base de água, na cor Azul França.

3. Cobertura

A cobertura será executada em madeira com telha de barro modelo romana, com acabamento em telha paulistinha e testeira lisa de 15cm de largura, conforme dimensões definidas em projeto básico.

Eng.ª Célia Regina Alves da Silva

Diretora Municipal de Obras, Zeladoria e Serviços Municipais