



**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONVÊNIO N°	OBJETO	
	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA VIA DE ACESSO VITORINO TEIXEIRA LEITE DE FARIAS - CATUÇABA	
item 1.1	CÓD. SERVIÇO 02.08.020	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Placa de identificação para obra
4,50 m de largura x 1,00 m altura		
item 1.2	CÓD. SERVIÇO 02.01.021	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem
Montagem do canteiro de obra		
item 1.3	CÓD. SERVIÇO 02.01.180	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB
Previsão de 06 meses de execução		
item 2.1	CÓD. SERVIÇO 02.10.060	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas
600 m extensão x 6,30 m de largura = 3780 M ²		
item 2.2	CÓD. SERVIÇO 03.07.010	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
600 m extensão x 6,00 m de largura de asfalto existente		
item 2.3	CÓD. SERVIÇO 54.06.040	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa.
600 m extensão x 2 lados + 5,40m *9(travamentos)		
item 2.4	CÓD. SERVIÇO 54.06.170	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa
1200 m de sarjeta de 0,30m x 0,15m		
item 2.5	CÓD. SERVIÇO 54.01.210	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Base de bica graduada
0,10 espessura x 600 extensão x 5,40 largura		



**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.6	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
600 m de extensão x 5,4 m de largura		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.7	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal
600 m extensão x 6,30 m de largura = 3782 m ²		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.1	02.01.200	Desmobilização de construção provisória
Desmontagem do canteiro de obra		

Data

São Luiz do Paraitinga, 15/08/2022.

GESTOR TÉCNICO DA PREFEITURA

Engª. Célia Regina Alves da Silva
CREA/SP nº 5070082538