



# MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

---

São Luiz do Paraitinga, 13 de setembro de 2022.

## MEMORIAL DESCRITIVO

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

**OBJETO:** “PAVIMENTAÇÃO RUA SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO”

**ENDEREÇO:** RUA SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO, BAIRRO BENFICA, MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA.

- **INTRODUÇÃO:**

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte da **obra de pavimentação da Rua Sebastião Rodrigues Coelho, da cidade de São Luiz do Paraitinga - SP.**

- **RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de responsabilidade Técnica do CREA. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga.

### **1. SERVIÇOS INICIAIS**

Deverá ser instalada a placa metálica, de identificação da obra, nas dimensões e padrões a serem fornecidos pela contratante.

Locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e instalação da cabine. Remunera também o fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a higienização do banheiro e retirada semanal de efluentes. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB. Poderá ser locada



## MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000  
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Cabine de banheiro com lançamento dos efluentes diretamente na rede de esgoto, se houver rede disponível próxima ao local de instalação.

Execução de construção provisória para apoio da obra.

### 2. PAVIMENTAÇÃO

#### Preparação

Será realizada a locação de vias e calçadas para demarcação e dimensionamento da rua e passeios públicos, também a regularização e compactação do solo para execução da pavimentação.

#### Calçadas

Serão instaladas guias pré-moldadas retas e curvas, conforme projeto, assim como execução de sarjeta moldada in loco em concreto fck = 25MPa entre guias e rua. O pavimento da calçada será em concreto usinado fck = 25MPa com espessura de 10cm sobre armadura em tela soldada de aço. As medidas das calçadas serão guiadas pela largura das rua determinada em projeto, mais 30cm de sarjeta e 15cm de guia pré-moldada, sendo o restante calçada.

#### Pavimentação

Será executada pavimentação em lajota de concreto retangular 16 faces com espessura de 8cm fck = 35 Mpa, assentado e rejuntado em areia ou pó de pedra, no trecho determinado no projeto, sobre base de brita graduada com espessura de 10cm. Serão instaladas, conforme projeto, guias pré-moldadas que servirão de viga de travamento e viga de travamento com brocas moldada in loco com concreto usinado, fck=30Mpa, armadura em barra de aço CA-50 ½” com estribos em aço CA-60 3/16”, conforme projeto.

### 3.SERVIÇOS FINAIS

Será realizado o desmonte e desmobilização da construção provisória de apoio à obra.

Célia Regina Alves da Silva

Secretária de Obras e Serviços Urbanos

CREA 5070082538