



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
OBRA: RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA VIA DE ACESSO VITORINO TEIXEIRA LEITE DE FARIAS - CATUÇABA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	CDHU - 186 C/DESON.	unid.	Descrição	Qtde.	Vr. Unit.	Valor Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 14.120,49
1.1	02.08.020	m ²	Placa de identificação para obra	6,00	R\$ 848,25	R\$ 5.089,50
1.2	02.01.021	m ²	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	9,00	R\$ 487,75	R\$ 4.389,75
1.3	02.01.180	unxmês	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	6,00	R\$ 773,54	R\$ 4.641,24
2 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM						R\$ 613.918,24
2.1	02.10.060	m ²	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	3780,00	R\$ 1,68	R\$ 6.350,40
2.2	03.07.010	m ²	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	3600,00	R\$ 26,02	R\$ 93.672,00
2.3	54.06.040	m	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	1250,00	R\$ 48,26	R\$ 60.325,00
2.4	54.06.170	m ³	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	54,00	R\$ 724,88	R\$ 39.143,52
2.5	54.01.210	m ³	Base de bica graduada	324,00	R\$ 204,48	R\$ 66.251,52
2.6	54.04.350	m ²	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	3240,00	R\$ 103,04	R\$ 333.849,60
2.7	54.01.010	m ²	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	3780,00	R\$ 3,79	R\$ 14.326,20
3 - FINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 199,98
3.1	02.01.200	m ²	Desmobilização de construção provisória	9,00	R\$ 22,22	R\$ 199,98
TOTAL DO ITEM						628.238,71

VALOR TOTAL	R\$ 628.238,71
BDI 25%	R\$ 157.059,68
VALOR TOTAL + BDI 25%	R\$ 785.298,39

O VALOR TOTAL DA PLANILHA PREVÊ A EXECUÇÃO DE 3780M², OU 600M, DE VIA

OBSERVAÇÕES SOBRE AS TABELAS UTILIZADAS :

Boletim Referencial de Custos - CDHU Versão 186 COM DESONERAÇÃO


Ana Lúcia Bilard Sicherle
Prefeita Municipal


Célia Regina Alves da Silva
Resp. Técnico
CREA: 5070082538/SP

São Luiz do Paraitinga, 15 de agosto de 2022.