

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Infraestrutura, Pavimentação e Drenagem da Rua Coronel Jordão Monteiro - Distrito de Catuçaba									322.261,47
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		-			-	14.279,03
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	330,85	26,14%	417,33	2.503,98
1.2.	CPOS	0202140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS DE CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	un/mês	7,00	810,15	26,14%	1.021,92	7.153,44
1.3.	CPOS	0202150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	un/mês	7,00	523,41	26,14%	660,23	4.621,61
2.			DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL		-			-	86.063,65
2.1.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	m	180,00	150,54	26,14%	189,89	34.180,20
2.2.	CPOS	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m	m³	429,00	6,56	26,14%	8,27	3.547,83
2.3.	SINAPI	74224/1	POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.	unid.	5,00	1.314,66	26,14%	1.658,31	8.291,55
2.4.	SINAPI	98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 05/2018	m	5,00	736,58	26,14%	929,12	4.645,60
2.5.	SINAPI	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	unid.	5,00	399,49	26,14%	503,92	2.519,60
2.6.	SINAPI	83669	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	m²	520,00	8,41	26,14%	10,61	5.517,20
2.7.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	m³	64,70	74,06	26,14%	93,42	6.044,27
2.8.	ORÇAMENTO		TUBO DE CONCRETO DRENANTE PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	130,00	130,00	26,14%	163,98	21.317,40
3.			DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUA PLUVIAL		-			-	46.643,90
3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	m	416,00	33,72	26,14%	42,53	17.692,48
3.2.	CPOS	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	unid.	11,00	2.052,18	26,14%	2.588,62	28.474,82
3.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	m	10,00	37,78	26,14%	47,66	476,60
4.			VIGA DE TRAVAMENTO DE CONCRETO 15 X 20		-			-	2.872,06
4.1.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	1,46	427,44	26,14%	539,17	787,19
4.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	89,72	10,42	26,14%	13,14	1.178,92
4.3.	CPOS	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,46	38,55	26,14%	48,63	71,00
4.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	9,72	68,10	26,14%	85,90	834,95
5.			PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS CONCRETO (16 FACES) E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA		-			-	162.584,70
5.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.185,00	1,36	26,14%	1,72	2.038,20
5.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2017	m³	118,50	90,78	26,14%	114,51	13.569,44
5.3.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	1.185,00	54,31	26,14%	68,51	81.184,35
5.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	1.067,00	47,54	26,14%	59,97	63.987,99
5.5.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	1.067,00	0,52	26,14%	0,66	704,22
5.6.	SIURB EDIF	10305	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	50,00	17,45	26,14%	22,01	1.100,50
6.			SINALIZAÇÃO		-			-	9.818,13
6.1.	CPOS	9705140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	190,08	15,64	26,14%	19,73	3.750,28
6.2.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	m	13,20	48,80	26,14%	61,56	812,59
6.3.	CPOS	9705100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	5,50	687,20	26,14%	866,83	4.767,57
6.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	27,60	14,01	26,14%	17,67	487,69