



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
				Pavimentação asfáltica em vias do município de Boituva/SP				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>Município / UF</b>	<b>Localidade / Endereço</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
Prefeitura Municipal de Boituva		Boituva/SP	Diversas ruas	RECAPEAMENTO				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
mai-25	Não	São Paulo / SP	Diversas ruas	23,53%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Diversas ruas</b>									<b>522.153,26</b>
<b>1.</b>			<b>RESIDENCIAL DE LORENZI</b>						<b>522.153,26</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>59.705,34</b>
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	473,93	BDI 1	585,45	2.634,53
1.1.0.2.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	5.761,58	7,46	BDI 1	9,22	53.121,77
1.1.0.3.	CDHU 198	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	44,95	6,67	BDI 1	8,24	370,39
1.1.0.4.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,25	1.287,55	BDI 1	1.590,51	3.578,65
<b>1.2.</b>			<b>RECAPEAMENTO</b>						<b>439.644,80</b>
1.2.0.1.	CDHU 198	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.806,53	6,67	BDI 1	8,24	47.845,81
1.2.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2020	M3	203,23	1.493,28	BDI 1	1.844,65	374.888,22
1.2.0.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	203,23	9,56	BDI 1	11,81	2.400,15
1.2.0.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.096,90	1,93	BDI 1	2,38	14.510,62
<b>1.3.</b>			<b>LEVANTAMENTO DE PVs</b>						<b>700,50</b>
1.3.0.1.	SIURB-01/2025	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	3,00	189,02	BDI 1	233,50	700,50
<b>1.4.</b>			<b>EXECUÇÃO DE SARJETÃO</b>						<b>3.988,95</b>
1.4.0.1.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	34,96	17,53	BDI 1	21,65	756,88
1.4.0.2.	CDHU 198	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lâ de vidro	M3	2,07	133,24	BDI 1	164,59	340,70
1.4.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,69	200,84	BDI 1	248,10	171,19
1.4.0.4.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12,79	172,17	BDI 1	212,68	2.720,18
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>16.367,57</b>
<b>1.5.1.</b>			<b>HORIZONTAL</b>						<b>10.471,10</b>
1.5.1.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	15,50	40,04	BDI 1	49,46	766,63
1.5.1.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	15,76	60,64	BDI 1	74,91	1.180,58
1.5.1.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	321,23	7,77	BDI 1	9,60	3.083,81
1.5.1.4.	CDHU 198	70.06.011	Tacha tipo I bidirecional refletiva	UN	70,00	31,75	BDI 1	39,22	2.745,40
1.5.1.5.	CDHU 198	70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo	UN	29,00	75,22	BDI 1	92,92	2.694,68
<b>1.5.2.</b>			<b>VERTICAL</b>						<b>5.896,47</b>
1.5.2.1.	CDHU 198	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m²	M2	2,79	1.710,86	BDI 1	2.113,43	5.896,47
<b>1.6.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>1.746,10</b>
1.6.0.1.	CDHU 198	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	5.820,34	0,24	BDI 1	0,30	1.746,10



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Boituva/SP  
Local  
  
12 de dezembro de 2025  
Data

Nome: Bruna Xavier Domingues  
Título: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU A302354-0  
ART/RRT: 16074780





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5EC3-FE4C-DFFA-93E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA XAVIER DOMINGUES (CPF 444.XXX.XXX-32) em 12/12/2025 12:22:34 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 12/12/2025 às 12:22 e assinada digitalmente pela MUNICIPIO DE BOITUVA:46634499000190 para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://boituva.1doc.com.br/verificacao/5EC3-FE4C-DFFA-93E8>