

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: BOITUVA
OBJETO: Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: CDHU 191
LOCAL: Ruas Romeu Citrângulo, Nicolau Vercellino, Gustavo Sartorelli, José Vitiello e Prof. Maria da Glória L. de Paula



**PREFEITURA DE
BOITUVA**
 CNPJ: 46.634.499/0001-90

Av. Tancredo Neves, 001
 Centro - Boituva
 www.boituva.sp.gov.br
 boituva@boituva.sp.gov.br
 Tel: (15) 3363-8800

					BDI NÃO DESONERADO:		1,23530
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$) NÃO DESONERADO
1		Serviços Preliminares					
1.1	CDHU 02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	m ²	890,90	R\$1.100,53	R\$6.603,17
1.2	CDHU 03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	541,77	m ²	10,90	R\$13,46	R\$7.294,84
		Rua Romeu Citrangulo	59,75				
		Rua Nicolau Vercellino	150,99				
		Rua Gustavo Sartorelli	120,95				
		Rua José Vitiello	66,07				
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	144,02				
1.3	CDHU 54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	241,85	m ²	7,11	R\$8,78	R\$2.124,13
		Rua Romeu Citrangulo	25,61				
		Rua Nicolau Vercellino	22,65				
		Rua Gustavo Sartorelli	60,47				
		Rua José Vitiello	75,51				
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	57,61				
1.4	CDHU 54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	7,26	m ³	1.348,29	R\$1.665,54	R\$12.084,17
		Rua Romeu Citrangulo	0,77				
		Rua Nicolau Vercellino	0,68				
		Rua Gustavo Sartorelli	1,81				
		Rua José Vitiello	2,27				
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	1,73				
SUBTOTAL							R\$28.106,32


2		Capa asfáltica						
2.1	CDHU 54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	4481,93	m ²	7,11	R\$8,78	R\$39.364,75	
		Rua Romeu Citrangulo	853,56					
		Rua Nicolau Vercelino	754,93					
		Rua Gustavo Sartorelli	1209,47					
		Rua José Vitiello	943,89					
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	720,09					
2.2	CDHU 54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	134,46	m ³	1504,05	R\$1.857,95	R\$249.816,70	
		Rua Romeu Citrangulo	25,61					
		Rua Nicolau Vercelino	22,65					
		Rua Gustavo Sartorelli	36,28					
		Rua José Vitiello	28,32					
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	21,60					
SUBTOTAL							R\$289.181,45	
3		Sarjetão						
3.1	CDHU 03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	5,44	m ³	294,55	R\$363,86	R\$1.979,34	
		Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula	5,44					
3.1	CDHU 04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	11,45	m ²	12,22	R\$15,10	R\$172,81	
		Rua Gustavo Sartorelli	11,45					
3.4	CDHU 05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro	7,73	m ³	131,81	R\$162,82	R\$1.258,55	
		demolição sarjetão	5,44					
		retirada de lajota	2,29					
3.5	CDHU 54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa	7,73	m ³	821,94	R\$1.015,34	R\$7.848,03	
		Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula	5,44					
		Rua Gustavo Sartorelli	2,29					
SUBTOTAL							R\$11.258,72	

4		Levantamento de Poço de Visita						
4.1	(SIURB 01/2023) 06-21-00	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	11,00	un	167,05	R\$206,36	R\$2.269,93	
		Rua Romeu Citrangulo	4,00					
		Rua Gustavo Sartorelli	3,00					
		Rua José Vitiello	3,00					
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	1,00					
SUBTOTAL							R\$2.269,93	
5		Sinalização						
5.1	CDHU 70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores)	164,08	m²	37,38	R\$46,18	R\$7.576,46	
		Rua Romeu Citrangulo	15,08					
		Retenção	8,21					
		Pare	6,87					
		Rua Nicolau Vercelino	56,03					
		vagas e canalização	12,23					
		faixa pedestre	11,78					
		retenção	2,28					
		pare	2,29					
		faixa azul e amarela	27,44					
		Rua Gustavo Sartorelli	40,36					
		faixa pedestre	12,80					
		retenção	6,40					
		pare	9,16					
		divisão de fluxo	12,00					
		Rua José Vitiello	43,63					
		lombada	26,12					
		retenção	5,29					
		pare	4,58					
		faixa amarela	7,64					
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	8,98					
		retenção	3,69					
		pare	2,29					
		divisão de fluxo	3,00					

5.2	CDHU 70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m	9,00	un	1290,16	R\$1.593,73	R\$14.343,61
		Rua Romeu Citrangulo	2,00				
		Rua Nicolau Vercellino	1,00				
		Rua Gustavo Sartorelli	1,00				
		Rua José Vitiello	4,00				
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	1,00				
5.3	CDHU 70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m²	7,08	m²	1.609,03	R\$1.987,63	R\$14.068,58
		Rua Romeu Citrângulo	1,27				
		octagonal	0,90				
		retangular	0,38				
		Rua Nicolau Vercellino	0,87				
		octagonal	0,30				
		retangular	0,38				
		redonda	0,20				
		Rua Gustavo Sartorelli	1,70				
		octagonal	1,20				
		retangular	0,50				
		Rua José Vitiello	2,57				
		octagonal	0,60				
		retangular	0,38				
		quadrada	0,81				
		redonda	0,79				
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	0,67				
		octagonal	0,30				
		retangular	0,38				
						SUBTOTAL	R\$35.988,65

6		Serviços Complementares					
6.1	CDHU 01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	4481,93	m²	0,20	R\$0,25	R\$1.107,31
		Rua Romeu Citrangulo	853,56				
		Rua Nicolau Vercellino	754,93				
		Rua Gustavo Sartorelli	1209,47				
		Rua José Vitiello	943,89				
		Rua Prof Maria da Glória L. de Paula	720,09				
						SUBTOTAL	R\$1.107,31
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$367.912,37

Prefeitura do Município de Boituva, aos 10/10/2023


 Eng.ª Karla Fátima Camargo Correa
 CREA 5070636103